◉ **경상남도 고시 제2022-236호**

함양일반산업단지 관리기본계획(변경) 승인 고시

경상남도 고시 제2021-348호(2021.7.1.)로 변경 고시된 함양일반산업단지 관리기본계획에 대하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 변경·승인하고 다음과 같이 고시합니다.

2022년 5월 19일

경 상 남 도 지 사

함양일반산업단지 관리기본계획(변경)

1. 산업단지 개요

가. 관리기관 및 산업단지 위치

○ 관리기관 : 함양군(경상남도 함양군 함양읍 고운로 35)

○ 산업단지 위치 : 경상남도 함양군 수동면 우명리, 원평리 일원

나. 사업시행자 및 사업면적

○ 사업시행자 : (주)한국화이바

○ 사업면적 : 738,360.7㎡

다. 개발방법

○ 민간개발방식(실수요 30%, 분양 70%)

라. 조성목적

○ 접근성이 양호한 교통 요충지에 산업단지를 조성하여 첨단기업 유치

○ 기업유치를 통한 고용창출 및 주민 소득증대와 지역경제 활성화 도모

마. 추진경위

○ 2005.04.18 : 함양일반지방산업단지 조성계획 수립

○ 2005.12.20 : 함양일반지방산업단지 투자협약서체결(함양군, 경상남도)

○ 2006.03.10 : 함양일반지방산업단지 지정·승인신청

○ 2007.02.08 : 함양일반지방산업단지 지정 고시(경남 고시 제2007-30호)
○ 2009.09.24 : 산업단지 개발계획(변경) 및 실시계획 승인 고시(경남 고시 제2009-484호)
○ 2014.01.16 : 산업단지 개발계획(변경) 및 실시계획(변경) 승인 고시(경남 고시 제2014-23호)
○ 2015.01.02 : 산업단지 개발계획(변경) 및 실시계획(변경) 승인 고시(경남 고시 제2014-526호)
○ 2015.11.19 : 산업단지 개발계획(변경) 및 실시계획(변경) 승인 고시(경남 고시 제2015-499호)
○ 2016.12.29 : 산업단지계획(변경) 승인 고시(경남 고시 제2016-536호)
○ 2017.02.09 : 산업단지계획(변경) 승인 고시(경남 고시 제2017-37호)
○ 2017.03.09 : 산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시(경남 고시 제2017-91호)
○ 2021.07.01 : 산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시(경남 고시 제2021-348호)

바. 분양계획

(단위 : ㎡)

구분	총면적	분양가능면적					조성기간	사업시행자
		분 양	미 분 양			계		
			조성	조성중	소계			
합 계	738,360.7	168,797.8	132,373.5	-	132,373.5	301,171.3	08.1.03 ~ 17.3.31	㈜ 한국 화이바
산업시설구역	357,053.8	168,797.8	59,357.0	-	59,357.0	228,154.8		
지원시설구역	39,437.6	-	39,437.6	-	39,437.6	39,437.6		
공공시설구역	228,623.4	-	33,578.9	-	33,578.9	33,578.9		
녹지구역	113,245.9	-	-	-	-	-		
주거지역	-	-	-	-	-	-		

※ 지원시설구역 : 39,437.6㎡(지원시설용지 17,967.6㎡ , 주거용지 21,470.0㎡)
공공시설구역 : 33,578.9㎡(주차장 15,615.8㎡ , 폐기물처리시설 17,963.1㎡)

사. 입주계획

(단위 : 개사/㎡)

구 분	입주업체수			면적(㎡)		
	계	제조업	기타	계	제조업	기타
향후계획	11	10	1	375,021.4	357,053.8	17,967.6

※ 상기 사항은 입주 수요 등에 따라 변동 될 수 있음

아. 입지여건

시설명	2021년 현재	확충계획		
		일정	규모	시행기관
도 로	· 주요도로망 - 대전-통영 고속도로 동남측 8.8㎞ - 광주-대구 고속도로 동측 7㎞ - 국도 3호선 동측 0.5㎞			
철 도	· 진주역 67.2㎞			

시설명	2021년 현재	확충계획		
		일정	규모	시행기관
항 공	· 사천공항 65.5㎞			
항 만	· 부산항 172.6㎞			
용 수	· 600㎥/일			
전 력	· 3,500KVA			한전
통 신	· 200회선			KT
환 경	· 폐수종말처리시설 500㎥/일			함양군
	· 폐기물처리시설 면적 17,963.1㎡			사업시행자

2. 산업단지 관리기본계획

가. 관리기본 방향

1) 목 표

○ 산업구조 고도화로 국제경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 도모

○ 합리적인 업종배치를 통한 산업단지 운영의 효율성 제고

2) 추진방향

○ 업종별로 세분화된 배치계획을 조정하여 단지 활성화 도모

○ 지방자치단체와 연계한 첨단산업 정책 적극 반영

○ 입주업체에 대한 적극적인 지원활동 전개 및 관리업무의 전문화로 효율성 제고

나. 용도별 구분계획

1) 용도별 구획면적

(단위 : ㎡/%)

구 분	총 면 적	산업시설구역	지원시설구역	공공시설구역	녹지구역	주거구역
면적	738,360.7	357,053.8	39,437.6	228,623.4	113,245.9	-
구성비	100.0	48.4	5.3	31.0	15.3	-

※ 공공시설구역 : 228,623.4㎡(도로 104,015.9㎡, 도로사면부 58,334.4㎡, 주차장 15,615.8㎡, 폐수종말 처리장 2,673.6㎡, 폐기물처리시설 17,963.1㎡, 저류시설 4,741.0㎡, 배수지 3,100.0㎡, 공원 22,179.6㎡)

※ 산업단지 실시계획 승인면적(738,360.7㎡) 중 주거용지 면적(21,470.0㎡)은 관리계획대상에서 제외

○ 산업단지 시설구역내 특정용도

합 계(㎡)	폐수종말처리장	폐기물처리 시설용도	비고
20,636.7	2,673.6	17,963.1	폐수종말처리장 1일/500톤

2) 구역별 건축할 건축물의 범위

가) 산업시설구역

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호 규정에 의한 공장 및 당해 공장의 부대시설로 관리기관의 승인을 얻은 건축물

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제18호 규정에 의한 제조업, 기타 대통령령이 정하는 산업을 영위하기 위한 건축물과 관련시설

나) 지원시설구역

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제19호의 규정에 의한 지원기관이 그 사업을 영위하기 위한 건축물과 동 법 제2조제8호 및 제44조제1항의 규정에 의거 관리기관이 산업단지의 관리 및 입주기업체의 지원 사업을 위하여 설치하는 건축물(단지관리사무소, 우편물취급소 등)

○ 건축법 시행령 별표(용도별 건축물의 종류)에 의한 근린생활시설, 업무시설, 판매 및 영업시설, 자동차 관련시설 등의 건축물과 관리 기관이 필요하다고 인정하는 시설로서 관리권자의 승인을 얻어 설치하는 건축물(생필품직매장, 근린생활시설, 기숙사 등)

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제15호 및 제44조제1항의 규정에 의거 관리기관이 산업단지의 관리 및 입주기업체의 지원사업을 위하여 설치하는 건축물

○ 제2종일반주거지역으로써 건축법 제2조제1항제2호 및 동법 시행령 제3조의4(용도별 건축물의 종류) [별표1] 규정에 의한 단독주택, 공동주택, 주상복합시설 등 건축물

다) 공공시설 구역

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 제4조의5 규정에 의한 공공시설. 단, 주차장은 주차장법에 의함

라) 녹지 구역

○ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제2조 규정에 의한 녹지구역의 유지관리에 필요한 건축물

3) 용도별 구획 평면도 : **별첨1**

다. 업종별 배치계획 (변경)

1) 업종별 배치계획 (변경)

구 분		배치계획				비고
		기 정		변 경		
		업체수	면적(㎡)	업체수	변경(㎡)	
계		10	357,053.8	10	357,053.8	면적변경없음
산업시설 용도	자동차 및 트레일러 제조업(C30)	5	209,894.6	4	185,806.2	감)24,088.4
	화학 및 화학물질 제조업(C20)	-	-	1	24,088.4	증)24,088.4
	기타 운송장비 제조업(C31)	1	22,877.9	1	22,877.9	
	비금속광물제품 제조업(C23)	1	39,685.6	1	39,685.6	
	금속가공제품 제조업(C25)	1	35,749.0	1	35,749.0	
	기타 기계 및 장비 제조업(C29)	1	11,221.2	1	11,221.2	
	창고 및 운송관련 서비스업(H52)	1	37,625.5	1	37,625.5	
	부동산 임대업(L6811)	-	-		-	전지역
	태양력발전업(D35114)	-	-		-	전지역

※ 화학 및 화학물질 제조업 추가에 따른 업종별 면적 변경

2) 배치기준

가) 업종별, 단위별, 필지별 배치하되 다만, 관리권자가 필요하다고 인정할 경우 필지별 적정 배치

나) 업종별 배치계획

○ 업종별 계열화 및 협업화에 대비한 합리적인 배치

○ 규모의 변동이나 대체 등이 예상되므로 상호보완성 및 융통성 부여

3) 업종별 배치계획도 (변경) : **별첨2**

라. 입주관리계획 (변경)

1) 입주대상업종 (변경)

(기정)

○ 비금속광물제품 제조업(C23), 금속가공제품 제조업(C25), 기타 기계 및 장비제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 운송장비 제조업(C31), 태양력 발전업(D35114), 창고 및 운송관련 서비스업(H52), 부동산 임대업(L6811)

(변경)

○ 화학 및 화학물질 제조업(C20), 비금속광물제품 제조업(C23), 금속가공제품 제조업(C25), 기타 기계 및 장비제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 운송장비 제조업(C31), 태양력 발전업(D35114), 창고 및 운송관련 서비스업(H52), 부동산 임대업(L6811)

2) 입주자격 (변경)

가) 산업시설구역

(기정)

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호 및 제18호 규정의 입주기업체로서 같은법 시행령 제6조의 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자

○ 창고 및 운송관련 서비스업(H52)은 일반 창고업(H52101), 냉장 및 냉동 창고업(H52102), 농산물 창고업(H52103), 기타 보관 및 창고업(H52109)에 한하여 입주 허용

○ 부동산임대업(L6811)의 경우는 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제38조의2제1항제2호에 따라 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한하여 입주 허용

○ 태양력 발전업(D35114)은 건축물(공장지붕이나 건축물 옥상)에 발전 설비를 설치하는 경우에 한함

※ 입주업체가 직접 태양력발전업 사업허가를 취득·운영하는 것이나, 입주기업체로 구성된 협동조합(별도법인 설립) 이 주체가 되어 사업허가를 취득·운영하는 것에 한함

(변경)

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호 및 제18호 규정의 입주기업체로서 같은법 시행령 제6조의 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자

○ 창고 및 운송관련 서비스업(H52)은 일반 창고업(H52101), 냉장 및 냉동 창고업(H52102), 농산물 창고업(H52103), 기타 보관 및 창고업(H52109)에 한하여 입주 허용
○ 부동산임대업(L6811)의 경우는 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제38조의2제1항제2호에 따라 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한하여 입주 허용
○ 태양력 발전업(D35114)은 건축물(공장지붕이나 건축물 옥상)에 발전 설비를 설치하는 경우에 한함
※ 입주업체가 직접 태양력발전업 사업허가를 취득·운영하는 것이나, 입주기업체로 구성된 협동조합(별도법인 설립) 이 주체가 되어 사업허가를 취득·운영하는 것에 한함
○ 화학물질 및 화학제품 제조업(C20)은 질소 화합물, 질소, 인산 및 칼리질 화학비료 제조업(C20311), 복합비료 및 기타 화학비료 제조업(C20312), 유기질 비료 및 상토 제조업(C20313)에 한하여 입주 허용

나) 지원시설구역
○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제19호 규정의 지원기관으로서 같은법 시행령 제6조의 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자
○ 관리기관이 입주기업체의 지원을 위하여 건축한 건축물에 입주하는 자

3) 입주우선순위
○ 함양일반산업단지 조성부지 내 기존 활동기업으로서 보상협의를 완료하고 사업시행자의 확인을 받은 업체
○ 사전투자유치협약(MOU체결 등)을 마친 업체
○ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제42조의3 제4항에 의거 산업단지 개발계획 중 유치업종의 배치계획에 포함된 수의계약 공급 대상자
○ 국가 또는 지방자치단체로부터 입주요청을 받은 자
○ 공공사업시행으로 인해 이전이 불가피한 업체

4) 입주제한
○ 관리기관은 공해다발, 용수 다소비 등 사업단지 입주가 부적격하다고 판단되는 업종에 대하여는 미리 그 업종을 공고한 후 입주를 제외할 수 있음

5) 토지(분할, 분양) 최소한도
○ 조례 및 산집법시행령의 규정에 따른 최소제한 면적

6) 입주절차
○ 당해 산업단지 내에 입주하고자 하는 자는 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제38조의

규정에 의거 산업단지 입주계약 신청서를 제출하고 관리기관과 입주계약을 체결한다.

○ 관리기관과 입주계약을 체결한 자는 사업시행자와 토지매매 계약을 체결한다.

마. 사후관리계획

1) 목표

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률, 산업단지관리지침 및 관리기본계획에 의거 산업단지의 합리적, 효율적 관리도모

2) 세부관리계획

가) 분양용지관리

○ 산업단지 내 분양용지는 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률, 산업단지관리지침 및 관리기본계획에 따라 사후관리

○ 공장 등의 설립을 완료 하기 전(나대지 등)에 분양용지를 처분하는 경우 관리기관이 매수함. 단, 관리기관이 매수할 수 없을 경우 산집법 제39조의 규정에 의한 매수신청을 받아 양도할 수 있음

○ 산업용지 및 공장 등의 임대사업을 하고자 하는 자는 관리기관과 입주계약 또는 변경계약을 체결하여야 함

○ 경매, 기타 법률에 의하여 공장 등을 취득한 자는 관리기관과 입주계약을 체결하여야 하며, 법정기간 내 입주자격이 있는 제3자에게 양도하여야 함

○ 관리기관은 입주기업체가 공단용지의 용도를 위반하여 사용하는 때에는 당해 공단 용지를 환수할 수 있으며, 산집법이 정하는 바에 따라 입주계약을 해지함

○ 분양받은 용지의 지적확정 후 필지를 분할코자 할 경우 개별공장 부지의 최소한도는 관리기본계획에 명시된 최소한도를 유지하여야 함. 단, 관리기관이 불가피한 사유가 있다고 인정하는 경우 조정할 수 있음

나) 환경관리

○ 입주업체에서 배출되는 오염물질은 환경관련 법률이 정하는 바에 따라 폐수, 대기오염, 소음·진동 등의 배출허용기준에 적합하고, 환경오염의 사전예방을 위해 지방환경관리청과 긴밀한 협조체제 구축

○ 관리기관은 산업단지 내 폐수처리장과 폐기물처리장을 설치 또는 유치하여 단지 내에서 발생하는 환경오염물질이 적절히 처리될 수 있도록 관리

○ 산업단지 입주기업체 근로자 및 주변 주민들에게 쾌적한 휴식공간이 제공될 수 있도록 단지내에 휴식, 운동공간 등 충분한 녹지공간 확보

다) 안전관리

○ 관리기관은 풍수해 등 재해와 치안유지를 위해 산업 단지 내 파출소, 소방파출소 등을 유치하고, 관계기관과 재해복구 협조체제 구축

○ 입주기업체는 위험물을 저장하거나 사용하고자 할 때에는 관계법령 및 기준을 준수하여야 함

라) 기반시설지원

○ 관리기관은 산업단지 내 도로, 전력, 용수 등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 공급기관과 긴밀한 협조체제 구축

마) 분할면적 기준

○ 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제39조의2제2항에 의한 입주기업체의 산업용지 분할기준 면적은 1,650㎡ 이상으로 함

바) 기타사항

○ 관리기본계획에 규정하지 않은 사항은 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 및 산업단지관리지침에 따라 관리함

바. 입주기업체 지원사업 추진계획

1) 공장설립 지원계획

○ 공장설립 업무 인·허가 업무 지원

2) 생산활동 지원계획

○ 수출증진 및 각종 애로사항 타개를 위한 간담회 및 설명회 개최

○ 융자자금(산업기반기금, 산업기술개발자금) 지원 및 알선

○ 인력수급을 위한 인력지원센터 운영추진

○ 산·학·연 연계 시스템 구축을 통한 현장기술지도, 공동기술개발 등으로 기업생산성 제고

○ 기업지원 유관기관과의 Net-work 구축을 통한 신속한 경영정보 제공

3) 근로자복지사업 계획

○ 단지 내 근로자 복지시설을 설치 또는 유치하여 근로자의 건전한 여가활동 지원

○ 단지 내 근로자 체육시설과 녹지공간을 확보하여 근로자의 체력증진 도모와 기업행사에 활용

4) 경영 및 기술개발 지원

○ 생산성 향상 및 품질관리활동 지원

○ 공장자동화를 위한 기술 및 정보제공

○ 입주기업체 산업구조 고도화를 위한 지원활동 강화

5) 지원시설 설치계획

시 설 명	구 분		비 고
	계획면적(㎡)	설치면적(㎡)	
계	66,273.1	66,273.1	
주차장	15,615.8	15,615.8	

시 설 명	구 분		비 고
	계획면적(㎡)	설치면적(㎡)	
폐기물처리시설	17,963.1	17,963.1	
폐수종말처리시설	2,673.6	2,673.6	
저류시설	4,741.0	4,741.0	
배수지(용수)	3,100.0	3,100.0	
공원	22,179.6	22,179.6	

가) 시설설치자

○ 생산지원시설

- 폐기물처리시설 : 분양받은자
- 폐수종말처리시설 : 관리기관

○ 후생복지지원시설(주차장) : 사업시행자

○ 공공지원시설(도로, 도로사면부, 저류지, 배수지, 공원, 녹지) : 관리기관 또는 사업시행자

나) 시설관리운영자

○ 생산지원시설


- 폐기물처리시설 : 사업시행자 또는 분양받은자
- 폐수종말처리시설 : 관리기관 또는 입주협의회

○ 후생복지지원시설(주차장) : 사업시행자 또는 분양받은자

○ 공공지원시설(도로, 도로사면부, 저류지, 배수지, 공원, 녹지) : 관리기관

[별첨 1]

용도별 구획 평면도 (변경없음)



[별첨 2]

업종별 배치계획도 (기정)

구 분	면 적(㎡) 기 정	증 감	변 경	구성비 (%)
합 계	357,053.8	-	357,053.8	100.0
기타기계및장비제조업	11,221.2	-	11,221.2	3.1
BL1-1	11,221.2	-	11,221.2	3.1
비금속광물제품제조업	39,685.6	-	39,685.6	11.1
BL1-2	39,685.6	-	39,685.6	11.1
자동차및트레일러제조업	209,894.6	-	209,894.6	58.8
BL2	73,604.8	-	73,604.8	20.6
BL3	95,423.3	-	95,423.3	26.7
BL5-2	24,088.4	-	24,088.4	6.8
BL6	12,390.7	-	12,390.7	3.5
BL7	4,387.4	-	4,387.4	1.2
기타운송장비제조업	60,503.4	감)37,625.5	22,877.9	6.4
BL4	37,625.5	감)37,625.5	-	0.0
BL8	22,877.9	-	22,877.9	6.4
금속가공제품제조업	35,749.0	-	35,749.0	10.6
BL5-1	35,749.0	-	35,749.0	10.6
창고 및 운송관련 서비스업	-	증)37,625.5	37,625.5	10.0
BL4	-	증)37,625.5	37,625.5	10.0
태양력발전업	-	-	-	전지역
부동산임대업	-	-	-	전지역


※ 태양력발전업(D35114), 부동산임대업(L6811)은 산업시설용지 전지역에서 가능



업종별 배치계획도 (변경)

구 분		면 적(㎡) 기 정	증 감	변 경	구성비 (%)
합 계		357,053.8	-	357,053.8	100.0
기타기계및장비제조업		11,221.2	-	11,221.2	3.1
	BL1-1	11,221.2	-	11,221.2	3.1
비금속광물제품제조업		39,685.6	-	39,685.6	11.1
	BL1-2	39,685.6	-	39,685.6	11.1
자동차및트레일러제조업		209,894.6	-	185,806.2	52.0
	BL2	73,604.8	-	73,604.8	20.6
	BL3	95,423.3	-	95,423.3	26.7
	BL5-2	24,088.4	감)24,088.4	-	-
	BL6	12,390.7	-	12,390.7	3.5
	BL7	4,387.4	-	4,387.4	1.2
화학 및 화학물질제조업		-	증)24,088.4	24,088.4	6.8
	BL5-2	-	증)24,088.4	24,088.4	6.8
기타운송장비제조업		22,877.9		22,877.9	6.4
	BL4	-		-	0.0
	BL8	22,877.9	-	22,877.9	6.4
금속가공제품제조업		35,749.0	-	35,749.0	10.6
	BL5-1	35,749.0	-	35,749.0	10.6
창고 및 운송관련 서비스업		37,625.5		37,625.5	10.0
	BL4	37,625.5		37,625.5	10.0
태양력발전업					선시역
부동산임대업					전지역

※ 태양력발전업(D35114), 부동산임대업(L6811)은 산업시설용지 전지역에서 가능



※ 업종별 배치계획 변경 (A=24,088.4㎡)
- (당초) 자동차 및 트레일러 제조업(C30)
- (변경) 화학 및 화학물질 제조업(C20)

[별첨 3] ※ 관리기본계획 변경에 따른 지구단위계획 변경사항

Ⅰ. 군관리계획(용도지역) 결정조서 : 변경없음

가) 용도지역 결정조서

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)		비 고
		기 정	변 경	변경후	기정	변경	
합 계		724,957,922	-	724,957,922	100.00		
주거지역	소 계	2,390,685	-	2,390,685	0.33		
	제1종전용주거지역	-	-	-	-		
	제2종전용주거지역	-	-	-	-		
	제1종일반주거지역	718,575	-	718,575	0.10		
	제2종일반주거지역	1,576,810	-	1,576,810	0.22		
	제3종일반주거지역	95,300	-	95,300	0.01		
	준주거지역	-	-	-	-		
상업지역	소 계	305,400	-	305,400	0.04		
	중심상업지역	-	-	-	-		
	일반상업지역	305,400	-	305,400	0.04		
	근린상업지역	-	-	-	-		
	유통상업지역	-	-	-	-		
공업지역	소 계	770,979	-	770,979	0.11		
	전용공업지역	-	-	-	-		
	일반공업지역	615,979	-	615,979	0.08		
	준공업지역	155,000	-	155,000	0.02		
녹지지역	소 계	15,924,279.7	-	15,924,279.7	2.20		
	보전녹지지역	153,900	-	153,900	0.02		
	생산녹지지역	3,687,746	-	3,687,746	0.51		
	자연녹지지역	12,082,633.7	-	12,082,633.7	1.67		
관리지역	소 계	238,011,553	-	238,011,553	32.83		
	관리지역	56,921	-	56,921	0.01		
	보전관리지역	83,944,074	-	83,944,074	11.58		
	생산관리지역	65,006,052	-	65,006,052	8.97		
	계획관리지역	89,004,506	-	89,004,506	12.28		
농림지역		371,593,590.3	-	371,593,590.3	51.26		
자연환경보전지역		95,961,435	-	95,961,435	13.24		

II. 지구단위계획구역에 대한 군관리계획 결정조서

가) 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번 호	구역명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
기정	1	함양일반산업단지 지구단위계획구역	함양군 수동면 원평리 산98-9일대	738,360.7	-	738,360.7	-	

III. 지구단위계획에 대한 군관리계획 결정조서 : 변경

1) 용도지역·용도지구의 세분 및 세분된 용도지역·용도지구간의 변경에 관한 군관리계획결정조서 : 해당사항 없음

2) 토지이용계획 결정(변경) 조서

구 분	토지이용계획(㎡)			구성비(%)	비 고
	기 정	변 경	변경후		
합 계	738,360.7	-	738,360.7	100.0	
Ⅰ. 산업시설용지	357,053.8	-	357,053.8	48.4	
Ⅱ. 지원시설용지	17,967.6	-	17,967.6	2.4	
Ⅲ. 주 거 용 지	21,470.0	-	21,470.0	2.9	
Ⅳ. 공공시설용지	341,869.3	-	341,869.3	46.3	

3) 기반시설의 배치와 규모에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서

가) 도로 결정(변경) 조서

(1) 도로 총괄표(단위 : 개, m, ㎡)

유별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	7	6,078	104,015.9	7	6,078	104,015.9	-	-	-	-	-	-
중로	6	5,776	100,609.8	6	5,776	100,609.8	-	-	-	-	-	-
소로	1	302	3,406.1	1	302	3,406.1	-	-	-	-	-	-

※ 중로1-1호선 구역 외 부분(연장:1,069m, 면적:21,996㎡) 포함

(2) 도로 결정(변경) 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	1	20	주간선 도로	3,820	지구계 서측	중로 1-1호선	일반 도로		2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	구역외부분 (L=1,069m)
기정	중로	1	2	20	보조간선 도로	934	중로 1-1호선	중로 1-1호선	일반 도로		2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	중로	1	3	20	보조간선 도로	246	중로 1-1호선	중로 1-2호선	일반 도로		2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	중로	1	4	20	보조간선 도로	241	중로 1-1호선	중로 1-2호선	일반 도로		2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	중로	1	5	20	보조간선 도로	238	중로 1-1호선	중로 1-2호선	일반 도로		2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	중로	1	6	20	보조간선 도로	297	중로 1-1호선	중로 1-2호선	일반 도로		2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	소로	1	1	10	보조간선 도로	302	중로 1-1호선	폐기물 처리장	일반 도로		2009.9.24. (경상남도고시 제2009-484호)	

나) 주차장 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
합 계				15,615.8	-	15,615.8	-	
기정	1	주차장	우명리 산97-3번지 일원	5,272.9	-	5,272.9	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	2	주차장	우명리 103-1번지 일원	7,373.0	-	7,373.0	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	3	주차장	우명리 산101-4번지 일원	2,969.9	-	2,969.9	2015.11.19. (경상남도고시 제2015-499호)	

다) 공원 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					22,179.6	-	22,179.6		
기정	1	공원	근린 공원	원평리 1034	10,408.1	-	10,408.1	2015.11.19. (경상남도고시 제2015-499호)	
기정	2	공원	소공원	우명리 1012	4,484.6	-	4,484.6	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	3	공원	소공원	우명리 1024	5,267.3	-	5,267.3	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	4	공원	소공원	우명리 1017	2,019.6	-	2,019.6	2015.11.19. (경상남도고시 제2015-499호)	

라) 녹지 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					113,245.9	-	113,245.9		
기정	1	녹지	경관녹지	우명리 산102번지 일원	90,610.3	-	90,610.3	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	1	녹지	완충녹지	우명리 산104-14번지 일원	1,097.9	-	1,097.9	2015.11.19. (경상남도고시 제2015-499호)	
기정	2	녹지	완충녹지	원평리 산17-12번지 일원	3,094.5	-	3,094.5	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	3	녹지	완충녹지	우명리 715번지 일원	2,171.9	-	2,171.9	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	4	녹지	완충녹지	우명리 55번지 일원	3,576.0	-	3,576.0	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	5	녹지	완충녹지	우명리 65번지 일원	2,506.4	-	2,506.4	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	6	녹지	완충녹지	우명리 산103-1번지 일원	1,863.9	-	1,863.9	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
기정	7	녹지	완충녹지	우명리 산102-3번지 일원	4,202.2	-	4,202.2	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	8	녹지	완충녹지	우명리 산103-7번지 일원	2,055.0	-	2,055.0	2015.11.19. (경상남도고시 제2015-499호)	
기정	9	녹지	완충녹지	우명리 110번지 일원	2,067.8	-	2,067.8	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	

마) 수도공급설비 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
기정	1	수도공급설비	우명리 산102-3번지 일원	3,100.0	-	3,100.0	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	

바) 유수지 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
기정	1	유수지	저류 시설	우명리 69-2번지 일원	2,890	-	2,890	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	
기정	2	유수지	저류 시설	우명리 산98-9번지 일원	1,851	-	1,851	2015.11.19. (경상남도고시 제2015-499호)	

사) 수질오염방지시설 결정(변경) 조서

① 폐수종말처리시설

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
기정	1	수질오염 방지시설	폐수종말 처리시설	우명리 111-1번지 일원	2,673.6	-	2,673.6	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	

② 폐기물처리시설

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
기정	1	폐기물 처리시설	폐기물 처리시설	우명리 산101-22번지 일원	17,963.1	-	17,963.1	2007.10.11. (경상남도고시 제2007-384호)	

4) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획결정(변경) 조서

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
-	-	104,015.9	-	104,015.9	도 로
-	-	58,334.4	-	58,334.4	도로(사면부)
Ⅰ-1-1	Ⅰ	44,093.5	Ⅰ-1-1	5,272.9	주차장①
Ⅰ-1-2			Ⅰ-1-2	7,373.0	주차장②
Ⅰ-1-3			Ⅰ-1-3	2,969.9	주차장③
Ⅰ-2			Ⅰ-2	2,673.6	폐수처리시설①
Ⅰ-3			Ⅰ-3	17,963.1	폐기물처리시설①
Ⅰ-4-1			Ⅰ-4-1	2,890.0	저류지①
Ⅰ-4-2			Ⅰ-4-2	1,851.0	저류지②
Ⅰ-5			Ⅰ-5	3,100.0	배수지①
Ⅱ-1-1	Ⅱ	357,053.8	Ⅱ-1-1	11,221.2	산업시설용지
Ⅱ-1-2			Ⅱ-1-2	39,685.6	산업시설용지
Ⅱ-2			Ⅱ-2	73,604.8	산업시설용지
Ⅱ-3			Ⅱ-3	95,423.3	산업시설용지
Ⅱ-4			Ⅱ-4	37,625.5	산업시설용지
Ⅱ-5-1			Ⅱ-5-1	35,749.0	산업시설용지
Ⅱ-5-2			Ⅱ-5-2	24,088.4	산업시설용지
Ⅱ-6			Ⅱ-6	12,390.7	산업시설용지
Ⅱ-7			Ⅱ-7	4,387.4	산업시설용지
Ⅱ-8			Ⅱ-8	22,877.9	산업시설용지
Ⅲ-1	Ⅲ	17,967.6	Ⅲ-1	11,701.9	지원시설용지
Ⅲ-2			Ⅲ-2	6,265.7	지원시설용지
Ⅳ-1	Ⅳ	21,470.0	Ⅳ-1	21,470.0	주거용지
Ⅴ-1	Ⅴ	135,425.5	Ⅴ-1	90,610.3	경관녹지①
Ⅴ-2-1			Ⅴ-2-1	1,097.9	완충녹지①
Ⅴ-2-2			Ⅴ-2-2	3,094.5	완충녹지②
Ⅴ-2-3			Ⅴ-2-3	2,171.9	완충녹지③

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
V-2-4	V	135,425.5	V-2-4	3,576.0	완충녹지④
V-2-5			V-2-5	2,506.4	완충녹지⑤
V-2-6			V-2-6	1,863.9	완충녹지⑥
V-2-7			V-2-7	4,202.2	완충녹지⑦
V-2-8			V-2-8	2,055.0	완충녹지⑧
V-2-9			V-2-9	2,067.8	완충녹지⑨
V-3-1			V-3-1	10,408.1	근린공원①
V-4-1			V-4-1	4,484.6	소공원②
V-4-2			V-4-2	5,267.3	소공원③
V-4-3			V-4-3	2,019.6	소공원④
합계	-	738,360.7	-	738,360.7	-

5) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
Ⅱ-1-1	Ⅱ-1-1	지정 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제18호 규정에 의한 제조업, 기타 대통령령이 정하는 산업을 영위하기 위한 건축물과 관련시설 • 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목의 태양력 발전업(D35114) 관련시설로 건축물(벽면·지붕·옥상)에 발전 설비를 설치하는 경우에 한 함
		권장용도	• 기타기계 및 장비제조업
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 280% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
Ⅱ-1-2	Ⅱ-1-2	지정 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제18호 규정에 의한 제조업, 기타 대통령령이 정하는 산업을 영위하기 위한 건축물과 관련시설 • 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목의 태양력 발전업(D35114) 관련시설로 건축물(벽면·지붕·옥상)에 발전 설비를 설치하는 경우에 한 함
		권장용도	• 비금속광물제품제조업
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 280% 이하

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
Ⅱ-1-2	Ⅱ-1-2	높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
Ⅱ-2	Ⅱ-2	지정 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제18호 규정에 의한 제조업, 기타 대통령령이 정하는 산업을 영위하기 위한 건축물과 관련시설 • 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목의 태양력 발전업(D35114) 관련시설로 건축물(벽면·지붕·옥상)에 발전 설비를 설치하는 경우에 한 함
		권장용도	• 자동차 및 트레일러 제조업
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 280% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
Ⅱ-3	Ⅱ-3	지정 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제18호 규정에 의한 제조업, 기타 대통령령이 정하는 산업을 영위하기 위한 건축물과 관련시설 • 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목의 태양력 발전업(D35114) 관련시설로 건축물(벽면·지붕·옥상)에 발전 설비를 설치하는 경우에 한 함
		권장용도	• 자동차 및 트레일러 제조업
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 280% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
Ⅱ-4	Ⅱ-4	지정 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제18호 규정에 의한 제조업, 기타 대통령령이 정하는 산업을 영위하기 위한 건축물과 관련시설 • 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목의 태양력 발전업(D35114) 관련시설로 건축물(벽면·지붕·옥상)에 발전 설비를 설치하는 경우에 한 함
		권장용도	• 창고 및 운송관련 서비스업
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 280% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
Ⅱ-5-1	Ⅱ-5-1	지정 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제18호 규정에 의한 제조업, 기타 대통령령이 정하는 산업을 영위하기 위한 건축물과 관련시설 • 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목의 태양력 발전업(D35114) 관련시설로 건축물(벽면·지붕·옥상)에 발전 설비를 설치하는 경우에 한 함
		권장용도	• 금속가공제품제조업
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 280% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

도면번호	위치	구분		계 획 내 용
Ⅱ-5-2	Ⅱ-5-2	지정 용도		• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제18호 규정에 의한 제조업, 기타 대통령령이 정하는 산업을 영위하기 위한 건축물과 관련시설 • 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목의 태양력 발전업(D35114) 관련시설로 건축물(벽면·지붕·옥상)에 발전 설비를 설치하는 경우에 한 함
		권장 용도	당초	• 자동차 및 트레일러 제조업
			변경	• 화학 및 화학물질 제조업
		건폐율		• 70% 이하
		용적률		• 280% 이하
		높 이		• 5층 이하
		배 치		-
		형 태		-
		색 채		-
		건축선		-
Ⅱ-6	Ⅱ-6	지정 용도		• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제18호 규정에 의한 제조업, 기타 대통령령이 정하는 산업을 영위하기 위한 건축물과 관련시설 • 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목의 태양력 발전업(D35114) 관련시설로 건축물(벽면·지붕·옥상)에 발전 설비를 설치하는 경우에 한 함
		권장용도		• 자동차 및 트레일러 제조업
		건폐율		• 70% 이하
		용적률		• 280% 이하
		높 이		• 5층 이하
		배 치		-
		형 태		-
		색 채		-
		건축선		-

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
Ⅱ-7	Ⅱ-7	지정 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제18호 규정에 의한 제조업, 기타 대통령령이 정하는 산업을 영위하기 위한 건축물과 관련시설 • 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목의 태양력 발전업(D35114) 관련시설로 건축물(벽면·지붕·옥상)에 발전 설비를 설치하는 경우에 한 함
		권장용도	• 자동차 및 트레일러 제조업
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 280% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
Ⅱ-8	Ⅱ-8	지정 용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제18호 규정에 의한 제조업, 기타 대통령령이 정하는 산업을 영위하기 위한 건축물과 관련시설 • 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목의 태양력 발전업(D35114) 관련시설로 건축물(벽면·지붕·옥상)에 발전 설비를 설치하는 경우에 한 함
		권장용도	• 기타운송장비제조업
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 280% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
Ⅲ-1	Ⅲ-1	지정 용도	• 「함양군 계획조례 제27조제6항」 별표6에 의한 건축물 • 동법 시행령 제42조의 규정에 따라 건축물 옥상 및 지붕에 한하여 표준산업분류에 의한 태양력발전업(D35114)
		권장용도	• 제1종, 제2종근린생활시설(단란주점 제외), 교육연구시설, 업무시설
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 300% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
Ⅲ-2	Ⅲ-2	지정 용도	• 「함양군 계획조례 제27조제12항」 별표12에 의한 건축물 • 동법 시행령 제42조의 규정에 따라 건축물 옥상 및 지붕에 한하여 표준산업분류에 의한 태양력발전업(D35114)
		권장용도	• 위험물저장 및 처리시설
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 250% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
Ⅳ-1	Ⅳ-1	지정 용도	• 「함양군 계획조례 제27조제4항」 별표4에 의한 건축물 • 동법 시행령 제42조의 규정에 따라 건축물 옥상 및 지붕에 한하여 표준산업분류에 의한 태양력발전업(D35114)
		권장용도	• 공동주택
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 230% 이하
		높 이	• 15층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

※ 군계획시설(도로, 주차장, 녹지, 공원, 수도공급설비, 유수지, 수질오염방지시설 등)은 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 및 관련법규에 의해 건축이 가능함으로 별도의 조서를 작성하지 않음

Ⅳ. 군관리계획(공원조성계획) 결정(변경) 조서 : 변경없음

가. 공원조성계획결정(변경) 조서

1) 근린공원①

가) 부지총괄표

구 분	시설명	면적(㎡)			비 고
		기정	변경	변경후	
합 계		10,408.1	-	10,408.1	시설율 : 29.3%
기정	도로	614.0	-	614.0	
기정	광장	1,309.7	-	1,309.7	
기정	운동시설	547.4	-	547.4	
기정	주차장	499.0	-	499.0	
기정	관리동	75.0	-	75.0	
기정	녹지	7,363.0	-	7,363.0	

나) 시설총괄표

구 분	시설명	면적(㎡)			시설규모(㎡)		비고
		기정	변경	변경후	건축면적	연면적	
합 계		10,408.1	-	10,408.1	-	-	
기정	도로	614.0	-	614.0	-	-	
기정	광장	1,309.7	-	1,309.7	-	-	
기정	운동시설	547.4	-	547.4	-	-	
기정	주차장	499.0	-	499.0	-	-	
기정	관리동	75.0	-	75.0	75.3	75.3	
기정	녹지	7,363.0	-	7,363.0	-	-	

다) 일반시설별조서

구 분		도면표시 번호	시설명	면적(㎡)	시설규모(㎡)			비고
					건축면적	연면적	층수	
합 계				10,408.1	-	-	-	
도로	소 계			614.0	-	-	-	
	기정	1-1	보행로1	43.4	-	-	-	
	기정	1-2	보행로2	77.3	-	-	-	
	기정	1-3	보행로3	255.5	-	-	-	
	기정	1-4	보행로4	51.8	-	-	-	
	기정	1-5	보행로5	186.0	-	-	-	
광장	소 계			1,309.7	-	-	-	
	기정	2-1	광장1	640.0	-	-	-	

구 분		도면표시 번호	시설명	면적(㎡)	시설규모(㎡)			비고
					건축면적	연면적	층수	
광장	기정	2-2	광장2	308.5	-	-	-	
	기정	2-3	광장3	361.2				
운동시설	기정	3	운동시설	547.4	-	-	-	
주차장	기정	4	주차장	499.0	-	-	-	
관리동	기정	5	관리동	75.0	75.0	75.0	1	
녹지	기정	6	녹지	7,363.0	-	-	-	

2) 소공원②

가) 부지총괄표

구 분	시설명	면적(㎡)			비 고
		기정	변경	변경후	
합 계		4,484.6	-	4,484.6	시설율 : 16.1%
기정	도로	350.8	-	350.8	
기정	광장	147.6	-	147.6	
기정	주차장	222.4	-	222.4	
기정	녹지	3,763.8	-	3,763.8	

나) 시설총괄표

구 분	시설명	면적(㎡)			시설규모(㎡)		비 고
		기정	변경	변경후	건축면적	연면적	
합 계		4,484.6	-	4,484.6	-	-	
기정	도로	350.8	-	350.8	-	-	
기정	광장	147.6	-	147.6	-	-	
기정	주차장	222.4	-	222.4	-	-	
기정	녹지	3,763.8	-	3,763.8	-	-	

다) 일반시설별조서

구 분		도면표시 번 호	시설명	면적(㎡)	시설규모(㎡)			비 고
					건축면적	연면적	층수	
합 계				4,484.6	-	-	-	
도로	소 계			350.8	-	-	-	
	기정	1-1	보행로1	25.6	-	-	-	
	기정	1-2	보행로2	32.5	-	-	-	
	기정	1-3	보행로3	35.1	-	-	-	
	기정	1-4	보행로4	257.6	-	-	-	

구 분		도면표시 번 호	시설명	면적(㎡)	시설규모(㎡)			비 고
					건축면적	연면적	층수	
광장	기정	2	광장	147.6	-	-	-	
주차장	기정	3	주차장	222.4	-	-	-	
녹지	기정	4	녹지	3,763.8	-	-	-	

3) 소공원③

가) 부지총괄표

구 분	시설명	면적(㎡)			비 고
		기정	변경	변경후	
합 계		5,267.3	-	5,267.3	시설율 : 19.9%
기정	도로	343.3	-	343.3	
기정	광장	389.4	-	389.4	
기정	주차장	316.5	-	316.5	
기정	녹지	4,218.1	-	4,218.1	

나) 시설총괄표

구 분	시설명	면적(㎡)			시설규모(㎡)		비 고
		기정	변경	변경후	건축면적	연면적	
합 계		5,267.3	-	5,267.3	-	-	
기정	도로	343.3	-	343.3	-	-	
기정	광장	389.4	-	389.4	-	-	
기정	주차장	316.5	-	316.5	-	-	
기정	녹지	4,218.1	-	4,218.1	-	-	

다) 일반시설별조서

구 분		도면표시 번 호	시설명	면적(㎡)	시설규모(㎡)			비 고
					건축면적	연면적	층수	
합 계				5,267.3	-	-	-	
도로	소 계			343.3	-	-	-	
	기정	1-1	보행로1	71.5	-	-	-	
	기정	1-2	보행로2	170.7	-	-	-	
	기정	1-3	보행로3	101.1	-	-	-	
광장	소 계			389.4	-	-	-	
	기정	2-1	광장1	239.7	-	-	-	
	기정	2-2	광장2	97.6	-	-	-	
	기정	2-3	광장3	52.1				

구 분		도면표시 번 호	시설명	면적(㎡)	시설규모(㎡)			비 고
					건축면적	연면적	층수	
주차장	기정	3	주차장	316.5	-	-	-	
녹지	기정	4	녹지	4,218.1	-	-	-	

4) 소공원④

가) 부지총괄표

구 분	시설명	면적(㎡)			비 고
		기정	변경	변경후	
합 계		2,019.6	-	2,019.6	시설율 : 17.8%
기정	도로	124.2	-	124.2	
기정	광장	235.9	-	235.9	
기정	녹지	1,659.5	-	1,659.5	

나) 시설총괄표

구 분	시설명	면적(㎡)			시설규모(㎡)		비 고
		기정	변경	변경후	건축면적	연면적	
합 계		2,019.6	-	2,019.6	-	-	
기정	도로	124.2	-	124.2	-	-	
기정	광장	235.9	-	235.9	-	-	
기정	녹지	1,659.5	-	1,659.5	-	-	

다) 일반시설별조서

구 분		도면표시 번 호	시설명	면적(㎡)	시설규모(㎡)			비 고
					건축면적	연면적	층수	
합 계				2,019.6	-	-	-	
도로	소 계			124.2	-	-	-	
	기정	1-1	보행로1	61.3	-	-	-	
	기정	1-2	보행로2	62.9	-	-	-	
광장	소 계			235.9	-	-	-	
	기정	2-1	광장1	121.0	-	-	-	
	기정	2-2	광장2	114.9	-	-	-	
녹지	기정	3	녹지	1,659.5	-	-	-	