◉부산지방국토관리청고시 제2022-25호

지세포자원비축단지 내 거제2단계 수리시스템 실시계획(변경) 및 지형도면 고시

부산지방국토관리청 고시 제2018-390호(2018.8.21.)로 고시한 지세포자원비축단지 내 수리시스템 보완공사 실시계획과 관련하여, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제13조의4, 제17조의2 및 제19조의2에 따라 다음과 같이 실시계획(변경)승인하고, 『토지이용규제기본법』 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2022년 02월 09일

부산지방국토관리청장

1. 사업의 명칭

지세포자원비축단지 내 거제2단계 수리시스템 보완공사

2. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경없음)

가. 성명 : 한국석유공사 사장 김동섭

나. 주소 : 울산광역시 중구 종가로 305

3. 사업의 목적

지하저장동굴시설의 지하수위 확보 및 안정적인 운영을 위한 수벽터널 보완공사

4. 사업시행지역의 위치 및 면적 (변경없음)

가. 위치 : 경상남도 거제시 일운면 지세포리 일원

나. 면적 : - (기존 단지(2,942천㎡)내 일부 시설 증감 및 보완)

5. 사업시행방법 및 시행기간

가. 사업시행방법 : 실수요자(한국석유공사) 직접 개발

나. 시행기간 : 2022. 02. ~ 2027. 12. 31.

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획

가. 토지이용계획

(1) 용도지역계획(변경없음)

구 분	합 계	도시지역(자연녹지)	해 면	비 고
면적(천㎡)	2,942	2,900	42	

※ 기존 산업단지내에서 일부 시설의 증감 및 변경

(2) 주요시설계획(변경)

구 분	기 정(천㎡)	변 경(천㎡)	증 감	비 고
총 계	2,942.0	2,942.0	-	

산업시설	소 계	880.0	880.0	-	
	지하원유비축	803.0	803.0	-	**수벽터널 추가**
	지상저장탱크	77.0	77.0	-	변경없음
지원시설	소 계	98.2	98.2	-	
	갱구시설	4.4	4.4	-	변경없음
	운영시설	93.8	93.8	-	**소방펌프실 이설**
공공시설	소 계	1963.8	1,963.8	-	
	도 로	183.0	183.0	-	변경없음
	항 만	7.0	7.0	-	변경없음
	항 만	28.0	28.0	-	변경없음
	녹 지	1,731.8	1,731.8	-	변경없음
	해 면	14.0	14.0	-	변경없음

구 분	시설물	규 격	수량	비 고
터널공	수벽터널	단면(5m X 4.5m) : 1,336m T/S(5m X 5m) : 42m	1,378m	
	수벽공	연장 : 23,274m 구경 : 4인치	185공	
	부대시설	수벽터널 외 Plug 공사용폐수처리시설 외	1식	
지원시설	소방펌프실 철거	11m X 18m	1개소	
	소방펌프실 이설	5m X 20m	1개소	
	부대공	가설사무소 외	1식	

(3) 세부시설계획(변경)

나. 주요기반시설계획(변경)

(1) 소방펌프실 이설

- 당초 : 2공동 공사용터널 198m에 위치
- 변경 : 1공동 WCT-3 입구에 설치

7. 관련도서의 열람방법

관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 경상북도 거제시에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.(관련도서 게재 생략)