김해시 고시 제2025-243호

김해 본산일반산업단지계획 변경승인 및 지형도면 고시

김해 본산일반산업단지에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조에 따라 아래와 같이 산업단지계획 변경승인하고, 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2025. 8. 27.

김 해 시 장

Ⅰ. 산업단지(변경)

1. 산업단지의 명칭(변경없음)

○ 김해 본산일반산업단지

2. 지정 대상지역의 위치 및 면적(변경)

○ 위　치(변경없음) : 경상남도 김해시 진영읍 본산리 620-1번지 일원
○ 면　적(변경)
- 산업단지 : 58,590㎡ → 58,096㎡ (감 494㎡)
- 지구 외 사업(도로) : 1,113㎡ (변경없음)

3. 산업단지의 지정목적(변경없음)

○ 산업물류 유통의 중심지인 김해시 진영읍 본산리 일원에 산업단지를 조성하여 입주기업체의 공장용지 부족을 해소하고 부가가치가 높고 비공해 업종인 자동차부품 및 장비제조업 등의 생산시설 확충을 통해 추가 고용창출 및 김해시 지역경제의 활성화에 이바지하고자 함

4. 산업단지개발사업의 시행자(변경)

□ 기정

○ ㈜삼성기업
- 주　소 : 경상남도 김해시 상동면 묵방리 472-9
- 성　명 : 대표이사 최귀숙

○ 임소CO
- 주　소 : 부산광역시 강서구 화전산단6로 105(화전동)
- 성　명 : 대표 김임룡

○ ㈜금동강건
- 주　소 : 경상남도 밀양시 초동면 초동농공단지길 56
- 성　명 : 대표이사 김수지

○ 삼성테크
- 주　소 : 경상남도 김해시 상동면 묵방리89-7
- 성　명 : 대표 이영모

□ 변경

○ ㈜지디씨

- 주 소 : 경상남도 김해시 한림면 김해대로 1200-3
- 성 명 : 대표 김상효

※ 사업시행자 지정 취소(김해시고시 제2019-331호)에 따라 사업시행자 재지정(21.03.02)

5. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경)

□ 기정

○ 개발기간 : 2014년 ~ 2019년 12월 31일

○ 개발방법 : 실수요자 개발방식

□ 변경

○ 개발기간 : 2014년 ~ 2026년 12월 31일

○ 개발방법 : 실수요자 개발방식

6. 사업시행지역의 토지이용현황(변경)

가. 지목별 토지이용현황(변경)

구 분		계	답	전	도로	구거	묘지	제방
필지수	기 정	80	56	7	6	6	4	1
	변 경	감) 4	감) 4	-	증) 2	감) 2	-	-
	변경 후	76	52	7	8	4	4	1
면적(㎡)	기 정	58,590	47,360	5,878	1,048	984	3,147	173
	변 경	감) 494	감) 478	-	증) 148	감) 164	-	-
	변경 후	58,096	46,882	5,878	1,196	820	3,147	173
구성비(%)		100.0	80.7	10.1	2.1	1.4	5.4	0.3

기정 : 김해시 고시 제2018-322호(김해 본산일반산업단지계획 변경승인 고시)

나. 소유자별 토지이용현황(변경)

구 분		계	국·공유지					사유지
			계	국 토 교통부	기 획 재정부	농림축산 식품부	김해시	
필지수	기 정	80	18	3	8	4	3	62
	변 경	감) 4	-	-	-	-	-	감) 4
	변경 후	76	18	3	8	4	3	58
면적(㎡)	기 정	58,590	2,613	706	801	820	286	55,977
	변 경	감) 494	감) 16	감) 16	-	-	-	감) 478
	변경 후	58,096	2,597	690	801	820	286	55,499
구성비(%)		100.0	4.5	1.2	1.4	1.4	0.5	95.5

기정 : 김해시 고시 제2018-322호(김해 본산일반산업단지계획 변경승인 고시)

7. 주요 유치업종(변경)

□ 기정

○ 한국표준산업분류에 따른 금속가공제품 제조업(25), 전기장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30)

□ 변경

○ 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 금속가공제품 제조업(25), 기타기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 태양력발전업(35(35114))

8. 유치업종의 배치계획 및 유치업종별 공급면적(변경)

□ 기정

구 분		업체명	부지면적(㎡)	구성비(%)	비 고
계		-	38,040	100.0	
소 계		-	15,450	40.6	
	금속가공제품제조업(C25) 전기장비제조업(C28)	㈜금동강건	15,450	40.6	
소 계		-	8,950	23.5	
	기타기계 및 장비제조업(C29)	임소CO	8,950	23.5	
소 계		-	13,640	35.9	
	자동차 및 트레일러제조업(C30)	㈜삼성기업	7,410	19.5	
		삼성테크	6,230	16.4	

기정 : 김해시 고시 제2018-322호(김해 본산일반산업단지계획 변경승인 고시)

□ 변경

구 분	블럭번호	부지면적(㎡)	구성비(%)	비 고
계	-	39,458	100.0	-
금속가공제품제조업(C25) 기타기계 및 장비제조업(C29) 태양력발전업(D35114)	BL1	12,103	30.7	-
펄프, 종이 및 종이제품 제조업(C17) 태양력발전업(D35114)	BL2	11,300	28.6	-
펄프, 종이 및 종이제품 제조업(C17) 금속가공제품제조업(C25) 자동차트레일러제조업(C30) 태양력발전업(D35114)	BL3	7,580	19.2	-
금속가공제품제조업(C25) 태양력발전업(D35114)	BL4	8,475	21.5	-

9. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획(변경)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)		비 고
기 정	변 경	기 정	변 경	변경 후	기 정	변 경	
계		58,590	감) 494	58,096	100.0	100.0	
산업시설용지		38,040	증) 1,418	39,458	64.9	68.0	
BL1	BL1	7,410	증) 4,693	12,103	12.6	20.8	
BL2	BL2	6,230	증) 5,070	11,300	10.6	19.5	
BL3	BL3	8,950	감) 1,370	7,580	15.3	13.1	
BL4	BL4	15,450	감) 6,975	8,475	26.4	14.6	
지원시설용지		3,030	감) 1,442	1,588	5.1	2.7	
주차장	-	1,360	감) 1,360	-	2.3	-	
지원시설	지원시설	1,670	감) 82	1,588	2.8	2.7	
공공시설용지		17,520	감) 470	17,050	30.0	29.3	
도 로	도 로	7,425	증) 140	7,565	12.7	13.0	B=18m
-	주차장	-	증) 1,007	1,007	-	1.7	
저류지	저류지	1,610	증) 180	1,790	2.8	3.1	
소공원	소공원	1,200	증) 161	1,361	2.1	2.3	
완충녹지	완충녹지	7,285	감) 1,958	5,327	12.4	9.2	

기정 : 김해시 고시 제2018-322호(김해 본산일반산업단지계획 변경승인 고시)

나. 기반시설계획(변경)

1) 도로(변경)

○ 도로 총괄표(변경)

류별		계			1 류			2 류			3 류		
		노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)
계	기정	2	339	7,425	1	10	105	1	329	7,320	-	-	-
	변경	1	321	7,565	-	-	-	1	321	7,565	-	-	-
중로	기정	1	329	7,320	-	-	-	1	329	7,320	-	-	-
	변경	1	321	7,565	-	-	-	1	321	7,565	-	-	-
소로	기정	1	10	105	1	10	105	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 도로 조서(변경)

구분	규 모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	25	18	국지도로	329	본산리 580-6	본산리 604-2	일반도로	-	김해시고시 제2018-322호 (2018.12.20.)	
변경	중로	2	25	18	국지도로	321	본산리 581-8	본산리 616	일반도로	-	〃	
폐지	소로	1	57	10	국지도로	10	본산리 611-10	본산리 611-1	일반도로	-	김해시고시 제2018-322호 (2018.12.20.)	

2) 주차장(변경)

구 분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경 후		
폐지	5-30	주차장	김해시 진영읍 본산리 620-1 일원	1,360	감) 1,360	-	김해시고시 제2018-322호 (2018.12.20.)	
신설	5-30	주차장	김해시 진영읍 본산리 611-13 일원	-	증) 1,007	1,007	-	

3) 공원(변경)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경 후		
폐지	5-32	공원	소공원	김해시 진영읍 본산리 620-1 일원	1,200	감) 1,200	-	김해시고시 제2018-322호 (2018.12.20.)	
신설	5-32	공원	소공원	김해시 진영읍 본산리 611-14 일원	-	증) 1,361	1,361	-	

4) 완충녹지(변경)

구 분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경 후		
폐지	5-51	녹지	완충 녹지	김해시 진영읍 본산리 611-10 일원	572	감) 572	-	김해시고시 제2018-322호 (2018.12.20.)	
신설	5-51	녹지	완충 녹지	김해시 진영읍 본산리 622-1 일원	-	증) 1,460	1,460	-	
변경	5-52	녹지	완충 녹지	김해시 진영읍 본산리 624-49 일원	6,713	감) 2,846	3,867	〃	축소

5) 유수지(변경)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경 후		
폐지	5-7	유수지	저류 시설	김해시 진영읍 본산리 611-13 일원	1,610	감) 1,610	-	김해시고시 제2018-322호 (2018.12.20.)	
신설	5-7	유수지	저류 시설	김해시 진영읍 본산리 611-10 일원	-	증) 1,790	1,790	-	

6) 상수도계획(변경)

○ 생활용수량 산정

구 분	인 원(인)			급수량 원단위(L/인·일)	급수량(㎥/일)			비 고
	기 정	변 경	변경 후		기 정	변 경	변경 후	
산업시설	231	증) 30	261	100L/인·일	23.1	증) 3.0	26.1	
지원시설	12	증) 137	149	100L/인·일	1.2	증) 13.7	14.9	
급식시설	243	증) 167	410	50L/급식·일	12.2	증) 8.3	20.5	
계	-	-	-	-	36.5	증) 25.0	61.5	

○ 공업용수량 산정

□ 기정

구 분	부지면적(㎡)	원단위 (㎥/천㎡·일)	용수량 (㎥/일)	비 고
전기장비제조업(28)	15,450	6.24	96.4	
기타 기계 및장비제조업(29)	8,950	4.95	44.3	
자동차 및 트레일러제조업(30)	13,640	3.59	49.0	
계	38,040	-	189.7	

□ 변경

구 분		부지면적 (㎡)	원단위 (㎥/천㎡·일)	용수량 (㎥/일)	비 고
금속가공제품 제조업	(C25)	12,103	2.29	27.7	BL1
기타기계 및 장비 제조업	(C29)				
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	(C17)	11,300	20.07	226.8	BL2
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	(C17)	7,580	8.41	63.7	BL3
금속가공제품 제조업	(C25)				
자동차 및 트레일러 제조업	(C30)				
금속가공제품 제조업	(C25)	8,475	2.82	23.9	BL4
계		39,458	-	342.1	

7) 하수도계획(변경)

구 분	적용기준	용수량(㎥/일)			오·폐수량(㎥/일)		
		기 정	변 경	변경 후	기 정	변 경	변경 후
계	-	226.2	증) 153.4	379.6	131.58	증) 77.12	208.7
오수발생량	오염총량 관리기술지침	36.5	증) 1.0	37.5	32.15	증) 22.01	54.16
폐수발생량	산업입지 원단위 산정에 관한 연구	189.7	증) 152.4	342.1	99.43	증) 55.11	154.54

8) 폐기물처리계획(변경)

□ 기정

- 사업지구에서 발생되는 폐기물의 총 발생량은 87.8661톤/일로 산정되며, 발생되는 폐기물은 재활용 및 허가된 폐기물 처리업체에 위탁 처리할 계획임

□ 변경

- 사업지구에서 발생되는 폐기물의 총 발생량은 90.0638톤/일로 산정되며, 발생되는 폐기물은 재활용 및 허가된 폐기물 처리업체에 위탁 처리할 계획임

구 분		폐기물발생량(톤/일)		
		계	생 활	사업장
산업시설용지	BL1	12.2870	0.0085	12.2785
	BL2	43.7817	0.0055	43.7762
	BL3	22.3504	0.0046	22.3458
	BL4	11.6421	0.0059	11.6362
지원시설용지		0.0026	0.0026	-
계		90.0638	0.0271	90.0367

9) 전력공급계획(변경)

○ 사업지구 내 전력공급은 공급자인 한국전력과 협의하여 공급 계획임

구 분	규 모(㎡)	최대전력부하(kW)
산업시설용지	39,458	7,063.0
일반시설용지	15,058	405.5
계	54,516	7,468.5

10) 통신공급계획(변경)

○ 본 산업단지의 유선통신선로는 ㈜KT와 협의하여 공급 계획임

구 분	규 모(인)	회선기준	수요량 (회선)	비 고
산업시설용지	196	1회선/10인	20	
지원시설용지	35		4	
계	231	-	24	

11) 에너지공급계획(변경)

○ 산업단지 내 에너지공급은 공급자인 경남에너지㈜와 협의하여 공급 계획임

구 분	열수요(Gcal/년)			계
	공 정 열		취 사	
	직 접 열	간 접 열		
계	20,830.1	47,903.2	75.63	68,808.93
산업시설용지	20,830.1	47,903.2	16.57	68,749.87
지원시설용지	-	-	59.06	59.06

10. 재원조달계획(변경)

가. 자금조달계획(변경)

□ 기정

○ 총사업비는 약 229억 원으로 사업시행자 자기자본금 약 79억원, 금융권대출자금 약 150억 원으로 자금을 조달할 계획임

□ 변경

○ 총 사업비 약 253억 원 중 93억원은 타인자본(사업시행자가 대표이사로 있는 관련회사(關聯會社) 주식회사 그린환경, (주)그린환경산업에서 투자) 조달, 금융기관차입금 160억원으로 자금을 조달할 계획임

나. 연차별투자계획(변경)

□ 기정

(단위:백만원)

구 분	사 업 비	연차별 투자계획					비 고
		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년 ~2019년	
계	22,893	500	500	45	500	21,348	
토지매입비	6,900	-	-	-	-	6,900	
공사비	13,448	-	-	-	-	13,448	
각종부담금	45	-	-	45	-	-	
기타비용	2,500	500	500	-	500	1,000	

□ 변경

(단위:백만원)

구 분	사 업 비	연차별 투자계획			비 고
		2024년	2025년	2026년	
계	25,309	5,915	11,202	8,192	
토지매입비	8,000	5,000	3,000	-	
공사비	14,664	-	7,332	7,332	
각종부담금	45	45	-	-	
기타비용	2,600	870	870	860	

11. 산업단지의 개발을 위한 주요시설 지원계획 : 해당없음

12. 수용·사용할 토지·건축물 등 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 관계인의 성명·주소(변경) : [붙임1]

13. 관련도서의 열람방법

○ 관련도서는 김해시청 도시개발과에 비치하고 있으니 이해관계인은 열람하시기 바랍니다. (관련도서 게재생략)

14. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서(변경)

가. 사업시행자 귀속(변경)

1) 토지

□ 기정 : 산업시설용지 및 지원시설용지는 사업시행자(임소CO 외 3개사)에 귀속

□ 변경 : 산업시설용지 및 지원시설용지는 사업시행자(주식회사 지디씨)에 귀속

2) 시설물(변경없음)

○ 사업부지 내 초기우수 처리를 위한 비점오염처리시설은 사업시행자가 유지관리토록 계획

나. 김해시 무상귀속(변경)

□ 기정

- 사업시행으로 인하여 새로이 설치되는 공공시설용지(도로, 저류지, 공원, 완충녹지)는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조의 규정에 의거하여 당해 시설을 관리할 지방자치단체에 무상으로 귀속

구 분			면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
계			58,590	100.0	
사업시행자귀속	산업시설용지		38,040	64.9	
		BL1	7,410	12.6	사업시행자 실사용
		BL2	6,230	10.6	〃
		BL3	8,950	15.3	〃
		BL4	15,450	26.4	〃
	지원시설용지		3,030	5.1	
		주차장	1,360	2.3	사업시행자 실사용
		지원시설	1,670	2.8	〃
	비점오염처리시설		-	-	사업시행자 유지관리
김해시무상귀속	공공시설용지		17,520	30.0	
		도로	7,425	12.7	김해시 무상귀속
		저류지	1,610	2.8	〃
		공원	1,200	2.1	김해시 무상귀속 사업시행자 유지관리
		완충녹지	7,285	12.4	김해시 무상귀속 사업시행자 유지관리

□ 변경

- 사업시행으로 인하여 새로이 설치되는 공공시설용지(도로, 저류시설, 공원, 완충녹지, 주차장)는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조의 규정에 의거하여 당해 시설을 관리할 지방자치단체에 무상으로 귀속

구 분			면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
계			58,096	100.0	
사업시행자귀속	산업시설용지		39,458	68.0	
		BL1	12,103	20.8	사업시행자 실사용
		BL2	11,300	19.5	〃
		BL3	7,580	13.1	〃
		BL4	8,475	14.6	〃
	지원시설용지		1,588	2.7	
		지원시설	1,588	2.7	사업시행자 실사용
	비점오염처리시설		-	-	사업시행자 귀속
김해시무상귀속	공공시설용지		17,050	29.3	
		도로	7,565	13.0	김해시 무상귀속
		주차장	1,007	1.7	김해시 무상귀속 사업시행자 실사용
		저류시설	1,790	3.1	김해시 무상귀속
		공원	1,361	2.3	김해시 무상귀속 사업시행자 유지관리
		완충녹지	5,327	9.2	김해시 무상귀속 사업시행자 유지관리

15. 도시관리계획 결정에 대한「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제6항 각 호의 사항

- 실시계획승인 취소(김해시고시 제2021-406호)에 따른 도시관리계획 신설 결정-

가. 용도지역 결정(변경)

1) 용도지역 결정(변경) 조서

용도지역	용도지역 세분	면 적 (㎡)			구성비(%)	비고
		기 정	변 경	변 경 후		
계		463,329,091.0	-	463,329,091.0	100.0	
주거지역	계	37,586,029.5	-	37,586,029.5	8.1	
	제2종전용주거	71,538.0	-	71,538.0	0.0	
	제1종일반주거	11,998,509.0	-	11,998,509.0	2.6	
	제2종일반주거	15,723,980.5	-	15,723,980.5	3.4	
	제3종일반주거	6,902,592.2	-	6,902,592.2	1.5	
	준주거지역	2,889,409.8	-	2,889,409.8	0.6	
상업지역	계	4,095,144.1	-	4,095,144.1	1.0	
	중심상업지역	365,880.0	-	365,880.0	0.1	
	일반상업지역	3,472,385.2	-	3,472,385.2	0.8	
	근린상업지역	216,514.9	-	216,514.9	0.1	
	유통상업지역	40,364.0	-	40,364.0	0.0	
공업지역	계	17,522,329.8	증) 58,096	17,580,425.8	3.8	
	일반공업지역	13,604,800.5	증) 58,096	13,662,896.5	3.0	
	준공업지역	3,917,529.3	-	3,917,529.3	0.8	
녹지지역	계	207,681,599.5	-	207,681,599.5	44.6	
	보전녹지지역	7,314,583.0	-	7,314,583.0	0.1	
	생산녹지지역	6,764,768.5	-	6,764,768.5	1.5	
	자연녹지지역	193,602,248.0	-	193,602,248.0	43.0	
관리지역	계	102,454,773.6	-	102,454,773.6	22.1	
	관리지역	3,709,971.0	-	3,709,971.0	0.8	
	보전관리지역	42,208,163.5	-	42,208,163.5	9.1	
	생산관리지역	18,426,509.7	-	18,426,509.7	4.0	
	계획관리지역	38,110,129.4	-	38,110,129.4	8.2	
농림지역		93,815,166.5	-	93,815,166.5	20.3	
도시지역(미세분)		174,048.0	감) 58,096	115,952.0	0.1	

※ 기정 : 김해도시관리계획(재정비 : 용도지역, 용도지구 및 도시계획시설) 결정(변경) 및 지형도면고시 (김해시고시 제2021-128호)

2) 용도지역 결정(변경) 조서

구 분	면 적 (㎡)			구성비	비 고
	기 정	변 경	변 경 후		
계	58,096	-	58,096	100.0	
도시지역(미세분)	58,096	감) 58,096	-		
일반공업지역	-	증) 58,096	58,096	100.0	

3) 용도지역 변경 사유서

도면표시번호	위 치	용 도 지 역		면 적 (㎡)	용적률 (%)	결정(변경) 사유
		기정	변경			
-	진영읍 본산리 620-1번지 일원	도시지역 (미세분)	일 반 공업지역	58,096	350% 이하	• 김해 본산일반산업단지 조성에 따른 용도지역 변경

나. 지구단위계획구역

1) 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

구 분	도면표시번호	구역명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경 후		
신설	5-18	본산일반산업단지 지구단위계획구역	김해시 진영읍 본산리 620-1번지 일원	-	증) 58,096	58,096	-	

2) 지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

구 분	도면표시번호	구역명	결 정(변 경) 내 용	결 정(변 경) 사 유
신설	5-18	본산일반산업단지 지구단위계획구역	·지구단위계획구역 신설 ·위치: 김해시 진영읍 본산리 620-1번지 일원 ·면적: 58,096㎡	• 본산일반산업단지 지정에 따른 지구단위계획구역 지정

다. 지구단위계획

1) 토지이용계획 결정(변경) 조서

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
계		58,096	100.0	
산업시설용지		39,458	68.0	
	BL1	12,103	20.8	
	BL2	11,300	19.5	
	BL3	7,580	13.1	
	BL4	8,475	14.6	
지원시설용지		1,588	2.7	
	-	-	-	
	지원시설	1,588	2.7	
공공시설용지		17,050	29.3	
	도로	7,565	13.0	B=18m
	주차장	1,007	1.7	
	저류지	1,790	3.1	
	소공원	1,361	2.3	11.5%
	완충녹지	5,327	9.2	

2) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

○ 도로

- 도로 총괄표

류별	계			1 류			2 류			3 류		
	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)
계	1	321	7,565	-	-	-	1	321	7,565	-	-	-
광로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	1	321	7,565	-	-	-	1	321	7,565	-	-	-
소로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 도로 결정(변경) 조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
신설	중로	2	25	18	국지도로	321	본산리 581-8	본산리 616	일반도로	-	-	

○ 도로 결정(변경) 사유서

변경 전 도로명	변경 후 도로명	결 정(변 경) 내 용	결 정(변 경) 사 유
-	중로2-25	• 노선신설 : L=321m, B=18m	• 본산일반산업단지 조성에 따른 노선신설

2) 주차장

○ 주차장 결정(변경) 조서

구 분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경 후		
신설	5-30	주차장	김해시 진영읍 본산리 611-13 일원	-	증) 1,007	1,007	-	-

○ 주차장 결정(변경) 사유서

구 분	도면표시번호	시설명	결 정(변 경) 내 용	결 정(변 경) 사 유
신설	5-30	주차장	·주차장 신설 ·위 치 : 김해시 진영읍 본산리 611-13 일원 ·면 적 : 1,007㎡	• 본산일반산업단지 조성에 따른 주차장 신설

3) 공원

○ 공원 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경 후		
신설	5-32	공원	소공원	김해시 진영읍 본산리 611-14 일원	-	증) 1,361	1,361	-	-

○ 공원 결정(변경) 사유서

구 분	도면표시 번 호	공원명	결 정(변 경) 내 용	결 정(변 경) 사 유
신설	5-32	공원	·소공원 신설 ·위 치 : 김해시 진영읍 본산리 611-14 일원 ·면 적 : 1,361㎡	• 산업단지내 종사자들의 휴양·정서생활의 향상 등을 위한 소공원 신설

4) 완충녹지

○ 녹지 결정(변경) 조서

구 분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경 후		
신설	5-51	녹지	완충 녹지	김해시 진영읍 본산리 622-1 일원	-	증) 1,460	1,460	-	-
신설	5-52	녹지	완충 녹지	김해시 진영읍 본산리 624-49 일원	-	증) 3,867	3,867	-	-

○ 녹지 결정(변경) 사유서

구 분	도면표시 번 호	시설명	결 정(변 경) 내 용	결 정(변 경) 사 유
신설	5-51	녹지	·완충녹지 신설 ·위 치: 김해시 진영읍 본산리 622-1 일원 ·면 적: 1,460㎡	• 산업단지 및 주변 지역의 환경적 영향을 최소화하고 쾌적한 산업단지 조성을 위해 완충녹지 신설
신설	5-52	녹지	·완충녹지 신설 ·위 치: 김해시 진영읍 본산리 624-49 일원 ·면 적: 3,867㎡	• 산업단지 및 주변 지역의 환경적 영향을 최소화하고 쾌적한 산업단지 조성을 위해 완충녹지 신설

5) 유수지

○ 유수지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경 후		
신설	5-7	유수지	저류 시설	김해시 진영읍 본산리 611-10 일원	-	증) 1,790	1,790	-	-

○ 유수지 결정(변경) 사유서

구 분	도면표시 번 호	시설명	결 정(변 경) 내 용	결 정(변 경) 사 유
신설	5-7	유수지	·유수지(저류시설) 신설 ·위치 : 김해시 진영읍 본산리 611-10 일원 ·면적 : 1,790㎡	• 김해 본산일반산업단지 조성에 따른 유수지(저류시설) 신설

라. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

가 구			획 지		비 고
도면번호	가구번호	면 적(㎡)	위 치	면 적(㎡)	
계		50,531	-	50,531	
I - 1	I	41,046	김해시 진영읍 본산리 622-1번지 일원	1,588	지원시설용지
I - 2			김해시 진영읍 본산리 621-16번지 일원	12,103	산업시설용지
I - 3			김해시 진영읍 본산리 624-57번지 일원	11,300	산업시설용지
I - 4			김해시 진영읍 본산리 615번지 일원	7,580	산업시설용지
I - 5			김해시 진영읍 본산리 620-1번지 일원	8,475	산업시설용지
-		1,007	김해시 진영읍 본산리 611-13번지 일원	1,007	주차장
-		1,361	김해시 진영읍 본산리 611-14번지 일원	1,361	공 원
-		5,327	김해시 진영읍 본산리 624-49번지 일원	5,327	완충녹지
-		1,790	김해시 진영읍 본산리 611-10번지 일원	1,790	저류지

마. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·건축선 등에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 지원시설용지

도면번호	위 치	구 분	
I -1	김해시 진영읍 본산리 622-1번지 일원	용 도	• 허용용도 : 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종근린생활시설, 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종근린생활시설 (단란주점 및 안마시술소 제외) • 불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 80% 이하
		용적률	• 350% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

2) 산업시설용지

도면 번호	위 치	계 획 내 용	
Ⅰ-2	김해시 진영읍 본산리 621-16번지 일원	용 도	• 허용용도 :「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 • 불허용도 : 허용용도 외의 용도
		건폐율	• 80% 이하
		용적률	• 350% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	① 지붕은 경사지붕을 원칙(물매10:2이상 권장)으로하며, 평지붕으로 설치하는 경우에는 조경 등 휴게공간으로 조성 ② 경사지붕을 설치하는 경우에는 경사지붕의 시야를 차단하는 시설물 설치를 불허함(태양열 발전시설 설치 권장)
		색 채	「김해시 공장건축물 색채 가이드라인」적용
		건축선	• 건축한계선 : 1.5m(지구단위계획결정도 참고)
Ⅰ-3	김해시 진영읍 본산리 624-57번지 일원	용 도	• 허용용도 :「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 • 불허용도 : 허용용도 외의 용도
		건폐율	• 80% 이하
		용적률	• 350% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	① 지붕은 경사지붕을 원칙(물매10:2이상 권장)으로하며, 평지붕으로 설치하는 경우에는 조경 등 휴게공간으로 조성 ② 경사지붕을 설치하는 경우에는 경사지붕의 시야를 차단하는 시설물 설치를 불허함(태양열 발전시설 설치 권장)
		색 채	「김해시 공장건축물 색채 가이드라인」적용
		건축선	-

도면 번호	위 치	계 획 내 용	
Ⅰ-4	김해시 진영읍 본산리 615 번지 일원	용 도	• 허용용도 :「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 • 불허용도 : 허용용도 외의 용도
		건폐율	• 80% 이하
		용적률	• 350% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	① 지붕은 경사지붕을 원칙(물매10:2이상 권장)으로하며, 평지붕으로 설치하는 경우에는 조경 등 휴게공간으로 조성 ② 경사지붕을 설치하는 경우에는 경사지붕의 시야를 차단하는 시설물 설치를 불허함(태양열 발전시설 설치 권장)
		색 채	「김해시 공장건축물 색채 가이드라인」적용
		건축선	-
Ⅰ-5	김해시 진영읍 본산리 620-1 번지 일원	용 도	• 허용용도 :「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 • 불허용도 : 허용용도 외의 용도
		건폐율	• 80% 이하
		용적률	• 350% 이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	① 지붕은 경사지붕을 원칙(물매10:2이상 권장)으로하며, 평지붕으로 설치하는 경우에는 조경 등 휴게공간으로 조성 ② 경사지붕을 설치하는 경우에는 경사지붕의 시야를 차단하는 시설물 설치를 불허함(태양열 발전시설 설치 권장)
		색 채	「김해시 공장건축물 색채 가이드라인」적용
		건축선	-

바. 도시관리계획(공원조성계획) 결정(변경) 조서

1) 총괄표

구 분		면 적 (㎡)	비 고
공원면적		1,361	-
시설면적		264	공원시설율 : 19.3%
건 축 규 모	바닥면적	-	-
	연면적	-	-

2) 토지이용계획표

구 분	면 적 (㎡)	구 성 비(%)	비 고
계	1,361	100.0	-
도로 및 광장	188	13.8	-
휴양시설	4	0.3	-
운동시설	72	5.3	-
녹 지	1,097	80.6	-

3) 세부시설조서

○ 도로 및 광장

구분	도면 번호	시설의 종류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥 면적	연면적		
계				188	-	-	-	-
신설	-	도 로	-	141				
신설	1-1	광 장	본산리 611-13	47	-	-	-	-
-	①	파고라	광장 내	-	-	-	1EA	-
-	②	긴의자	광장 내	-	-	-	4EA	-

○ 휴양시설

구분	도면 번호	시설의 종류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥 면적	연면적		
계				4	-	-	-	-
신설	2-1	휴게쉼터1	본산리 611-14	1	-	-	-	-
신설	2-2	휴게쉼터2	본산리 611-14	1				
신설	2-3	휴게쉼터3	본산리 620-19	1				
신설	2-4	휴게쉼터4	본산리 620-19	1				
-	③	긴의자	휴게쉼터 내	-	-	-	4EA	-

○ 운동시설

구분	도면 번호	시설의 종류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥 면적	연면적		
계				72	-	-	-	-
신설	3-1	체력단련장	본산리 611-14	72	-	-	-	-
-	④	체력단련시설	체력단련장 내	-	-	-	3EA	-

○ 녹지

구분	도면 번호	시설의 종류	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥 면적	연면적		
계				1,097	-	-	-	-
신설	-	녹 지	-	1,097	-	-	-	-

4) 세부도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
신설	소로	3	1	2.1	67	141	진입로	중로2-25	중로2-25	

지구단위계획 시행지침 (신설)

제1장 총 칙
제2장 산업시설용지
제3장 지원시설용지
제4장 기타사항
제5장 지구단위계획 지침운용에 관한 사항

제 1 장 총 칙

제 1 조 (목적) 본 지구단위계획 시행지침(이하 “지침”이라 한다)은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조의 규정에 의하여 작성되는 “김해 본산 일반산업단지 지구단위계획“에 적용하며, 이 지침을 시행함에 있어서 지구단위계획 구역 내의 용도지역, 도시계획시설, 가구 및 획지, 건축물의 용도· 규모·배치·형태와 기타사항 등에 관해 지구단위계획 결정도에 표시된 내용을 설명하고, 결정도에 표시되지 아니한 지구단위계획 결정내용을 상세하게 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (지침의 적용) 본 지침은 김해 본산일반산업단지 지구단위계획구역 전역에 적용한다.

제 3 조 (지침의 구성) 본 지침은 5개의 장으로 구성되며 제1장 총칙과 제4장 기타사항, 제5장 지구단위계획운용에 관한 사항은 모든 용지에 공통으로 적용되며, 제2장은 산업시설용지에, 제3장은 지원시설용지에 각각 적용한다.

제 4 조 (지침 적용의 기본원칙) ① 본 지침은 환경영향평가, 교통성검토, 재해영향평가 등 산업단지 조성사업을 추진하는 과정에서 협의완료, 승인된 내용중 본 계획과 관련된 사항은 수용하여야 하며, 본 지침에 별도로 규정하지 않은 사항에 대하여는 기존의 관련법규 및 김해시 관련조례의 규정을 따른다.

② 본 지침 내용 중 기존의 법, 시행령, 시행규칙 등 관계법령의 내용과 서로 다를 경우에는 이들 중 규제내용이 강화된 것을 따른다.

제 5 조 (용어의 정의) ① 본 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “지구단위계획구역”이라 함은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제52조에 의해 지구단위계획이 수립되어 동 지침이 적용되는 지역적 범위를 말한다.

2. 건축물의 용도에 관한 용어의 정의는 다음의 각 목과 같다.

가. “허용용도”라 함은 그 필지내에서 건축 가능한 용도를 말한다.

나. “불허용도”라 함은 관련 법규정에서 허용된다 하더라도 해당 필지에는 허용되지 않은 건축용도를 말하며, 허용용도와 불허용도가 중복될 경우 불허용도가 우선적으로 적용 된다.

다. “건폐율”이라 함은 대지면적에 대한 건축면적(대지에 2 이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 건축면적의 합계로 한다)의 비율을 말한다.

라. “용적률”이라 함은 대지면적에 대한 연면적(대지에 2 이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 연면적의 합계로 한다)의 비율을 말한다.

마. “최고층수”라 함은 지구단위계획에 의해 지정된 층수 이하로 건축하여야 하는 층수를 말한다.

바. “최저층수”라 함은 지구단위계획에 의해 지정된 층수 이상으로 건축하여야 하는 층수를 말한다.

사. “건축한계선”이라 함은 그 선의 수직면을 넘어서 건축물의 지상부분이 돌출하지 못하는 선을 말한다.

② 이 지침에서 정의되지 않은 용어로서 각종 법규에 정의된 용어는 그에 따르며 기타용어는 관습적인 의미로 해석한다.

제2장 산업시설용지

제 6 조 (획지의 분할과 합병) ① 산업시설용지의 획지 분할 및 합병은 다음 각호의 기준을 고려하여 적정규모로 자유롭게 분할 또는 합병할 수 있다.

1. 산업시설의 종류 및 업종에 적합한 규모의 필지가 되도록 한다.
2. 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
3. 분할되는 필지의 최소규모는 1,650㎡이상으로 한다.

② 다음 각호의 경우에 승인권자의 승인을 받아 분할 또는 합병을 할 수 있다.

1. 도시계획시설의 결정 또는 도시계획사업 시행으로 인한 대지의 분할
2. 기부채납 등 토지의 일부를 공공에 기여를 목적으로 분할하여 공공에 제공하는 경우

제 7 조 (건축물의 용도) 산업시설용지에서의 용도규제는 다음과 같다.

구 분	규 제 내 용
산업시설용지	·허용용도 :「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제1호의 규정에 의한 공장 ·불허용도 : 허용용도 외의 용도

제 8 조 (건축물의 밀도 높이) ① 도면표시 방법은 다음과 같다.

용적률	최고높이	350	-
건폐율	최저높이	80	-

② 산업시설용지의 용적률은 350%이하, 건폐율은 80%이하로 한다.

③ 산업시설용지내 건축물은 기업이 자유롭게 건축하도록 유도한다.

제 9 조 (건축물의 배치 및 형태) ① 지붕은 경사지붕을 원칙(물매10:2이상 권장)으로하며, 평지붕으로 설치하는 경우에는 조경 등 휴게공간으로 조성한다.

② 경사지붕을 설치하는 경우에는 경사지붕의 시야를 차단하는 시설물 설치를 불허한다.

③ 건축물의 외벽에 반사율이 낮은 유리의 사용을 권장한다.

④ 산업시설용지내에 「건축법」제49조제①항에 준하는 피난과 소방에 필요한 통로를 설치하여야 한다.

⑤ 건축한계선의 위치는 지구단위계획 결정도를 따른다.

⑥ 건축한계선의 지정으로 발생하는 대지내 공지에는 수목을 식재하고 경관 및 방음기능을 고려한 수종을 권장한다.

제 10 조 (건물의 색채) ① 건축물의 색상에 관한 사항은 『김해시 공장건축물 색채가이드라인』을 따른다.

제 11 조 (차량의 대지내 진출입) ① 완충녹지 등 도시계획시설이 설치된 곳에는 차량출입구를 설치할 수 없다. 단, 비상용 차량의 경우는 예외로 한다.

② 도로에서 각 대지의 주차장으로 직접 주차하여서는 아니 되며, 별도의 대지내의 주차통로를 통해 주차하여야 한다.

③ 대지내로의 차량진·출입은 그 대지가 면하고 있는 도로의 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.

제 12 조 (주차장) 산업시설내 주차장은 「김해시 주차장설치 및 관리조례, 2022. 04. 22」 에 적합하게 설치할 것을 권장한다.

제3장 지원시설용지

제 13 조 (획지의 분할과 합병) ① 지원시설용지의 모든 필지는 지구단위계획의 가구 및 획지계획에서 결정한 획지를 필지의 기본단위로 하며, 원칙적으로 분할하거나 합병할 수 없다. 단. 획지분할·합병 계획서를 작성하여 승인을 받은 경우에는 분할 또는 합병할 수 있다.

② 다음 각호의 경우에 승인권자의 승인을 받아 분할 또는 합병을 할 수 있다.

1. 도시계획시설의 결정 또는 도시계획사업 시행으로 인한 대지의 분할
2. 기부채납 등 토지의 일부를 공공에 기여를 목적으로 분할하여 공공에 제공하는 경우

제 14 조(건축물의 용도) 지원시설용지에서의 용도규제는 다음과 같다.

구 분	규 제 내 용
지원시설용지	• 허용용도 : 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종근린생활시설, 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외) • 불허용도 : 허용용도 이외의 용도

제 15 조 (건축물의 밀도 높이) ① 도면표시 방법은 다음과 같다.

용적률	최고높이	350	-
건폐율	최저높이	80	-

② 지원시설용지의 용적률은 350%이하, 건폐율은 80%이하로 한다.

③ 산업시설용지내 건축물은 민간이 자유롭게 건축하도록 유도한다.

제 16 조 (건축물의 배치 및 형태) ① 계단실과 승강기 및 주차장(주차설비 포함)은 보행자전용도로변에 설치할 수 없다. 단, 계단실과 승강기 외벽의 50%이상 투시형으로 할 경우에는 보행자전용도로변에 설치할 수 있다.

② 건축물의 외벽에 반사율이 낮은 유리의 사용을 권장한다.

제 17 조 (건물의 색채) ① 가로변의 기존 건축물과 형태, 재료, 색채가 조화되도록 권장한다.

② 건축물 외장재료는 지구의 특별한 목적이 없는 한 자유롭게 사용하도록 허용한다.

③ 건축물의 외부색채는 주변과의 조화를 이루도록 한다.

제 18 조 (차량의 대지내 진출입) ① 완충녹지 등 도시계획시설이 설치된 곳에는 차량출입구를 설치할 수 없다. 단, 비상용 차량의 경우는 예외로 한다.

② 도로에서 각 대지의 주차장으로 직접 주차하여서는 아니 되며, 별도의 대지내의 주차통로를 통해 주차하여야 한다.

제 19 조 (주차장) 지원시설용지내 부설주차장은 주차장법에 따른다.

제 20 조 (장애인을 위한 계획) 다중이용시설로 건축하는 건축물은 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 계획을 수립하되 보건복지가족부령에 의한 장애인 편익시설 및 설비의 설치기준에 관한 규칙과 김해시 관련 조례를 적용한다.

제4장 기타사항

제 21 조 (옥외광고물에 관한 사항) ① 기타 옥외광고물과 관련된 설치방법은 옥외광고물관리법, 동법 시행령 및 김해시 조례 등에 따른다.

② 옥외광고물은 가로형 가판은 1업체당 1개소를 설치하며 간판의 가로폭은 공장건물의 1/3이내 그리고 6m이내, 세로폭은 1.2m 이내로 설치하며, 건물의 모서리로부터 0.4m에 설치토록 다음 예시와 같이 권장한다.

제 22 조 (공원 및 녹지에 관한 사항) 식재계획은 광장 및 공원 중심의 풍부한 녹음공간 조성하고, 시설물 계획은 벤지 및 파고라를 설치하여 충분한 휴게공간 마련하며, 옹벽계획은 여러 가지의 침하에 대응 가능한 개비온 옹벽설치 및 다양한 식재를 계획한다.

제 23 조 (가로에 관한 사항) 산업단지내 보도의 가로수 식재부분사이의 식재계획과 보도의 마감을 블록패턴마감 대신 투수콘 포장을 통하여 더욱 자연친화적이고 관리가 용이하도록 계획한다.

제 24 조 (공공디자인에 관한 사항) 담벼락 단지 전체의 통일성은 유지하되, 획일성을 탈피하기 위해 차별화 방안을 권장하며, 포장패턴은 친환경적이고 유지관리가 편한 투수콘포장 사용한다.

제 25 조 (야간조명에 관한 사항) ① 옥외 조명시설물은 최소화 할 것을 권장한다.

② UV 발생이 적은 광원 및 필터를 설치할 것을 권장한다.

③ Cut-Off형 조명갓 설치를 권장한다.

④ 야간조명 등은 에너지사용계획 협의 내용을 준수한다.

제 26 조 (가설건축물 및 기타) ① 옥상에 설치되는 물탱크 중 기성제품은 노출시켜서는 안된다.

② 산업시설용지를 제외하고는 본 지침에서 정하고 있는 사항 외의 가설건축물은 설치할 경우 김해시와 협의 후 적용하도록 한다.

제 27 조 (신재생에너지에 관한 사항) ① 공장시설, 건축물 및 시설물(가로등) 설치시 신재생에너지인 태양광, 태양열 및 지열 발전설비를 권장한다.

② 각종 설비는 고효율인증 제품 및 그에 준하는 설비를 권장한다.

③ 입주시설은 청정에너지(도시가스, 전기 등)을 사용하여 대기오염물질 발생요인을 최소화하여야 한다.

④ 가능한 건축물에 대해서는 옥상녹화를 권장한다.

제 28 조 (환경영향평가분야에 관한 사항) ① 본 산업단지는 특정대기유해물질 배출시설 및 폐수배출시설 입주를 제한하는 것으로 계획한 바, 입주제한 사항을 변경하고자 할 경우에는 환경영향평가 협의기관 장의 의견을 들은 후 그 결과에 따라 사업계획을 변경하여야 한다.

② 입주기업의 환경오염물질 배출시설은 최적방지기술(BAT) 개념을 도입한 방지시설을 설계토록 한다.

③ 환경영향평가 등의 협의 내용을 준수한다.

제5장 지구단위계획 지침운용에 관한 사항

제 29 조 (지구단위계획 지침의 적용범위) 지구단위계획지침은 다음 각 호의 행위시 적용된다.

1. 신축건축물 및 신축구조물
2. 재축 건축물 및 구조물
3. 증축 또는 대수선시의 해당부분

부 칙

본 시행지침은 지구단위계획 결정고시일로부터 효력을 발생한다.

16. 관련도서의 열람방법

○ 관련도서는 김해시청(도시개발과)에 두고 이해관계인에게 보입니다(관련도서 게재생략). 끝.

Ⅱ. 김해 본산일반산업단지 외 개발사업

1. 지정대상지역의 위치 및 면적

가. 위　치 : 경상남도 김해시 진영읍 본산리 579-7번지 일원

나. 규　모

○ 군도6호선 가속차로 확장공사 : A=1,113㎡, L=135m

2. 산업단지외 사업의 개발기간 및 개발방법

가. 개발기간 : 2014년 ~ 2026년 12월 31일

나. 개발방법 : 민간개발(실수요자개발)

3. 사업시행자의 주소 및 성명

○ ㈜지디씨

- 주　소 : 경상남도 김해시 한림면 김해대로 1200-3
- 성　명 : 대표 김상효

4. 사업시행지역의 토지이용현황

가. 지목별 현황

구　분	계	도로	공장용지	구거
필지수	6	4	1	1
면적(㎡)	1,113.0	848.0	233.0	32.0
구성비(%)	100.0	76.2	21.0	2.8

나. 소유자별 현황

구 분	계	국·공유지				사유지
		소 계	기획재정부	농림축산식품부	김해시	
필지수	6	4	1	1	2	2
면적(㎡)	1,113.0	854.0	56.0	32.0	766.0	259.0
구성비(%)	100.0	76.7	5.0	2.8	68.9	23.3

5. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소

일련번호	소재지	지 번	지목	지적면적(㎡)	편입면적(㎡)	소 유 자		소유자이외의 권리자			비고(소유지분)
						성명	주소	성명	주소	권리내용	
6필지				7,526	1,113						
1	본산리	580 - 6	도	1,479	10	김해시					
2	본산리	579 - 2	장	3,305	233	(주)***	경기도 시흥시 봉우순환로3번길 **(정왕동)				
3	본산리	579 - 3	도	108	26	(주)*** 외3	경기도 시흥시 봉우순환로3번길 **(정왕동)				
4	본산리	579 - 7	도	2,097	756	김해시					
5	본산리	579 - 10	도	57	56	기획재정부					
6	본산리	1293 - 5	구	480	32	농림축산식품부					

6. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획

구 분	면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
계	1,113.0	100.0	
군도6호선 가속차로 확장공사	1,113.0	100.0	김해시 귀속

[붙임1] 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목

가. 토지조서

일련번호	소재지	지번	지목	공부면적	편입면적	소유자		소유권이외의 권리		권리내용
						주소	성명	주소	성명	
계		76필지	-	64,238	58,096	-	-			
1	김해시 진영읍 본산리	580-6	도	1,479	95	-	김해시			
2	김해시 진영읍 본산리	581-8	도	651	229	부산광역시 수영구 수영로 588번길 **-6	허*숙 외5			
3	김해시 진영읍 본산리	581-11	답	43	43	부산광역시 수영구 수영로 588번길 **-6	허*숙 외5			
4	김해시 진영읍 본산리	604-1	답	929	929	김해시 한림면 한림로***-114	유*선			
5	김해시 진영읍 본산리	604-2	전	3,657	3,657	김해시 한림면 한림로***-114	유*선			
6	김해시 진영읍 본산리	608-13	전	67	67	김해시 진영읍 본산로219번길 **-20	김*진			
7	김해시 진영읍 본산리	611-1	전	13	13	-	기획재정부			
8	김해시 진영읍 본산리	611-2	답	668	668	경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 527번길 67, 209동 ****호	김*호			
9	김해시 진영읍 본산리	611-10	답	1,005	1,005	창원시 사파동 147 삼익아파트 203동 ***호	조*년			
10	김해시 진영읍 본산리	611-11	답	1,172	1,172	경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 527번길 67, 209동 ****호	김*호			
11	김해시 진영읍 본산리	611-12	답	73	73	경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 527번길 67, 209동 ****호	김*호			
12	김해시 진영읍 본산리	611-13	답	1,375	1,375	경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 527번길 67, 209동 ****호	김*호			
13	김해시 진영읍 본산리	611-14	답	1,124	1,124	창원시 사파동 147 삼익아파트 203동 ***호	조*년			
14	김해시 진영읍 본산리	611-15	답	30	30	창원시 사파동 147 삼익아파트 203동 ***호	조*년			
15	김해시 진영읍 본산리	611-16	답	13	13	창원시 사파동 147 삼익아파트 203동 ***호	조*년			
16	김해시 진영읍 본산리	611-17	전	400	400	-	기획재정부			
17	김해시 진영읍 본산리	611-18	도	51	51	-	김해시			
18	김해시 진영읍 본산리	612-3	묘	109	109	-	기획재정부			
19	김해시 진영읍 본산리	612-4	전	925	925	부산광역시 동구 자성로 133번길 46, ****호	성*현			
20	김해시 진영읍 본산리	614-1	답	362	362	김해시 진영읍 본산리 ***	김*진			
21	김해시 진영읍 본산리	615	답	823	823	김해시 진영읍 본산리 ***	김*진			
22	김해시 진영읍 본산리	616	묘	536	536	김해시 진영읍 본산리 ***-3	노*현			
23	김해시 진영읍 본산리	617	묘	902	902	김해시 진영리 ***-166	박*점			
24	김해시 진영읍 본산리	618	묘	1,600	1,600	김해시 진영리 ***-166	박*점			
25	김해시 진영읍 본산리	619	전	760	760	-	김해시			
26	김해시 진영읍 본산리	620-1	답	3,970	3,970	김해시 진영읍 본산리 ***	성*이			
27	김해시 진영읍 본산리	620-17	답	2,053	2,053	경상남도 창원시 진해구 신항동로 136, 810동 ***호 (용원동, 부산신항사랑으로 부영8단지)	김*경			
28	김해시 진영읍 본산리	620-18	답	2,026	2,026	창원시 반림동 8 럭키반림아파트 15동 ***호	서*옥			
29	김해시 진영읍 본산리	620-19	답	863	863	창원시 사파동 147 삼익아파트 203동 ***호	조*년			
30	김해시 진영읍 본산리	620-20	답	23	23	-	기획재정부			
31	김해시 진영읍 본산리	620-21	답	1,974	1,974	창원시 사파동 147 삼익아파트 203동 ***호	조*년			
32	김해시 진영읍 본산리	620-22	답	33	33	김해시 진영읍 내룡마을길 *-6	노*현			
33	김해시 진영읍 본산리	620-23	답	53	53	김해시 삼정동 660-3 성우빌라트 상가 ***호	이*순 외1			
34	김해시 진영읍 본산리	620-24	답	1,005	1,005	부산 서구 서대신동3가 31-13 화인아트빌리지 ***호	이*윤			
35	김해시 진영읍 본산리	620-25	답	1,898	1,898	김해시 내덕로108번길 **-20	양*용 외1			
36	김해시 진영읍 본산리	620-26	답	1,788	1,788	경상남도 김해시 진영읍 본산로219번길 **-19	정*자			
37	김해시 진영읍 본산리	620-27	답	40	40	김해시 진영읍 진영로26번길 24, 시동 ***호	허*수			
38	김해시 진영읍 본산리	620-28	구	426	426	-	농림축산식품부			
39	김해시 진영읍 본산리	620-29	전	56	56	-	기획재정부			
40	김해시 진영읍 본산리	620-30	답	1,051	1,051	창원시 사림동 **-14	이*옥			
41	김해시 진영읍 본산리	620-31	답	1,061	1,061	김해시 진영읍 장등로19번길 **	안*상			

일련번호	소재지	지번	지목	공부면적	편입면적	소유자		소유권이외의 권리		권리내용
						주소	성명	주소	성명	
42	김해시 진영읍 본산리	620-32	답	212	212	김해시 진영읍 본산리 ****	송*대			
43	김해시 진영읍 본산리	621-1	답	489	489	경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 527번길 67, 209동 ****호	김*호			
44	김해시 진영읍 본산리	621-12	답	390	390	경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 527번길 67, 209동 ****호	김*호			
45	김해시 진영읍 본산리	621-13	답	962	962	부산 북구 화명동 1170-1 화명동대림타운 409동 ***호	박*줄			
46	김해시 진영읍 본산리	621-14	답	1,319	1,319	부산 북구 화명동 1170-1 화명동대림타운 409동 ***호	박*줄			
47	김해시 진영읍 본산리	621-15	답	476	476	부산 서구 서대신동3가 31-13 화인아트빌리지 ***호	이*윤			
48	김해시 진영읍 본산리	621-16	답	1,451	1,451	김해시 삼정동 660-3 성우빌라트 상가 ***호	이*순 외1			
49	김해시 진영읍 본산리	621-17	답	1,385	1,385	김해시 금관대로 1368길 **(내동)	도*애			
50	김해시 진영읍 본산리	621-18	도	132	132	-	기획재정부			
51	김해시 진영읍 본산리	621-19	답	100	100	부산 기장군 정관면 정관2로 40, 112동 ****호(**에버빌)	이*경			
52	김해시 진영읍 본산리	622-1	답	870	870	경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 527번길 67, 209동 ****호	김*호			
53	김해시 진영읍 본산리	622-4	제	3,770	173	-	국토교통부			
54	김해시 진영읍 본산리	622-21	답	1,231	1,231	부산 북구 화명동 1170-1 화명동대림타운 409동 ***호	박*줄			
55	김해시 진영읍 본산리	622-22	답	1,099	1,099	김해시 금관대로 1368번길 **(내동)	도*애			
56	김해시 진영읍 본산리	622-24	도	32	32	-	기획재정부			
57	김해시 진영읍 본산리	622-33	도	140	140	-	김해시			
58	김해시 진영읍 본산리	624-49	답	1,666	1,666	부산광역시 부산진구 성지로114번길 **, ***호	이*희			
59	김해시 진영읍 본산리	624-50	도	372	154	-	국토교통부			
60	김해시 진영읍 본산리	624-51	답	324	284	김해시 한림면 한림로 ***-114	유*선			
61	김해시 진영읍 본산리	624-52	답	988	988	부산광역시 부산진구 성지로114번길 **, ***호	이*희			
62	김해시 진영읍 본산리	624-53	답	1,519	1,519	김해시 진영읍 진영리 ***	박*희			
63	김해시 진영읍 본산리	624-56	답	1,489	1,489	김해시 진영읍 본산리 ****	송*석			
64	김해시 진영읍 본산리	624-57	답	1,792	1,792	창원시 명서동 ***-11	김*숙			
65	김해시 진영읍 본산리	624-58	답	1,001	1,001	경기도 양주시 부흥로 ****(삼숭동)	전*맹			
66	김해시 진영읍 본산리	624-62	답	394	394	김해시 진영읍 장등로19번길 **	안*상			
67	김해시 진영읍 본산리	624-63	답	456	456	김해시 진영읍 본산리 ****	송*대			
68	김해시 진영읍 본산리	624-68	답	499	499	김해시 진영읍 내룡마을길 *-6	노*현			
69	김해시 진영읍 본산리	624-69	구	185	185	-	농림축산식품부			
70	김해시 진영읍 본산리	624-70	답	36	36	-	기획재정부			
71	김해시 진영읍 본산리	624-71	답	450	450	부산 서구 서대신동3가 31-13 화인아트빌리지 ***호	이*윤			
72	김해시 진영읍 본산리	624-72	답	469	469	김해시 삼정동 660-3 성우빌라트 상가 ***호	이*순 외1			
73	김해시 진영읍 본산리	624-73	답	400	400	부산 기장군 정관면 정관2로 40, 112동 ****호(**에버빌)	이*경			
74	김해시 진영읍 본산리	1293-5	구	480	41	-	농림축산식품부			
75	김해시 진영읍 본산리	1298	구	179	168	-	농림축산식품부			
76	김해시 진영읍 본산리	1299	도	394	363	-	국토교통부			

나. 지장물 조서

구 분	수 량	단 위	비 고
분 묘	13	기	
화력주	8	개소	
통신주	1	개소	


[첨부] 관련도면(변경)

○ 토지이용계획도 [기정]




구 분	면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
계	58,590	100.0	
산업시설용지	38,040	64.9	
BL1	7,410	12.6	
BL2	6,230	10.6	
BL3	8,950	15.3	
BL4	15,450	26.4	
지원시설용지	3,030	5.1	
주차장	1,360	2.3	
지원시설	1,670	2.8	
공공시설용지	17,520	30.0	
도로	7,425	12.7	
저류지	1,610	2.8	
소공원	1,200	2.1	
완충녹지	7,285	12.4	

○ 토지이용계획도 [변경]




구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
계		58,096	100.0	
산업시설용지		39,458	68.0	
	BL1	12,103	20.8	
	BL2	11,300	19.5	
	BL3	7,580	13.1	
	BL4	8,475	14.6	
지원시설용지		1,588	2.7	
	-	-	-	
	지원시설	1,588	2.7	
공공시설용지		17,050	29.3	
	도로	7,565	13.0	B=18m
	주차장	1,007	1.7	
	저류지	1,790	3.1	
	소공원	1,361	2.3	11.5%
	완충녹지	5,327	9.2	

○ 업종배치계획도[기정]



구 분	업 체 명	부지면적(㎡)	구성비(%)	비 고
계	-	38,040	100.0	
소 계	-	15,450	40.6	
금속가공제품제조업(C25) / 전기장비제조업(C28)	㈜금동강건	15,450	40.6	
소 계	-	8,950	23.5	
기타기계 및 장비제조업(C29)	임소CO	8,950	23.5	
소 계	-	13,640	35.9	
자동차 및 트레일러제조업(C30)	㈜삼성기업	7,410	19.5	
	삼성테크	6,230	16.4	

○ 업종배치계획도[변경]



구 분	블럭번호	부지면적(㎡)	구성비(%)	비고
계	-	39,458	100.0	-
금속가공제품제조업(C25) 기타기계 및 장비제조업(C29) 태양력발전업(D35114)	BL1	12,103	30.7	-
펄프, 종이 및 종이제품 제조업(C17) 태양력발전업(D35114)	BL2	11,300	28.6	-
펄프, 종이 및 종이제품 제조업(C17) 금속가공제품제조업(C25) 자동차트레일러제조업(C30) 태양력발전업(D35114)	BL3	7,580	19.2	-
금속가공제품제조업(C25) 태양력발전업(D35114)	BL4	8,475	21.5	-