함안군 고시 제2025-310호

칠북 영동일반산업단지 관리기본계획(변경) 고시

함안군 고시 제2024-113호(2024.10.10.)로 고시한 칠북 영동일반산업단지 관리기본계획에 대하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 변경 승인·고시합니다.

2025년 2월 26일

함 안 군 수

☐ **관리기본계획 내용(변경)**

○ 유치 업종 (변경)

(기정)

- 한국표준산업분류 상 C13, C16, C20, C25, C26, C28, C29, C30, C34, D35114, L6811 (11개 업종)

(변경)

- 한국표준산업분류 상 C13, C16, C20, C25, C26, C28, C29, C30, C31, C34, D35114, L6811 (12개 업종)

※ 열람장소 : 함안군청 경제기업과【055-580-2667】

부 칙

○ 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

붙임 : 칠북 영동일반산업단지 관리기본계획(변경) 1부.

칠북 영동일반산업단지 관리기본계획(변경)

1. 산업단지 개요 [변경]

가. 관리기관 및 산업단지 위치 [변경 없음]

❍ 관리기관 : 함안군

❍ 산업단지의 위치 : 경상남도 함안군 칠북면 영동리 926번지 일원

❍ 사업시행자 : ㈜ 대아건설

나. 조성목적 [변경 없음]

❍ 현재 운영 중에 있는 개별 공장을 집단화하여 난개발을 방지하고, 다양한 업종과 연계를 통한 시너지효과를 창출하며, 산업단지 관리기관의 생산활동 지원을 통한 기업의 경쟁력 확보를 위한 산업단지를 조성하여, 지역간 산업 불균형 해소 및 지역의 고용증대로 소득수준을 향상시켜 지속적인 성장을 통한 지역경제 활성화에 기여코자 함

다. 추진 경위 [변경]

❍ 2012. 05. 18. : 투자의향서 제출

❍ 2012. 07. 03. : 입지타당성 및 투자의향서 검토결과서 회신

❍ 2012. 11. 12. : 칠북 영동일반산업단지계획 승인신청

❍ 2012. 11. 14.~ 2012. 12. 03. : 산업단지계획 주민 공람 공고(20일간)

❍ 2012. 11. 23. : 1차 합동설명회 개최(무산)

❍ 2012. 12. 07. : 2차 합동설명회 개최(무산)

❍ 2012. 12. 18. : 합동설명회 생략 공고

❍ 2013. 04. 15. : 낙동강유역환경청 협의

❍ 2013. 10. 10. : 산업단지계획심의위원회 심의

❍ 2013. 11. 11. : 산업단지계획 승인·고시

❍ 2014. 02. 07. : 산업단지계획 변경 승인·고시

❍ 2014. 11. 18. : 산업단지계획 변경 승인·고시

❍ 2015. 01. 23. : 산업단지계획 변경 승인·고시

❍ 2015. 05. 20. : 산업단지계획 변경 승인·고시

❍ 2017. 06. 19. : 산업단지계획 변경 승인·고시

❍ 2017. 09. 07. : 관리기본계획 고시

❍ 2017. 12. 05. : 산업단지계획 변경 승인·고시

❍ 2018. 05. 02. : 산업단지계획 변경 승인·고시

❍ 2018. 05. 29. : 산업단지 조성사업 준공인가 공고
❍ 2018. 06. 04. : 관리기본계획(변경) 승인·고시
❍ 2018. 08. 27. : 관리기본계획(변경) 승인·고시
❍ 2019. 12. 03. : 관리기본계획(변경) 승인·고시
❍ 2020. 12. 09. : 관리기본계획(변경) 승인·고시
❍ 2021. 12. 09. : 관리기본계획(변경) 승인·고시
❍ 2022. 07. 22. : 실시계획(변경) 승인·고시
❍ 2022. 12. 23. : 산업단지계획(변경) 승인·고시
❍ 2023. 05. 18. : 관리기본계획(변경) 승인·고시
❍ 2023. 11. 13. : 관리기본계획(변경) 승인·고시
❍ 2024. 01. 24. : 관리기본계획(변경) 승인·고시
❍ 2024. 09. 10. : 산업단지계획(변경) 승인·고시

라. 분양계획 [변경 없음]

(단위 : ㎡)

구 분	총면적	분 양 가 능 면 적					조성기간	조성기관
	변 경	분 양	미 분 양			계		
			조 성	미조성	소 계			
계	257,890.6	89.273.0	75,395.2	-	75,395.2	164,668.2	2013.11.11 ~ 2018.05.29	(주) 대아건설
분양면적	164,668.2	89.273.0	75,395.2	-	75,395.2	164,668.2		
산업시설	161,678.8	89.273.0	72.405.8	-	72.405.8	161.678.8		
지원시설	2,989.4	-	2,989.4	-	2,989.4	2,989.4		
공공시설	58,105.3	-	-	-	-	-		
녹지시설	35,117.1	-	-	-	-	-		

마. 입주계획 [변경]

(단위 : 개사, ㎡)

구 분	입 주 예 정				입 주 면 적		
	계		제조업	기타	계	제조업 (산업용지)	기타 (지원시설)
	기정	164,668.2	30	1	164,668.2	161,678.8	2,989.4
	변경	164,668.2	33	1	164,668.2	161,678.8	2,989.4

바. 입지여건 [변경 없음]

구 분	2021년 06월 현재	확 충 계 획		
		일 정	규 모	시행기관
생 활 용 수	132.7㎥/일	~ 2018.05.29	-	사업시행자
오 수	116.88㎥/일	~ 2018.05.29	-	사업시행자
전 력	11,559㎾	~ 2018.05.29	-	한국전력공사
통 신 시 설	145회선	~ 2018.05.29	-	한국통신

2. 관리기본 방향 [변경 없음]

○ 관리기관 : 함안군 (사업시행자 : (주) 대아건설)

○ 지역 경제 활성화 및 지속적인 산업발전을 촉진

○ 유치업종별 특성을 고려하여 연관 업종별로 집단화하여 생산성 도모

○ 환경친화적인 산업시설을 유치하여 쾌적한 산업단지 조성

○ 기존 공업지역과 연계한 지역 산업기반 특성화 유도와 집적효과 제고가 가능하도록 효율적 유치업종 배치 도모

○ 입주업체에 대한 적극적인 지원활동 전개 및 관리업무의 전문화로 효율성 제고

3. 관리기본계획 [변경]

가. 산업단지 용도별구역 [변경없음]

(1) 용도별 구획면적 [변경 없음]

(단위 : ㎡, %)

구 분	면 적 (㎡)	구성비(%)	비 고
계	257,890.6	100.0	
산 업 시 설 구 역	161,678.8	62.7	
지 원 시 설 구 역	2,989.4	1.2	
공 공 시 설 구 역	93,222.4	36.1	
도 로	42,246.2	16.3	8% 이상
주 차 장	5,004.9	1.9	0.6% 이상
녹 지 구 역	35,117.1	13.6	5% 이상
원 형 녹 지	3,859.9	1.5	
조 성 녹 지	31,257.2	12.1	
공 원	3,275.5	1.3	
배 수 지	1,005.6	0.4	
오 수 처 리 장	925.0	0.4	
유 수 지	5,648.1	2.2	

(2) 구역별 건축할 건축물의 범위 [변경]

(가) 산업시설구역(변경)

(기정)

○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 '「산업집적법」'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 공장

❍「산업집적법」 제2조 제18호 규정에 의거「산업집적법」 제38조 제1항 또는 제3항의 규정에 의하여 입주계약을 체결한 기업체가 건축하는 건축물과 관련 시설
❍ 산업시설의 건폐율은 80% 이하, 용적률은 300% 이하, 높이 15m 이하로 적용한다.
❍「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제21조 제2항 제2호 가목 2)의 산업을 경영하기 위한 시설. 단, 태양에너지 발전업은 공장부지 안의 건축물의 지붕(옥상), 주차장에 발전 설비를 설치하는 경우에 한함

(변경)

❍ 한국표준산업분류상의 섬유제품 제조업(C13), 목재 및 나무제품 제조업;가구제외(C16), 화학 물질 및 화학제품 제조업(C20), 금속가공제품제조업(C25), 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업(C26), 전기장비 제조업(C28), 기타기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 운송장비 제조업(C31), 산업용 기계 및 장비 수리업(C34), 태양력 발전업(D35114), 부동산 임대업(L6811)을 영위하기 위한 공장 및 부대시설
❍「산업집적법 시행령」제21조[2항제2호가목2]의 태양력발전업을 경영하기 위한 시설(단, 산업단지 내 건축물의 지붕 및 옥상, 주차장 등을 활용하여 설치하는 경우에 한함.)
❍ 부동산 임대업은「산업집적법」 제38조의2제1항제2 및 제44조의2의 부동산임대업을 경영하기 위한 시설
❍ 산업시설의 건폐율은 80% 이하, 용적률은 300% 이하, 높이 15m 이하로 적용한다.

(나) 지원시설구역 [변경 없음]

❍「산업집적법」 제2조 제19호 및 시행령 제6조 제6항 규정에 의한 입주기업체 사업지원을 위하여 지원기관이 설치하는 시설
❍「산업집적법」 제44조 제1항의 규정에 의거 관리기관이 산업단지 관리 및 입주 기업체의 사업지원을 위하여 설치하는 건축물
❍ 지원시설의 건폐율은 60% 이하, 용적율은 250% 이하, 높이 12m 이하로 적용한다.

(다) 공공시설구역 [변경 없음]

❍ 지원시설구역 건축물 외의 공공업무 수행을 위해 설치하는 시설물과 건축물 및 주차장법에 의한 허용 가능한 시설(주차장 용도에 한함)
❍ 녹지구역 유지관리에 필요한 시설물 및 건축물

(3) 용도별 구획 평면도 [변경 없음]

❍ 붙임1

나. 입주관리계획 [변경]

(1) 입주대상 업종

(가) 산업시설 용지

(기정)

❍ 공장시설용도: 한국표준산업분류에 의한 C13, C16, C20, C25, C26, C28, C29, C30, C34, D35114, L6811 업종

-섬유제품 제조업(C13), 목재 및 나무제품 제조업;가구제외(C16), 화학 물질 및 화학제품 제조업(C20), 금속가공제품제조업(C25), 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업(C26), 전기장비 제조업(C28), 기타기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 산업용 기계 및 장비 수리업(C34), 태양력 발전업(D35114), 부동산 임대업(L6811)

(변경)

❍ 공장시설용도 : 한국표준산업분류에 의한 C13, C16, C20, C25, C26, C28, C29, C30, C31, C34, D35114, L6811 업종

❍ 불허용

1) 「물환경보전법」 제2조 제10호에 따른 폐수배출시설 중 특정수질유해물질을 배출하는 업종(단, 폐수를 전량 재이용 또는 전량 위탁처리하는 경우는 제외)

※ 다만 「낙동강 하류유역 폐수배출시설 설치제한을 위한 대상 지역 및 시설 지정 고시」(환경부 제2020-60호, '20.04.01.) 제3조 제1항 제7호에 해당되는 시설[1]) 만 입주를 허용하되, 동 고시 제3조제3항에 따른 수용성 절삭유 사용시설 설치한 자의 준수사항을 이행하여야 함.

[1]) 2020.09.30. 이전에 설치된 폐수배출시설 중 금속가공과정에서 수용성절삭유 사용에 따라 배출되는 특정수질유해물질을 전량 재이용 또는 위탁 처리하는 폐수배출시설

- 입주업체별 사업계획서에 위탁처리계획, 위탁처리량, 처리업체 위치, 일일처리능력 및 여유 처리량, 운송계획 등을 수립하여 제출하여야 함.

2) 지정용도 이외의 용도

(나) 지원시설구역 [변경 없음]

❍ 입주기업체의 사업을 지원하는 용도의 시설을 입주대상으로 한다.

❍ 건축법 시행령 별표1(용도별 건축물의 종류) 중 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외)

❍ 불허용 : 「산업집적법」 제2조 제1호에 따른 공장

(2) 입주자격 [변경]

(가) 산업시설구역

(기정)

❍「산업집적법」 제2조 제1호 및 제18호 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자로서 본 산업단지 관리기본계획에 적합한 업종을 영위하고자 하는 자

❍「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제21조 제2항 제2호 가목 2)의 태양력 발전업 경영을 하고자 하는 자

(변경)

❍「산업집적법」 제2조 제1호 및 제18호 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자로서 본 산업단지 관리기본계획에 적합한 업종을 영위하고자 하는 자

❍「산업집적법 시행령」 제21조 제2항 제2호 가목2)의 태양력발전업을 경영하고자 하는 자(단, 산업단지 내 건축물의 지붕 및 옥상, 주차장 등을 활용하여 설치하는 경우에 한함.)

❍「산업집적법」 제38조의2제1항2호에 따라 입주기업의 재무구조 개선을 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 부동산업을 경영하고자 하는 한국자산관리공사

❍「산업집적법」제44조의2 입주기업 자금확보 지원을 위하여 산업용지 및 공장 등을 처분 후 임차하기 위한 같은법 시행령 제57조의2제1항 각 호의 자

-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조에 따른 금융투자업자

-「부동산투자회사법」제2조제1호에 따른 부동산투자회사

-「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관

(나) 지원시설구역(운영)

❍「산업집적법」 제2조 제19호의 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자

❍ 관리기관이 입주기업체의 지원을 위하여 건축한 건축물에 입주하는 자

❍ 입주기업체 지원을 위한 식당, 잡화(슈퍼마켓 및 철물점) 등 근린생활 시설 운영

(3) 입주 우선순위 [변경]

(기정)

❍ 1순위 : 사업시행자에게 입주의향서 기 제출자

- 분양 계약 일정과 관계없이 입주계약 또는 용지매매 계약 가능

❍ 2순위 : 분양 공고일 이전까지 사업시행자에게 입주 의향서 제출자

❍ 쾌적한 산업단지 환경조성을 위한 저공해업종 영위 기업

❍ 수출 기여도, 신기술 보유, 고부가가치 산업 등을 영위하는 기업

❍ 관리기관은 위 항목을 포함한 입주선정 기준을 마련하여 우수기업 유치

※ 단, 우선순위에도 불구하고 경합이 있는 경우 입주선정 기준을 마련하여 우수기업 유치

❍「산집법 시행령」제42조 제6항의 규정에 의한 신에너지 및 재생에너지 설비 및 그 부대설비 중 한국표준산업분류에 의한 전기·가스·증기 및 공기조절공급업 중 태양력 발전업(D35114)을 하기 위한 시설.

다만, 태양력 발전업(D35114)은 건축물의 지붕(옥상), 주차장에 설치하는 경우에 한함

❍ 부동산 임대업(L6811) :「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제38조의2 제1항 제2호에 따라 한국자산관리공사가 입주기업체의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한하여 입주 허용하며, 공장설립 등의 완료 신고일부터 5년이 경과하지 않은 입주 기업체가 해당 프로그램을 이용하고자 하는 경우 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」시행령 제49조 제3항에 따라 처분 신청자(입주기업체)가 추천한 한국자산관리공사를 양도 대상자로 선정할 수 있음. (단, 한국자산관리공사의 “자산 매입 후 임대프로그램”을 이용하고자 하는 경우, 관리기관인 함안군과 사전 협의(매입금액 및 임대기간 등)를 거쳐야 함

❍ 지원시설은 기존 토지 소유자 중 입주 신청자에게 우선 분양

- 경합이 있는 경우 기존 보상 물건 면적이 많은 자

(변경)

❍ 1순위 : 사업시행자에게 입주의향서 기 제출자

- 분양 계약 일정과 관계없이 입주계약 또는 용지매매 계약 가능

❍ 2순위 : 분양 공고일 이전까지 사업시행자에게 입주 의향서 제출자

❍ 쾌적한 산업단지 환경조성을 위한 저공해업종 영위 기업

❍ 수출 기여도, 신기술 보유, 고부가가치 산업 등을 영위하는 기업

❍ 관리기관은 위 항목을 포함한 입주선정 기준을 마련하여 우수기업 유치

※ 단, 우선순위에도 불구하고 경합이 있는 경우 입주선정 기준을 마련하여 우수기업 유치

❍ 지원시설은 기존 토지 소유자 중 입주 신청자에게 우선 분양

- 경합이 있는 경우 기존 보상 물건 면적이 많은 자

(4) 입주절차 [변경 없음]

❍「산업집적법」제38조의 규정에 의거 산업단지 입주계약 신청서를 제출하고 관리기관과 입주계약 체결

다. 산업시설구역 배치계획 [변경]

(1) 업종별 배치계획

(단위 : 개사, ㎡, %)

업 체	중분류	업체수(개)		면 적 (㎡)		구성비 (%)	비 고
		기정	변경	기정	변경		
계		33		161,678.8	161,678.8	100.0	
섬유제품 제조업	C13	1	1	2,063.5	2,063.5	1.3	
화학물질 및 화학제품 제조업	C20						
기타기계 및 장비 제조업	C29						
목재 및 나무제품 제조업;가구제외	C16	1	1	4,262.5	4,262.5	2.6	
금속가공제품 제조업	C25	11	11	51,757.5	51,757.5	32.0	
전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업	C26	1	1	1,829.6	1,829.6	1.1	
전기장비 제조업	C28	1	1	5,290.0	5,290.0	3.3	
기타기계 및 장비 제조업	C29	13	12	82,276.3	76,029.1	47.0	
기타기계 및 장비 제조업	C29	-	1		6,247.2	3.9	
기타 운송장비 제조업	C31						
자동차 및 트레일러 제조업	C30	2	2	4,294.0	4,294.0	2.7	
산업용 기계 및 장비 수리업	C34	1	1	3,306.0	3,306.0	2.0	
전기장비 제조업	C28	2	2	6,599.4	6,599.4	4.1	
기타기계 및 장비 제조업	C29						
자동차 및 트레일러 제조업	C30						

(2) 업종별 배치계획도

○ 붙임2

라. 지원시설, 공공시설 설치 및 운영 [변경 없음]

(1) 설치계획

구 분	면 적 (㎡)	구성비(%)	비 고
지원시설구역	2,989.4	1.2	
공공시설구역	93,222.4	36.1	
도 로	42,246.2	16.3	8% 이상
주 차 장	5,004.9	1.9	0.6% 이상
녹 지 구 역	35,117.1	13.6	5% 이상
원 형 녹 지	3,859.9	1.5	
조 성 녹 지	31,257.2	12.1	
공 원	3,275.5	1.3	
배 수 지	1,005.6	0.4	
오 수 처 리 장	925.0	0.4	
유 수 지	5,648.1	2.2	

(2) 시설관리운영

○ 도 로 : 함안군

○ 주 차 장 : 함안군

○ 녹 지 : 함안군

○ 공 원 : 함안군

○ 배　수　지 : 함안군
○ 오수처리장 : 함안군
○ 유　수　지 : 함안군

마. 사후관리 계획 [변경]

(1) 목표

○「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」,「산업단지관리지침」및 관리기본계획에 의거 산업단지의 합리적, 효율적 관리도모

(2) 세부관리계획(변경)

○ 입주계약 업체의 분양용지는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의거 관리기본계획을 준수
○「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의거 분양용지의 불법 전매, 장기 유휴화 방지를 위한 사후관리 철저
○ 단지 내에서 발생되는 오수는 공공오수처리장을 통해 연계 처리하며, 그 사후관리에 철저를 기함
○ 폐수 및 특정유해물질을 발생시키는 업체는 입주를 제한
○ 단지 내 도로, 전력, 용수, 통신 등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 관리기관과 협조 및 사후관리 철저
○탄소중립 및 신.재생에너지 관리(변경)

(기정)

- 「신에너지 및 재생에너지 개발.이용.보급 촉진법」등에 의거하여 친환경 녹색성장 산업단지 조성을 위하여 신규로 입주하는 업체는 신.재생에너지 설비를 갖추도록 노력하여야 한다. (다만, 제조공정, 도시계획, 건물구조 등의 사유로 설치가 불가한 경우는 예외)
- 관리기관은 공장 및 건축물 등에 신.재생에너지 설비의 보급을 촉진하도록 노력하고, 입주기업체의 공장 및 건축물을 취득한 자와 입주 계약 체결 시 신.재생에너지 설비의 설치유무 확인 및 승계 등의 협의사항을 관리할 수 있다.

(변경)

- 「신에너지 및 재생에너지 개발.이용.보급 촉진법」등에 의거하여 친환경 산업단지 조성을 위하여 신규로 입주하는 업체는 신.재생에너지 설비를 갖추도록 노력하여야 한다. 다만, 제조공정, 도시계획, 구조고도화, 건물구조 등의 사유로 설치가 불가한 경우 예외로 한다.


바. 기타 산업단지 관리를 위하여 필요한 사항 [변경 없음]

○ 산업용지를 분할 할 경우「산업집적법」규정에 의거 산업통상자원부령이 정하는 산업용지 최소면적 1,650㎡ 이상으로 분할

❍ 본 관리기본계획에 규정하지 않은 사항은「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」및 산업단지관리지침에 따라 관리함

[붙임1] 용도별 구획 평면도 [변경 없음]


용도별 구획 평면도



구 분	면 적 (㎡)	구성비(%)	비 고
계	257,890.6	100.0	
산업시설용지	161,678.8	62.7	
지원시설용지	2,989.4	1.2	
공공시설용지	93,222.4	36.1	
도 로	42,246.2	16.3	8% 이상
주 차 장	5,004.9	1.9	0.6% 이상
녹 지	35,117.1	13.6	5% 이상
원형녹지	3,859.9	1.5	
조성녹지	31,257.2	12.1	
공 원	3,275.5	1.3	
배 수 지	1,005.6	0.4	
오수처리장	925.0	0.4	
유 수 지	5,648.1	2.2	


[붙임2] 업종 배치계획도 (변경)

업종 배치계획도 (기정)



업 체	중분류	업체수	면 적 (㎡)	구성비(%)	비 고
계		33	161,678.8	100.0	
섬유제품 제조업	C13	1	2,063.5	1.3	
화학물질 및 화학제품 제조업	C20				
기타기계 및 장비 제조업	C29				
목재 및 나무제품제조업;가구제외	C16	1	4,262.5	2.6	
금속가공제품 제조업	C25	11	51,757.5	32.0	
전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업	C26	1	1,829.6	1.1	
전기장비 제조업	C28	1	5,290.0	3.3	
기타기계 및 장비 제조업	C29	13	82,276.3	50.9	
자동차 및 트레일러 제조업	C30	2	4,294.0	2.7	
산업용 기계 및 장비 수리업	C34	1	3,306.0	2.0	
전기장비 제조업	C28	2	6,599.4	4.1	
기타기계 및 장비 제조업	C29				
자동차 및 트레일러 제조업	C30				
※ 태양력 발전업(D35114), 부동산 임대업(L6811)은 산업시설구역 전체에 중복 지정					

업종 배치계획도 (변경)



업 체	중분류	업체수	면 적 (㎡)	구성비(%)	비 고
계		33	161,678.8	100.0	
섬유제품 제조업	C13	1	2,063.5	1.3	
화학물질 및 화학제품 제조업	C20				
기타기계 및 장비 제조업	C29				
목재 및 나무제품제조업;가구제외	C16	1	4,262.5	2.6	
금속가공제품 제조업	C25	11	51,757.5	32.0	
전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업	C26	1	1,829.6	1.1	
전기장비 제조업	C28	1	5,290.0	3.3	
기타기계 및 장비 제조업	**C29**	**12**	**76,029.1**	**47.0**	
기타기계 및 장비 제조업	**C29**	**1**	**6,247.2**	**3.9**	
기타 운송장비제조업	**C31**				
자동차 및 트레일러 제조업	C30	2	4,294.0	2.7	
산업용 기계 및 장비 수리업	C34	1	3,306.0	2.0	
전기장비 제조업	C28	2	6,599.4	4.1	
기타기계 및 장비 제조업	C29				
자동차 및 트레일러 제조업	C30				

※ 태양력 발전업(D35114), 부동산 임대업(L6811)은 산업시설구역 전체에 중복 지정

함안군관리계획 결정(변경)조서

1 용도지역 결정(변경)조서 (변경없음)

▣ 함안군 총괄

구 분	면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
	기 정	증 감	변 경		
합 계	416,764,689.00	-	416,764,689.00	100.00	
도시지역	40,012,523.30	-	40,012,523.30	9.60	
주거지역	4,676,795.60	-	4,676,795.60	1.12	
제1종일반주거지역	1,675,417.00	-	1,675,417.00	0.40	
제2종일반주거지역	2,929,241.60	-	2,929,241.60	0.71	
제3종일반주거지역	11,402.00	-	11,402.00	0.00	
준주거지역	60,735.00	-	60,735.00	0.01	
상업지역	495,777.10	-	495,777.10	0.12	
일반상업지역	474,917.10	-	474,917.10	0.11	
근린상업지역	20,860.00	-	20,860.00	0.01	
공업지역	7,368,466.30	-	7,368,466.30	1.77	
일반공업지역	6,611,508.80	-	6,611,508.80	1.59	
준공업지역	756,957.50	-	756,957.50	0.18	
녹지지역	27,471,484.30	-	27,471,484.30	6.59	
보전녹지지역	228,478.00	-	228,478.00	0.02	
생산녹지지역	7,435,220.00	-	7,435,220.00	1.81	
자연녹지지역	19,807,786.30	-	19,807,786.30	4.76	
관리지역	171,895,397.34	-	171,895,397.34	40.69	
관리지역(미세분)	92,110.20	-	92,110.20	0.02	
보전관리지역	86,162,471.52	-	86,162,471.52	20.40	
생산관리지역	30,039,108.26	-	30,039,108.26	7.02	
계획관리지역	55,601,707.36	-	55,601,707.36	13.25	
농림지역	201,867,477.36	-	201,867,477.36	48.97	
자연환경보전지역	2,989,291.00	-	2,989,291.00	0.74	

주) 기정은 함안군관리계획(재정비) 결정(변경) 및 지형도면 고시 (함안군 고시 제2023-66호, 2023.06.29.)참조

▣ 용도지역 결정(변경) 조서

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
	기 정	변 경	변 경 후		
계	258,986.00	-	258,986.00	100.000	
일반공업지역	257,890.60	-	257,890.60	99.577	
관리지역	801.84	-	801.84	0.310	
관리지역(미세분)	29.89	-	29.89	0.012	
보전관리지역	375.67	-	375.67	0.145	
생산관리지역	374.75	-	374.75	0.145	
계획관리지역	21.53	-	21.53	0.008	
농림지역	293.56	-	293.56	0.113	

2 지구단위계획구역 결정조서 (변경 없음)

▣ 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

도면표시 번 호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
			기정	변경	변경후		
1	칠북영동지구 지구단위계획구역	함안군 칠북면 영동리 926번지 일원	257,890.6	-	257,890.6	함안군 제112호 (2013.11.11)	

3 지구단위계획 결정(변경)조서 (변경없음)

가. 토지이용계획 결정조서

구	면 적 (㎡)			구성비(%)	비 고
	기 정	변 경	변경 후		
계	257,890.6	-	257,890.6	100.0	
산 업 시 설 용 지	161,678.8	-	161,678.8	62.7	
지 원 시 설 용 지	2,989.4	-	2,989.4	1.2	
공 공 시 설 용 지	93,222.4	-	93,222.4	36.1	
도 로	42,246.2	-	42,246.2	16.3	8% 이상
주 차 장	5,004.9	-	5,004.9	1.9	0.6% 이상
녹 지	35,117.1	-	35,117.1	13.6	5% 이상
원 형 녹 지	3,859.9	-	3,859.9	1.5	
조 성 녹 지	31,257.2	-	31,257.2	12.1	
공 원	3,275.5	-	3,275.5	1.3	
배 수 지	1,005.6	-	1,005.6	0.4	
오 수 처 리 장	925.0	-	925.0	0.4	
유 수 지	5,648.1	-	5,648.1	2.2	

나. 기반시설의 배치와 규모에 관한 군관리계획 결정조서

1) 교통시설

가) 도로(변경없음)

▣ 도로 총괄표

유별		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	기정	5	2,565	42,246.2	1	70	2,066.2	4	2,495	40,180	-	-	-
광로	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	기정	4	2,499	41,520.4	1	70	2,066.2	3	2,429	39,454.2	-	-	-
소로	기정	1	66	725.8	-	-	-	1	66	725.8	-	-	-

▣ 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	1	22	보조간선	70	군도12호선	중로2-1호선	일반도로		함안군 제112호 (2013.11.11)	
기정	중로	2	1	15	보조간선	1,841	중로1-1호선	중로2-1호선	일반도로		함안군 제112호 (2013.11.11)	
기정	중로	2	2	15	집산	280	중로2-1호선	중로2-1호선	일반도로		함안군 제112호 (2013.11.11)	
기정	중로	2	3	15	집산	308	중로2-1호선	중로2-1호선	일반도로		함안군 제112호 (2013.11.11)	
기정	소로	1	1	10	국지	66	중로2-3호선	영동리 939번지	일반도로		함안군 제112호 (2013.11.11)	

나) 주차장(변경 없음)

▣ 주차장 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	1	1호 주차장	칠북면 영동리 935번지 일원	1,194.7	-	1,194.7	함안군 제112호 (2013.11.11)	
기정	2	2호 주차장	칠북면 영동리 928번지 일원	1,395.9	-	1,395.9	함안군 제112호 (2013.11.11)	
기정	3	3호 주차장	칠북면 영동리 920번지 일원	2,414.3	-	2,414.3	함안군 제112호 (2013.11.11)	

2) 공간시설

가) 녹지(변경 없음)

▣ 녹지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	녹지	완충녹지	칠북면 영동리 951번지 일원	35,117.1	-	35,117.1	함안군 제112호 (2013.11.11)	

나) 공원(변경 없음)

▣ 공원 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 종 류	위치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	영동 1 공원	소공원	칠북면 영동리 936번지	1,916.8	-	1,916.8	함안군 제112호 (2013.11.11)	
기정	2	영동 2 공원	소공원	칠북면 영동리 929번지	1,358.7	-	1,358.7	함안군 제112호 (2013.11.11)	

3) 유통 및 공급시설

가) 수도공급설비(변경 없음)

▣ 수도공급설비 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	1	배수지	칠북면 영동리 923번지	1,005.6	-	1,005.6	함안군 제112호 (2013.11.11)	

4) 방재시설

가) 유수지(변경 없음)

▣ 유수지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경 후		
기정	1	유수지	저류시설	칠북면 영동리 911번지	5,648.1	-	5,648.1	함안군 제112호 (2013.11.11)	

5) 환경기초시설

나) 수질오염방지시설(변경 없음)

▣ 수질오염방지시설 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	1	오수처리장	칠북면 영동리 910번지	925	-	925	함안군 제112호 (2013.11.11)	

다. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정조서 (변경)

▣ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
Ⅰ-1	Ⅰ	51,422.9	칠북면 영동리 911번지	5,648.1	유수지
Ⅰ-2			칠북면 영동리 910번지	925	오수처리장
Ⅰ-3			칠북면 영동리 909번지	3,306	산업시설용지(34)
Ⅰ-4			칠원면 영동리 908번지	2,314	산업시설용지(30)
Ⅰ-5			칠원면 영동리 907번지	2,305.7	산업시설용지(25)
Ⅰ-6			칠원면 영동리 906번지	1,807	산업시설용지(25)
Ⅰ-7			칠원면 영동리 951번지 일원	35,117.1	녹지
Ⅱ-1	Ⅱ	64,095.8	칠북면 영동리 936번지	1,916.8	영동 1 공원
Ⅱ-2			칠북면 영동리 935번지	1,194.7	1 호 주차장
Ⅱ-3			칠북면 영동리 934번지	2,989.4	지원시설용지
Ⅱ-4			칠북면 영동리 937-1번지	4,959.1	산업시설용지(25)
Ⅱ-5			칠북면 영동리 939번지	7,217	산업시설용지(25)
Ⅱ-6			칠북면 영동리 938번지	5,290	산업시설용지(28)
Ⅱ-7			칠북면 영동리 941번지	13,209.8	산업시설용지(29)
Ⅱ-8			칠북면 영동리 942번지	15,768.8	산업시설용지(25)
Ⅱ-9			칠북면 영동리 937번지	4,959.2	산업시설용지(25)
Ⅱ-10			칠북면 영동리 940번지	6,591	산업시설용지(25)
Ⅲ-1	Ⅲ	52,218.7	칠북면 영동리 925번지	6,599.4	산업시설용지(30)
Ⅲ-2			칠북면 영동리 924번지	6,544.8	산업시설용지(29)
Ⅲ-3			칠북면 영동리 926번지	6,522.3	산업시설용지(29)
Ⅲ-4			칠북면 영동리 928번지	1,395.9	2 호 주차장
Ⅲ-5			칠북면 영동리 927번지	8,423.6	산업시설용지(29)
Ⅲ-6			칠북면 영동리 929번지	1,358.7	영동 2 공원
Ⅲ-7			칠북면 영동리 930번지	8,188.8	산업시설용지(29)
Ⅲ-8			칠북면 영동리 933번지	1,980	산업시설용지(30)
Ⅲ-9			칠북면 영동리 932-1번지	2,310	산업시설용지(25)
Ⅲ-10			칠북면 영동리 931번지	1,762.9	산업시설용지(25)
Ⅲ-11			칠북면 영동리 932번지	2,063.5	산업시설용지(13,20)
Ⅲ-12			칠북면 영동리 926번지	3,306.0	산업시설용지(29)
Ⅲ-13			칠북면 영동리 931번지	1,762.8	산업시설용지(25)
Ⅳ-1	Ⅳ	47,907.0	칠북면 영동리 916번지	2,314	산업시설용지(25)
Ⅳ-2			칠북면 영동리 915번지	4,262.5	산업시설용지(29)
Ⅳ-3			칠북면 영동리 914번지	6,372.9	산업시설용지(29)
Ⅳ-4			칠북면 영동리 913번지	1,689.2	산업시설용지(29)
Ⅳ-5			칠북면 영동리 917번지	9,893.8	산업시설용지(29)
Ⅳ-6			칠북면 영동리 918번지	6,247.2	산업시설용지(26)
Ⅳ-7			칠북면 영동리 920번지	2,414.3	3 호 주차장
Ⅳ-8			칠북면 영동리 919번지	6,472.6	산업시설용지(29)
Ⅳ-9			칠북면 영동리 921번지	3,086	산업시설용지(29)
Ⅳ-10			칠북면 영동리 923번지	1,005.6	배수지
Ⅳ-11			칠북면 영동리 922번지	2,319.3	산업시설용지(29)
Ⅳ-12			칠북면 영동리 912번지	1,829.6	산업시설용지(26)

▣ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지 위치	획지 면적(㎡)	비고
Ⅰ-1	Ⅰ	51,422.9	칠북면 영동리 911번지	5,648.1	유수지
Ⅰ-2			칠북면 영동리 910번지	925	오수처리장
Ⅰ-3			칠북면 영동리 909번지	3,306	산업시설용지
Ⅰ-4			칠원면 영동리 908번지	2,314	산업시설용지
Ⅰ-5			칠원면 영동리 907번지	2,305.7	산업시설용지
Ⅰ-6			칠원면 영동리 906번지	1,807	산업시설용지
Ⅰ-7			칠원면 영동리 951번지 일원	35,117.1	녹지
Ⅱ-1	Ⅱ	64,095.8	칠북면 영동리 936번지	1,916.8	영동 1 공원
Ⅱ-2			칠북면 영동리 935번지	1,194.7	1호 주차장
Ⅱ-3			칠북면 영동리 934번지	2,989.4	지원시설용지
Ⅱ-4			칠북면 영동리 937-1번지	4,959.1	산업시설용지
Ⅱ-5			칠북면 영동리 939번지	7,217	산업시설용지
Ⅱ-6			칠북면 영동리 938번지	5,290	산업시설용지
Ⅱ-7			칠북면 영동리 941번지	13,209.8	산업시설용지
Ⅱ-8			칠북면 영동리 942번지	15,768.8	산업시설용지
Ⅱ-9			칠북면 영동리 937번지	4,959.2	산업시설용지
Ⅱ-10			칠북면 영동리 940번지	6,591	산업시설용지
Ⅲ-1	Ⅲ	52,218.7	칠북면 영동리 925번지	6,599.4	산업시설용지
Ⅲ-2			칠북면 영동리 924번지	6,544.8	산업시설용지
Ⅲ-3			칠북면 영동리 926번지	6,522.3	산업시설용지
Ⅲ-4			칠북면 영동리 928번지	1,395.9	2호 주차장
Ⅲ-5			칠북면 영동리 927번지	8,423.6	산업시설용지
Ⅲ-6			칠북면 영동리 929번지	1,358.7	영동 2 공원
Ⅲ-7			칠북면 영동리 930번지	8,188.8	산업시설용지
Ⅲ-8			칠북면 영동리 933번지	1,980	산업시설용지
Ⅲ-9			칠북면 영동리 932-1번지	2,310	산업시설용지
Ⅲ-10			칠북면 영동리 931번지	1,762.9	산업시설용지
Ⅲ-11			칠북면 영동리 932번지	2,063.5	산업시설용지
Ⅲ-12			칠북면 영동리 926번지	3,306.0	산업시설용지
Ⅲ-13			칠북면 영동리 931번지	1,762.8	산업시설용지
Ⅳ-1	Ⅳ	47,907.0	칠북면 영동리 916번지	2,314	산업시설용지
Ⅳ-2			칠북면 영동리 915번지	4,262.5	산업시설용지
Ⅳ-3			칠북면 영동리 914번지	6,372.9	산업시설용지
Ⅳ-4			칠북면 영동리 913번지	1,689.2	산업시설용지
Ⅳ-5			칠북면 영동리 917번지	9,893.8	산업시설용지
Ⅳ-6			칠북면 영동리 918번지	6,247.2	산업시설용지
Ⅳ-7			칠북면 영동리 920번지	2,414.3	3호 주차장
Ⅳ-8			칠북면 영동리 919번지	6,472.6	산업시설용지
Ⅳ-9			칠북면 영동리 921번지	3,086	산업시설용지
Ⅳ-10			칠북면 영동리 923번지	1,005.6	배수지
Ⅳ-11			칠북면 영동리 922번지	2,319.3	산업시설용지
Ⅳ-12			칠북면 영동리 912번지	1,829.6	산업시설용지

라. 건축물의 용도·건폐율·용적율·높이 등에 관한 군관리계획 결정조서

▣ 산업시설용지 (변경)

- 기정

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
Ⅰ-3 Ⅰ-4 Ⅰ-5 Ⅰ-6 Ⅱ-4 Ⅱ-5 Ⅱ-6 Ⅱ-7 Ⅱ-8 Ⅱ-9 Ⅱ-10 Ⅲ-1 Ⅲ-2 Ⅲ-3 Ⅲ-5 Ⅲ-7 Ⅲ-8 Ⅲ-9 Ⅲ-10 Ⅲ-11 Ⅲ-12 Ⅲ-13 Ⅳ-1 Ⅳ-2 Ⅳ-3 Ⅳ-4 Ⅳ-5 Ⅳ-6 Ⅳ-8 Ⅳ-9 Ⅳ-11 Ⅳ-12	칠북면 영동리 909번지 칠북면 영동리 908번지 칠북면 영동리 907번지 칠북면 영동리 906번지 칠북면 영동리 937-1번지 칠북면 영동리 939번지 칠북면 영동리 938번지 칠북면 영동리 941번지 칠북면 영동리 942번지 칠북면 영동리 937번지 칠북면 영동리 940번지 칠북면 영동리 925번지 칠북면 영동리 924번지 칠북면 영동리 926번지 칠북면 영동리 927번지 칠북면 영동리 930번지 칠북면 영동리 933번지 칠북면 영동리 932-1번지 칠북면 영동리 931번지 칠북면 영동리 932번지 칠북면 영동리 926번지 칠북면 영동리 931번지 칠북면 영동리 916번지 칠북면 영동리 915번지 칠북면 영동리 914번지 칠북면 영동리 913번지 칠북면 영동리 917번지 칠북면 영동리 918번지 칠북면 영동리 919번지 칠북면 영동리 921번지 칠북면 영동리 922번지 칠북면 영동리 912번지	용도	허용	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 한국표준산업분류에 의한 섬유제품제조업(Ⅲ-11), 화학물질 및 화학제품 제조업(Ⅲ-11), 금속가공제품 제조업(Ⅰ-5, Ⅰ-6, Ⅱ-4, Ⅱ-5, Ⅱ-8, Ⅱ-9, Ⅲ-9, Ⅲ-10, Ⅳ-1), 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업(Ⅳ-6, Ⅳ-12), 전기장비 제조업(Ⅱ-6), 기타기계 및 장비 제조업(Ⅱ-7, Ⅲ-2, Ⅲ-3, Ⅲ-5, Ⅲ-7, Ⅲ-12, Ⅲ-13, Ⅳ-2, Ⅳ-3, Ⅳ-4, Ⅳ-5, Ⅳ-8, Ⅳ-9, Ⅳ-11), 자동차 및 트레일러 제조업(Ⅰ-4, Ⅲ-1, Ⅲ-8), 산업용 기계 및 장비 수리업(Ⅰ-3) • 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률상 부대시설 • 세부업종별 배치계획 등은 산업단지 관리기본계획에 따름
			불허	• 허용용도 이외의 용도 • 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제2조 8호 및 동법 시행규칙 제4조 별표3의 특정수질유해물질 배출업종 입주제한 • 세부사항은 산업단지 관리기본계획에 따름
		건폐율		• 80% 이하
		용적률		• 300% 이하
		높이		• 15m 이하

- 변경

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용
Ⅰ-3	칠북면 영동리 909번지	용도	허용	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 • 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률상 부대시설 • 세부업종별 배치계획 등은 산업단지 관리기본계획에 따름
Ⅰ-4	칠북면 영동리 908번지			
Ⅰ-5	칠북면 영동리 907번지			
Ⅰ-6	칠북면 영동리 906번지			
Ⅱ-4	칠북면 영동리 937-1번지			
Ⅱ-5	칠북면 영동리 939번지			
Ⅱ-6	칠북면 영동리 938번지			
Ⅱ-7	칠북면 영동리 941번지			
Ⅱ-8	칠북면 영동리 942번지			
Ⅱ-9	칠북면 영동리 937번지		불허	• 허용용도 이외의 용도 • 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제2조 8호 및 동법 시행규칙 제4조 별표3의 특정수질유해물질 배출업종 입주제한 • 세부사항은 산업단지 관리기본계획에 따름
Ⅱ-10	칠북면 영동리 940번지			
Ⅲ-1	칠북면 영동리 925번지			
Ⅲ-2	칠북면 영동리 924번지			
Ⅲ-3	칠북면 영동리 926번지			
Ⅲ-5	칠북면 영동리 927번지			
Ⅲ-7	칠북면 영동리 930번지			
Ⅲ-8	칠북면 영동리 933번지			
Ⅲ-9	칠북면 영동리 932-1번지			
Ⅲ-10	칠북면 영동리 931번지			
Ⅲ-11	칠북면 영동리 932번지			
Ⅲ-12	칠북면 영동리 926번지	건폐율		• 80% 이하
Ⅲ-13	칠북면 영동리 931번지			
Ⅳ-1	칠북면 영동리 916번지	용적률		• 300% 이하
Ⅳ-2	칠북면 영동리 915번지			
Ⅳ-3	칠북면 영동리 914번지			
Ⅳ-4	칠북면 영동리 913번지	높이		• 15m 이하
Ⅳ-5	칠북면 영동리 917번지			
Ⅳ-6	칠북면 영동리 918번지			
Ⅳ-8	칠북면 영동리 919번지			
Ⅳ-9	칠북면 영동리 921번지			
Ⅳ-11	칠북면 영동리 922번지			
Ⅳ-12	칠북면 영동리 912번지			

▣ 지원시설용지 (변경 없음)

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
Ⅱ-3	영동리 934번지	용도	허용	• 건축법 시행령 별표1(용도별 건축물의 종류) 중 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설 (단란주점 및 안마시술소 제외) • 세부배치 계획 등은 산업단지 관리기본계획에 따름
			불허	• 허용용도 이외의 용도 • 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 공장 • 세부사항은 산업단지 관리기본계획에 따름
		건폐율		• 60% 이하
		용적률		• 250% 이하
		높이		• 12m 이하

▣ 주차장 (변경 없음)

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
Ⅱ-2 Ⅲ-4 Ⅳ-6	영동리 935번지 영동리 928번지 영동리 917번지	용도	허용	•「주차장법」 제2조의 규정에 의한 노외주차장
			불허	•「주차장법」 시행규칙 제6조 제4항에 따른 부대시설 (관리사무소 제외)
		건폐율		• 80% 이하
		용적률		• 300% 이하
		높이		• 관련법에 따름

5) 공원조성계획(영동 1 공원, 영동 2 공원) 결정조서

가) 영동 1 공원 (변경 없음)

1) 공원조성계획 총괄표

▣ 총괄표

구 분		면 적 (㎡)			비 고
		기정	변경	변경후	
공원면적		1,916.8	-	1,916.8	
시설면적계		357.2	-	357.2	시설율 : 18.64%
건축 면적	바닥면적	33.0	-	33.0	사각정자
	연 면 적	-	-	-	

▣ 토지이용계획표

구 분	면 적 (㎡)			비 고
	기정	변경	변경후	
총 계	1,916.8	-	1,916.8	
광 장	141.2	-	141.2	
도 로	216.0	-	216.0	
녹 지	1,559.6	-	1,559.6	

2) 세부시설조서

▣ 광장

구분	도면 번호	시설의 세분	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연 면 적		
기정	소 계			141.2	0	0	-	
기정	1	진입광장	-	141.2	-	-	-	

▣ 도로

구분	도면 번호	시설의 세분	위 치	부지면적 (㎡)	시설규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연 면 적		
기정	소 계			216.0	-	-	-	
기정	2	보행자전용도로	-	216.0	-	-	-	세로 벤치2개

▣ 녹지

구분	도면 번호	시설의 세분	위 치	부지면적 (㎡)	시설규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연 면 적		
기정	소 계			1,559.6	-	-	-	
기정	3	녹지	-	1,559.6	33	33	1층	사각정자
					-	-		벤치 6개

나) 영동 2 공원(변경 없음)

1) 공원조성계획 총괄표

▣ 총괄표

구 분		면 적 (㎡)			비 고
		기정	변경	변경후	
공원면적		1,358.7	-	1,358.7	
시설면적계		218.6	-	218.6	시설율 : 16.09%
건축 면적	바닥면적	23.0	-	23.0	육각정자
	연 면 적	-	-	-	

▣ 토지이용계획표

구 분	면 적 (㎡)			비 고
	기정	변경	변경후	
총 계	1,358.7	-	1,358.7	
광 장	128.7	-	128.7	
도 로	89.9	-	89.9	
녹 지	1,140.1	-	1,140.1	

2) 세부시설조서

▣ 광장

구분	도면 번호	시설의 세분	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연 면 적		
기정	소 계			128.7	23	23	-	
기정	1	중앙광장	-	128.7	23	23	1층	육각 정자

▣ 도로

구분	도면 번호	시설의 세분	위 치	부지면적 (㎡)	시설규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연 면 적		
기정	소 계			89.9	-	-	-	
기정	2	보행자전용도로	-	89.9	-	-	-	세로

▣ 녹지

구분	도면 번호	시설의 세분	위 치	부지면적 (㎡)	시설규모(㎡)		규 모	비 고
					바닥면적	연 면 적		
기정	소 계			1,140.1	-	-	-	
기정	3	녹지	-	1,140.1	-	-	-	벤치 7개