◉국토교통부고시 제2026-492호

국토해양부 고시 제2009-953호(2009.9.30.)로 산업단지계획이 승인 고시되고 국토교통부 고시 제2013-822호(2013.12.19.), 제2016-112호(2016.03.07.), 제2017-250호(2017.04.24.), 제2017-692호(2017.10.26.), 제2018-373호(2018.06.29.), 제2018-581호(2018.09.28.), 제2018-909호(2018.12.24.), 제2019-378호(2019.07.18.), 제2019-699호(2019.12.05.), 제2020-402호(2020.05.26.), 제2020-668호(2020.09.28.), 제2021-269호(2021.03.31.), 제2022-61호(2022.02.04.), 제2022-392호(2022.07.04.), 제2022-483호(2022.08.25.), 제2022-799호(2022.12.23.), 제2024-193호(2024.04.16.), 제2024-415호(2024.08.09.), 제2025-771호(2025.12.31.)로 산업단지계획이 변경 승인 고시된 포항블루밸리 국가산업단지에 대하여「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조에 따라 다음과 같이 산업단지계획 변경 승인을 고시하고,「토지이용규제기본법」 제8조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

※ 참고)「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인 [부산지방국토관리청고시 제2025-144호(2025.11.27.)]

2026년 09월 18일

국토교통부장관

포항블루밸리 국가산업단지 산업단지계획 변경(20차) 및 지형도면

1. 산업단지 명칭 (변경없음)

○ 포항블루밸리 국가산업단지

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성 (변경없음)

○ 자동차, 선박, 기계, 철강 등 부품소재산업 육성 및 국내외 기업 유치를 통한 무역적자 해소

○ 국토균형발전 및 동남권 개발 가속화를 위한 국가산업단지의 성공적인 건설을 통해 국가경제 활성화를 도모

○ 동해안 에너지클러스터, 경제자유구역 지정 등에 따른 지역 첨단 부품소재산업을 육성하여 국가부품소재산업의 경쟁력 제고

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적 (변경없음)

○ 위　　치 : 포항시 남구 동해면, 장기면, 구룡포읍 일원

○ 면　　적 : 6,078,938.1㎡

4. 산업단지의 개발기간 및 방법 (변경없음)

○ 개발기간 : 2009년 09월 ~ 2027년 12월

- 1단계 : 2009년 09월 ~ 2022년 12월
  (1-1단계 : 2009년 09월 ~ 2018년 12월, 1-2단계 : 2009년 09월 ~ 2020년 09월, 1-3단계 : 2009년 09월 ~ 2022년 12월)
- 2단계 : 2009년 09월 ~ 2027년 12월
  (2-1단계 : 2009년 09월 ~ 2026년 09월, 2-2단계 : 2009년 09월 ~ 2027년 12월)

○ 개발방법 : 공영개발방식

5. 주요 유치업종 및 유치업종의 배치계획 (변경)

가. 유치업종 (변경)

유치업종		한국표준산업분류	비고
철강부품		· 1차금속 제조업(24)	
철강부품2		· 1차금속 제조업(24) · 금속가공제품 제조업;기계 및 가구제외(25) · 기타발전업(35119)	
에너지/IT		· 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20) · 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26) · 전기장비 제조업(28) ※ 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20)은 양극활물질 제조(20129)에 한하며, 2단계 제조3-1~제조3-8 획지에 한하여 허용	
기계부품		· 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)	
자동차부품		· 자동차 및 트레일러 제조업(30)	
선박부품		· 기타 운송장비 제조업(31)	
종합소재부품		· 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20) · 비금속 광물제품 제조업(23) · 1차금속 제조업(24) · 금속가공제품 제조업;기계 및 가구제외(25) · 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26) · 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27) · 전기장비 제조업(28) · 기타 기계 및 장비 제조업(29) · 자동차 및 트레일러 제조업(30) · 기타 운송장비 제조업(31) · 기타제품 제조업(33) · 기타발전업(35119) ※ 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20)은 양극활물질 제조(20129) 및 음극활물질 제조(20499)에 한하며, 양극활물질 제조(20129)는 1단계 제조6-1~제조6-9(제조6-2 제외) 획지에만 허용하고 음극활물질 제조(20499)는 1단계 제조2, 제조3-1-1, 제조3-1-2 획지에 한하여 허용 ※ 기타발전업(35119)은 제조16-1 획지에 한하여 허용 ※ 기타제품 제조업(33)은 제조7, 제조8-1, 제조8-2, 제조15, 제조16 획지에서는 불허	
철강 / 화학	기정	· 1차금속 제조업(24) · 산소, 질소 및 기타 산업용 가스 제조업(20122)	
	변경	· 1차금속 제조업(24) · 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20) ※ 화학물질 및 화학제품 제조업 : 의약품 제외(20)은 수소 제조업(20121) 및 산소, 질소 및 기타 산업용 가스 제조업(20122)에 한함. - 단, 수소 제조업(20121)은 2단계 제조1-1 획지에만 허용하고 산소, 질소 및 기타 산업용 가스 제조업(20122)는 1단계 제조8-3 획지에 한하여 허용함.	
이차전지1		· 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20) · 1차금속 제조업(24) · 전기장비 제조업(28) ※ 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20)은 양극활물질 제조(20129)에 한함	

유치업종	한국표준산업분류	비고
이차전지2	· 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20) · 비금속 광물제품 제조업(23) · 전기장비 제조업(28) ※ 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20)은 음극활물질 제조(20499)에 한함	
이차전지3	· 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20) · 1차금속 제조업(24) · 전기장비 제조업(28) ※ 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20)은 산소, 질소 및 기타 산업용 가스 제조업(20122) 및 양극활물질 제조(20129)에 한함	
데이터센터	· 우편 및 통신업(61) · 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(62) · 정보서비스업(63)	

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)
※ 비금속 광물제품 제조업(23) 중 소분류 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업(233) 제외
※ 유치업종 배치계획에 따른 입주자격 등 검토 시 포항블루밸리 국가산업단지 산업단지계획 (용수, 폐수처리, 전력 등 기반시설 계획 포함)에 적합한지 여부를 확인

나. 유치업종 배치계획 (변경)

○ 기 정

구 분		면 적(㎡)	1단계				2단계			구성비(%)
			소계	1-1 단계	1-2 단계	1-3 단계	소계	2-1 단계	2-2 단계	
합계		3,426,112.7	1,273,357.0	14,104.4	92,321.0	1,166,931.6	2,152,755.7	243,122.3	1,909,633.4	100.0
제조시설용지	소 계	3,334,578.1	1,181,822.4	-	-	1,075,397.0	2,152,755.7	243,122.3	1,909,633.4	97.3
	철강 부품	1,153,280.5	273,362.5	-	-	273,362.5	879,918.0	110,519.0	769,399	33.7
	철강 부품2	38,304.0	38,304.0	-	-	38,304.0	-	-	-	1.1
	에너지 /IT	172,519.3	-	-	-	-	172,519.3	132,603.3	39,916.0	5.0
	기계 부품	69,534.0	-	-	-	-	69,534.0	-	69,534.0	2.0
	자동차 부품	179,074.3	44,892.3	-	-	44,892.3	134,182.0	-	134,182.0	5.2
	선박 부품	59,137.0	-	-	-	-	59,137.0	-	59,137.0	1.7
	종합 소재부품	759,148.9	759,148.9	14,104.4	92,321.0	652,723.5	-	-	-	22.2
	철강 /화학	66,114.7	66,114.7	-	-	66,114.7	-	-	-	1.9
	이차 전지1	291,797.0	-	-	-	-	291,797.0	-	291,797.0	8.4
	이차 전지2	199,720.0	-	-	-	-	199,720.0	-	199,720.0	5.8
	이차 전지3	345,948.4	-	-	-	-	345,948.4	-	345,948.4	10.0
데이터센터		91,534.6	91,534.6	-	-	91,534.6	-	-	-	2.6

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)
포항블루밸리 국가산업단지계획 변경(국토교통부고시 제2025-771호)

○ 변 경

구 분		면 적(㎡)	1단계				2단계			구성비 (%)
			소계	1-1 단계	1-2 단계	1-3 단계	소계	2-1 단계	2-2 단계	
합계		3,416,248.1	1,273,357.0	14,104.4	92,321.0	1,166,931.6	2,142,891.1	243,101.7	1,899,789.4	100.0
제조시설용지	소 계	3,324,713.5	1,181,822.4	14,104.4	92,321.0	1,075,397.0	2,142,891.1	243,101.7	1,899,789.4	97.3
	철강 부품	1,116,888.3	273,362.5	-	-	273,362.5	843,525.8	110,499.8	733,026.0	32.7
	철강 부품2	38,304.0	38,304.0	-	-	38,304.0	-	-	-	1.1
	에너지 /IT	172,517.9	-	-	-	-	172,517.9	132,601.9	39,916.0	5.1
	기계 부품	69,534.0	-	-	-	-	69,534.0	-	69,534.0	2.0
	자동차 부품	179,074.3	44,892.3	-	-	44,892.3	134,182.0	-	134,182.0	5.3
	선박 부품	59,137.0	-	-	-	-	59,137.0	-	59,137.0	1.7
	종합 소재부품	759,148.9	759,148.9	14,104.4	92,321.0	652,723.5	-	-	-	22.2
	철강 /화학	92,643.7	66,114.7	-	-	66,114.7	26,529.0	-	26,529.0	2.7
	이차 전지1	291,797.0	-	-	-	-	291,797.0	-	291,797.0	8.5
	이차 전지2	199,720.0	-	-	-	-	199,720.0	-	199,720.0	5.9
	이차 전지3	345,948.4	-	-	-	-	345,948.4	-	345,948.4	10.1
데이터센터		91,534.6	91,534.6	-	-	91,534.6	-	-	-	2.7

6. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경)

○ 주 소 (변경없음) : 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동) 한국토지주택공사

○ 성 명 (변경) : (기정) 한국토지주택공사 사장 직무대행 이상욱

(변경) 한국토지주택공사 사장 이성훈

7. 사업시행지역의 토지이용현황 (변경없음)

가. 지목별 현황

구 분	계	전	답	임	대	도	구	기타
면적 (㎡)	6,078,938.1	487,028.0	708,090.0	2,242,701.0	121,742.1	409,444.8	122,395.0	1,987,537.2
구성비 (%)	100.0	8.0	11.7	36.9	2.0	6.7	2.0	32.7

8. 토지이용계획 및 기반시설계획 (변경)

가. 용도지역계획 (변경없음)

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기 정	변 경	변경 후		
합 계	6,078,938.1	-	6,078,938.1	100.0	
주 거 지 역	427,592.1	-	427,592.1	7.0	
제1종일반주거지역	270,517.1	-	270,517.1	4.4	
제2종일반주거지역	109,043.4	-	109,043.4	1.8	
준주거지역	48,031.6	-	48,031.6	0.8	
상 업 지 역	95,654.7	-	95,654.7	1.6	
일반상업지역	95,654.7	-	95,654.7	1.6	
공 업 지 역	4,818,635.4	-	4,818,635.4	79.3	
일반공업지역	4,778,737.4	-	4,778,737.4	78.6	
준 공 업 지 역	39,898.0	-	39,898.0	0.7	
녹 지 지 역	737,055.9	-	737,055.9	12.1	
자연녹지지역	737,055.9	-	737,055.9	12.1	

나. 토지이용계획 (변경)

○ 기 정

구 분	전체면적 (㎡)	구성비 (%)	1단계(㎡)				2단계(㎡)		
			소계	1-1 단계	1-2 단계	1-3 단계	소계	2-1 단계	2-2 단계
총 계	6,078,938.1	100.00	2,938,193.1	484,384.4	100,371.1	2,353,437.6	3,140,745.0	260,347.3	2,880,397.7
산업시설용지	3,579,994.6	58.89	1,346,577.9	21,687.0	100,371.1	1,224,519.8	2,233,416.7	260,347.3	1,973,069.4
제조시설용지	3,334,578.1	54.85	1,181,822.4	14,104.4	92,321.0	1,075,397.0	2,152,755.7	243,122.3	1,909,633.4
데이터센터	91,534.6	1.51	91,534.6	-	-	91,534.6	-	-	-
연구시설용지	90,445.9	1.49	73,220.9	7,582.6	8,050.1	57,588.2	17,225.0	17,225.0	-
물류시설용지	63,436.0	1.04	-	-	-	-	63,436.0	-	63,436.0
주거시설용지	216,397.9	3.56	216,397.9	204,423.1	-	11,974.8	-	-	-
단독주택용지	118,698.7	1.95	118,698.7	118,698.7	-	-	-	-	-
공동주택용지	86,328.6	1.42	86,328.6	74,353.8	-	11,974.8	-	-	-
준주거용지	11,370.6	0.19	11,370.6	11,370.6	-	-	-	-	-
상업시설용지	47,577.6	0.78	47,577.6	47,577.6	-	-	-	-	-
지원시설용지	53,824.9	0.90	31,136.9	27,584.0	-	3,552.9	22,688.0	-	22,688.0
공공지원시설	2,741.3	0.05	2,741.3	2,741.3	-	-	-	-	-
공공청사	2,741.3	0.05	2,741.3	2,741.3	-	-	-	-	-

구 분	전체면적(㎡)	구성비(%)	1단계(㎡)				2단계(㎡)		
			소계	1-1 단계	1-2 단계	1-3 단계	소계	2-1 단계	2-2 단계
후생복지시설	51,083.6	0.85	28,395.6	24,842.7	-	3,552.9	22,688.0	-	22,688.0
지원시설	38,111.3	0.63	19,967.3	18,956.2	-	1,011.1	18,144.0	-	18,144.0
문화시설	1,467.8	0.02	1,467.8	1,467.8	-	-	-	-	-
사회복지시설	1,522.6	0.03	1,522.6	1,522.6	-	-	-	-	-
종교시설	4,857.6	0.08	2,268.6	896.9	-	1,371.7	2,589.0	-	2,589.0
주유소	3,954.2	0.07	1,999.2	1,999.2	-	-	1,955.0	-	1,955.0
유치원	1,170.1	0.02	1,170.1	-	-	1,170.1	-	-	-
공공시설용지	2,181,143.1	35.87	1,296,502.8	183,112.7	-	1,113,390.1	884,640.3	-	884,640.3
학교	26,730.6	0.44	26,730.6	26,730.6	-	-	-	-	-
초등학교	13,223.5	0.22	13,223.5	13,223.5	-	-	-	-	-
중학교	13,507.1	0.22	13,507.1	13,507.1	-	-	-	-	-
도로	887,235.3	14.60	461,188.0	124,963.6	-	336,224.4	426,047.3	-	426,047.3
주차장	36,542.5	0.60	31,398.5	31,398.5	-	-	5,144.0	-	5,144.0
공원	372,459.5	6.12	180,364.5	-	-	180,364.5	192,095.0	-	192,095.0
녹지	451,947.8	7.43	266,591.8	20.0	-	266,571.8	185,356.0	-	185,356.0
공공공지	39,569.0	0.65	39,569.0	-	-	39,569.0	-	-	-
배수지	11,961.1	0.20	4,480.1	-	-	4,480.1	7,481.0	-	7,481.0
가압장	923.0	0.01	923.0	-	-	923.0	-	-	-
통신시설	137.9	0.01	137.9	-	-	137.9	-	-	-
공공폐수처리장	20,185.9	0.33	20,185.9	-	-	20,185.9	-	-	-
오·폐수중계펌프장	7,457.0	0.12	2,850.0	-	-	2,850.0	4,607.0	-	4,607.0
가스정압장	72.0	0.01	72.0	-	-	72.0	-	-	-
전기공급설비	10,597.0	0.17	0.0	-	-	-	10,597.0	-	10,597.0
변전소	8,256.0	0.13	0.0	-	-	-	8,256.0	-	8,256.0
철탑부지	2,341.0	0.04	0.0	-	-	-	2,341.0	-	2,341.0
하천	194,506.2	3.20	194,506.2	-	-	194,506.2	-	-	-
유수지	120,818.3	1.98	67,505.3	-	-	67,505.3	53,313.0	-	53,313.0

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호),
포항 블루밸리 국가산업단지계획 변경(국토교통부고시 제2025-771호)

○ 변 경

구 분	전체면적(㎡)	구성비(%)	1단계(㎡)				2단계(㎡)		
			소계	1-1 단계	1-2 단계	1-3 단계	소계	2-1 단계	2-2 단계
총 계	6,078,938.1	100.00	2,938,193.1	484,384.4	100,371.1	2,353,437.6	3,140,745.0	260,327.0	2,880,418.0
산업시설용지	3,579,974.3	58.89	1,346,577.9	21,687.0	100,371.1	1,224,519.8	2,233,396.4	260,327.0	1,973,069.4
제조시설용지	3,324,713.5	54.69	1,181,822.4	14,104.4	92,321.0	1,075,397.0	2,142,891.1	243,101.7	1,899,789.4
데이터센터	91,534.6	1.51	91,534.6	-	-	91,534.6	-	-	-
연구시설용지	100,290.2	1.65	73,220.9	7,582.6	8,050.1	57,588.2	27,069.3	17,225.3	9,844.0

구 분	전체면적(㎡)	구성비(%)	1단계(㎡)				2단계(㎡)		
			소계	1-1 단계	1-2 단계	1-3 단계	소계	2-1 단계	2-2 단계
물류시설용지	63,436.0	1.04	-	-	-	-	63,436.0	-	63,436.0
주거시설용지	216,397.9	3.56	216,397.9	204,423.1	-	11,974.8	-	-	-
단독주택용지	118,698.7	1.95	118,698.7	118,698.7	-	-	-	-	-
공동주택용지	86,328.6	1.42	86,328.6	74,353.8	-	11,974.8	-	-	-
준주거용지	11,370.6	0.19	11,370.6	11,370.6	-	-	-	-	-
상업시설용지	47,577.6	0.78	47,577.6	47,577.6	-	-	-	-	-
지원시설용지	53,824.9	0.90	31,136.9	27,584.0	-	3,552.9	22,688.0	-	22,688.0
공공지원시설	2,741.3	0.05	2,741.3	2,741.3	-	-	-	-	-
공공청사	2,741.3	0.05	2,741.3	2,741.3	-	-	-	-	-
후생복지시설	51,083.6	0.85	28,395.6	24,842.7	-	3,552.9	22,688.0	-	22,688.0
지원시설	38,111.3	0.63	19,967.3	18,956.2	-	1,011.1	18,144.0	-	18,144.0
문화시설	1,467.8	0.02	1,467.8	1,467.8	-	-	-	-	-
사회복지시설	1,522.6	0.03	1,522.6	1,522.6	-	-	-	-	-
종교시설	4,857.6	0.08	2,268.6	896.9	-	1,371.7	2,589.0	-	2,589.0
주유소	3,954.2	0.07	1,999.2	1,999.2	-	-	1,955.0	-	1,955.0
유치원	1,170.1	0.02	1,170.1	-	-	1,170.1	-	-	-
공공시설용지	2,181,163.4	35.87	1,296,502.8	183,112.7	-	1,113,390.1	884,660.6	-	884,660.6
학교	26,730.6	0.44	26,730.6	26,730.6	-	-	-	-	-
초등학교	13,223.5	0.22	13,223.5	13,223.5	-	-	-	-	-
중학교	13,507.1	0.22	13,507.1	13,507.1	-	-	-	-	-
도로	887,255.6	14.60	461,188.0	124,963.6	-	336,224.4	426,067.6	-	426,067.6
주차장	36,542.5	0.60	31,398.5	31,398.5	-	-	5,144.0	-	5,144.0
공원	372,459.5	6.12	180,364.5	-	-	180,364.5	192,095.0	-	192,095.0
녹지	451,947.8	7.43	266,591.8	20.0	-	266,571.8	185,356.0	-	185,356.0
공공공지	39,569.0	0.65	39,569.0	-	-	39,569.0	-	-	-
배수지	11,961.1	0.20	4,480.1	-	-	4,480.1	7,481.0	-	7,481.0
가압장	923.0	0.01	923.0	-	-	923.0	-	-	-
통신시설	137.9	0.01	137.9	-	-	137.9	-	-	-
공공폐수처리장	20,185.9	0.33	20,185.9	-	-	20,185.9	-	-	-
오·폐수중계펌프장	7,457.0	0.12	2,850.0	-	-	2,850.0	4,607.0	-	4,607.0
가스정압장	72.0	0.01	72.0	-	-	72.0	-	-	-
전기공급설비	10,597.0	0.17	0.0	-	-	-	10,597.0	-	10,597.0
변전소	8,256.0	0.13	0.0	-	-	-	8,256.0	-	8,256.0
철탑부지	2,341.0	0.04	0.0	-	-	-	2,341.0	-	2,341.0
하천	194,506.2	3.20	194,506.2	-	-	194,506.2	-	-	-
저류지[주1)]	120,818.3	1.98	67,505.3	-	-	67,505.3	53,313.0	-	53,313.0

주1) 명칭 명확화(유수지 → 저류지)(기능변경 없음)

다. 기반시설계획 (변경)

1) 교통시설 (변경)

가) 도로 (변경)

(1) 도로 총괄표 (변경)

(단위 : 개소, m, ㎡)

구분		합 계			1류			2류			3류		
		노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	기정	151	49,902	887,235.3	18	14,584	412,253.0	63	15,744	281,879.6	70	19,574	193,102.7
	변경	151	49,902	887,255.6	18	14,584	412,250.1	63	15,744	281,902.8	70	19,574	193,102.7
대로	기정	3	5,935	252,252.6	2	5,784	247,856.5	-	-	-	1	151	4,396.1
	변경	3	5,935	252,249.7	2	5,784	247,853.6	-	-	-	1	151	4,396.1
중로	기정	47	23,753	467,067.4	5	4,720	114,971.6	22	11,553주1)	247,426.2	20	7,480	104,669.6
	변경	47	23,753	467,090.6	5	4,720	114,971.6	22	11,553	247,449.4	20	7,480	104,669.6
소로		101	20,214	167,915.3	11	4,080	49,424.9	41	4,191	34,453.4	49	11,943	84,037.0

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)
※ 3개노선 1,2단계 중복(대로1-산2호선, 중로2-산3호선, 중로2-산10호선)
※ 하천 제방도로 면적(1,349.5㎡) 제외(소로3-산3호선, 소로3-산42호선, 소로3-산48호선)
※ 주1) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(11,554m → 11,553m)

○ 1단계 도로 총괄표 및 도로 결정 조서 (변경없음)

- 1단계 도로 총괄표 (변경없음)

(단위 : 개소, m, ㎡)

류 별	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	120	31,474	461,188.0	18	11,471	268,420.9	50	6,667	83,105.4	52	13,336	109,661.7
대로	3	2,822	108,420.5	2	2,671	104,024.4	-	-	-	1	151	4,396.1
중로	29	12,384	228,994.2	5	4,720	114,971.6	11	3,071	53,412.0	13주1)	4,593	60,610.6주3)
소로	88	16,268	123,773.3	11	4,080	49,424.9	39	3,596	29,693.4	38주2)	8,592	44,655.0주4)

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)
※ 12개노선 1-1단계, 1-3단계 중복 (대로1-산2호선, 중로1-산1호선, 중로1-산5호선, 중로2-산10호선, 중로2-산13호선, 중로2-산14호선, 중로3-산3호선, 소로1-산2호선, 소로1-산3호선, 소로1-산8호선, 소로1-산11호선, 소로3-산20호선)
※ 주1) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(10개소 → 13개소)
주2) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(39개소 → 38개소)
주3) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(45,985.8㎡ → 60,610.6㎡)
주4) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(45,641.4㎡ → 44,655.0㎡)

- 1-1단계 도로 총괄표 (변경없음)

(단위 : 개소, m, ㎡)

류 별	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	63	10,075	124,963.6	14	4,058	55,190.6	40	4,902	56,301.0	9	1,115	13,472.0
대로	1	165	6,822.9	1	165	6,822.9	-	-	-	-	-	-
중로	16	3,478	56,846.1	2	717	14,486.2	7	1,667	29,002.6	7	1,094	13,357.3
소로	46	6,432	61,294.6	11	3,176	33,881.5	33	3,235	27,298.4	2	21	114.7

- 1-1단계 도로 결정 조서 (변경없음)

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	1	산2	37	주간선 도로	3,569	대로1-산1	블루밸리 서측구역계	일반 도로		국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-1단계:165m 1-3단계:291m 2-2단계:3,113m
기정	중로	1	산1	24.5	보조간선 도로	3,603	대로1-산1	대로3-산1	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:11m 1-3단계:3,592m
기정	중로	1	산5	20	보조간선 도로	999	대로1-산1	중로1-산1	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:706m 1-3단계:293m
기정	중로	2	산10	19.25	보조간선 도로	1,316	대로1-산2	대로1-산1	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:410m 1-3단계:231m 2-2단계:675m
기정	중로	2	산13	18	보조간선 도로	487	대로1-산2	중로2-산3	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:79m 1-3단계:408m
기정	중로	2	산14	18	보조간선 도로	437	대로1-산2	중로2-산10	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:427m 1-3단계:10m
기정	중로	2	산17	15	보조간선 도로	67	대로1-산1	중로3-산14	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산18	15	보조간선 도로	147	대로1-산1	중로3-산14	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산19	15	보조간선 도로	329	중로1-산5	소로1-산1	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산22	15	보조간선 도로	208	대로3-산1	소로2-산36	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산3	13	집산 도로	1,366	소로1-산1	소로3-산15	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:108m 1-3단계:1,258m
기정	중로	3	산7	12	집산 도로	336	대로3-산1	중로2-산22	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산8	12	집산 도로	109	중로2-산22	중로3-산7	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산9	12	집산 도로	124	중로2-산22	중로3-산7	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산13	12	집산 도로	111	중로2-산14	공당리 1009-2번지	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산14	12	집산 도로	179	중로2-산18	중로3-산13	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산15	12	집산 도로	127	중로2-산10	중로2-산18	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산1	11.5	집산 도로	809	중로1-산5	중로3-산3	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산2	11.5	집산 도로	422	중로1-산5	중로1-산5	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:414m 1-3단계:8m
기정	소로	1	산3	10	국지 도로	392	중로2-산19	소로1-산1	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:101m 1-3단계:291m
기정	소로	1	산4	10	국지 도로	245	중로1-산5	소로1-산1	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산5	10	국지 도로	117	소로1-산1	소로1-산4	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	1	산6	10	국지도로	118	소로1-산2	소로1-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산7	10	국지도로	375	중로1-산5	소로1-산2	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산8	10	국지도로	864	중로1-산5	중로3-산16	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:402m 1-3단계:462m
기정	소로	1	산9	10	국지도로	400	중로1-산1	중로2-산22	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산10	10	국지도로	191	중로2-산22	소로1-산9	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산11	10	집산도로	147	대로1-산1	중로2-산13	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:4m 1-3단계:143m
기정	소로	2	산2	8	국지도로	167	소로1-산1	소로1-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산3	8	국지도로	83	소로2-산6	소로2-산2	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산4	8	국지도로	134	중로2-산19	소로2-산2	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산5	8	국지도로	113	소로1-산3	소로2-산4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산6	8	국지도로	80	소로1-산1	소로2-산4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산7	8	국지도로	80	소로1-산3	소로2-산4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산8	8	국지도로	86	소로2-산14	소로2-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산9	8	국지도로	116	소로2-산16	소로2-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산10	8	국지도로	88	소로1-산4	소로2-산11	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산11	8	국지도로	106	소로1-산1	소로1-산4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산12	8	국지도로	56	소로1-산5	소로2-산11	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산13	8	국지도로	56	소로1-산5	소로2-산11	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산14	8	국지도로	85	중로2-산19	소로1-산4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산15	8	국지도로	89	소로2-산16	소로2-산14	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산16	8	국지도로	98	중로2-산19	소로1-산4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산18	8	국지도로	76	소로1-산6	소로2-산20	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산19	8	국지도로	76	소로1-산7	소로2-산18	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	산20	8	국지도로	118	소로2-산2	소로1-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산21	8	국지도로	76	소로1-산7	소로2-산20	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산22	8	국지도로	116	소로1-산7	소로2-산20	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산23	8	국지도로	93	중로3-산16	소로1-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산24	8	국지도로	86	소로1-산8	소로1-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산25	8	국지도로	81	소로1-산8	소로1-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산26	8	국지도로	94	소로1-산8	소로1-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산27	8	국지도로	68	소로1-산8	소로2-산28	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산28	8	국지도로	150	소로1-산8	소로2-산28	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산29	8	국지도로	93	소로1-산8	소로2-산28	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산32	8	국지도로	96	소로1-산10	소로2-산34	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산33	8	국지도로	96	소로1-산10	소로2-산34	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산34	8	국지도로	191	중로2-산22	소로1-산9	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산35	8	국지도로	40	소로1-산9	소로2-산34	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산36	8	국지도로	156	중로2-산22	소로1-산9	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산38	8	국지도로	92	소로2-산32	소로1-산9	일반도로		국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07)	
기정	소로	3	산20	4	국지도로	354	중로3-산3	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:4m 1-3단계:350m
기정	소로	3	산34	6	국지도로	17	중로3-산7	구평리 1542번지	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	

- 1-3단계 도로 총괄표 (변경없음)

(단위 : 개소, m, ㎡)

류 별	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	69	21,399	336,224.4	11	7,413	213,230.3	13	1,765	26,804.4	45	12,221	96,189.7
대로	3	2,657	101,597.6	2	2,506	97,201.5	-	-	-	1	151	4,396.1
중로	19	8,906	172,148.1	5	4,003	100,485.4	7	1,404	24,409.4	7	3,499	47,253.3
소로	47	9,836	62,478.7	4	904	15,543.4	6	361	2,395.0	37	8,571	44,540.3

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

- 1-3단계 도로 결정 조서 (변경없음)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	1	산1	37	주간선도로	2,215	대로2-29	중로1-산1	일반도로		국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	
기정	대로	1	산2	37	주간선도로	3,569	대로1-산1	블루밸리 서측구역계	일반도로		국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-1단계:165m 1-3단계:291m 2-2단계:3,113m
기정	대로	3	산1	28	주간선도로	151	중로1-산1	블루밸리 남측구역계	일반도로		국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	
기정	중로	1	산1	24.5	보조간선도로	3,603	대로1-산1	대로3-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:11m 1-3단계:3,592m
기정	중로	1	산2	20	보조간선도로	36	대로1-산1	중로3-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	1	산3	20	보조간선도로	41	대로1-산1	중로3-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	1	산4	20	보조간선도로	41	대로1-산1	소로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	1	산5	20	보조간선도로	999	대로1-산1	중로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:706m 1-3단계:293m
기정	중로	2	산3	19.25	보조간선도로	2,854	대로1-산1	대로1-산2	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계:161m 2-2단계:2,693m
기정	중로	2	산10	19.25	보조간선도로	1,316	대로1-산2	대로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:410m 1-3단계:231m 2-2단계:675m
기정	중로	2	산12	18	보조간선도로	426	대로1-산2	중로2-산10	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산13	18	보조간선도로	487	대로1-산2	중로2-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:79m 1-3단계:408m
기정	중로	2	산14	18	보조간선도로	437	대로1-산2	중로2-산10	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:427m 1-3단계:10m
기정	중로	2	산20	15	보조간선도로	86	중로1-산1	성동리 1507번지	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산21	15	보조간선도로	82	중로1-산1	소로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산3	13	집산도로	1,366	소로1-산1	소로3-산15	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:108m 1-3단계:1,258m
기정	중로	3	산6	13	집산도로	558	중로1-산1	소로3-산23	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산16	12	집산도로	135	중로1-산5	소로1-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산17	13	집산도로	466	중로3-산3	중로3-산3	일반도로		국토교통부고시 제2019-378호 (2019.07.18.)	
기정	중로	3	①	13	국지도로	423	중로3-산6	중로3-②	일반도로		부산지방 국토관리청고시 제2025-144호 (2025.11.27.)	
기정	중로	3	②	13	국지도로	499	중로3-산6	중로3-③	일반도로		부산지방 국토관리청고시 제2025-144호 (2025.11.27.)	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	1	산2	11.5	집산도로	422	중로1-산5	중로1-산5	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:414m 1-3단계:8m
기정	소로	1	산3	10	국지도로	392	중로2-산19	소로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:101m 1-3단계:291m
기정	소로	1	산8	10	국지도로	864	중로1-산5	중로3-산16	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:402m 1-3단계:462m
기정	소로	1	산11	10	집산도로	147	대로1-산1	중로2-산13	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:4m 1-3단계:143m
기정	소로	2	산17	8	특수도로	41	대로1-산1	소로1-산1	보행자도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산30	8	국지도로	56	중로1-산1	공공폐수처리시설	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산39	8	국지도로	28	소로3-산1	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07)	
기정	소로	2	산40	8	국지도로	220	중로1-산5	중로2-산39	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	2	산41	8	국지도로	7	소로3-산23	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	2	산42	6	국지도로	9	대로1-산1	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	
기정	소로	3	산1	6~7	국지도로	306	소로2-산39	중로1-산5	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산2	6	국지도로	46	소로3-산1	경관녹지52	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산3	4	국지도로	433	소로1-산8	경관녹지39	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산13	6	국지도로	188	대로1-산1	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산14	6	국지도로	18	소로3-산13	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산15	6~7	국지도로	111	중로3-산3	소로3-산16	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산16	4	국지도로	706	중로3-산17	포항블루밸리 북측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산17	6	국지도로	15	대로1-산1	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산18	6~10	국지도로	261	대로1-산1	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산20	4~5	국지도로	354	중로3-산3	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:4m 1-3단계:350m
기정	소로	3	산21	6	국지도로	130	중로2-산10	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산22	6	국지도로	10	소로3-산23	포항블루밸리 남동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산23	4~6	국지도로	2,143	중로3-산6	소로3-산28	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	3	③	13	국지도로	160	중로1-산1	중로3-산23	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산26	4	국지도로	346	중로2-산21	포항블루밸리 남동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산27	5	국지도로	35	중로2-산21	경관녹지4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산28	6	국지도로	259	중로1-산1	소로3-산29	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산29	4	국지도로	432	소로3-산28	소로3-산31	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산30	4	국지도로	57	포항블루밸리 남측구역계	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산31	6~8	국지도로	1,046	중로1-산1	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산32	6	국지도로	13	소로3-산31	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산33	4~6	국지도로	19	소로3-산31	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산35	6	특수도로	41	중로1-산1	소로1-산10	보행자도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산36	4	국지도로	23	소로3-산31	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07)	
기정	소로	3	산37	4	국지도로	13	소로3-산31	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07)	
기정	소로	3	산39	4	국지도로	220	중로3-산17	경관녹지37	일반도로		국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07)	
기정	소로	3	산41	4	국지도로	519	소로3-산42	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산42	4	국지도로	174	소로3-산41	중로2-산20	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산43	6	국지도로	277	중로3-산6	배수지	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산44	4	국지도로	12	소로3-산23	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산45	4	국지도로	9	소로3-산28	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산46	6	국지도로	6	소로3-산31	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산48	4	국지도로	299	소로3-산13	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	
기정	소로	3	산49	4~8	국지도로	6	소로3-산29	포항블루밸리 남서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	
기정	소로	3	산50	6	국지도로	6	소로3-산28	포항블루밸리 남서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2022-61호 (2022.02.04.)	
기정	소로	3	산51	4	국지도로	12	소로3-산18	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	3	산52	4	국지도로	23	소로3-산1	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	
기정	소로	3	산53	4	국지도로	7	소로3-산1	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

○ 2단계 도로 총괄표 및 도로 결정 조서 (변경)

- 2단계 도로 총괄표 (변경)

(단위 : 개소, m, ㎡)

류 별		합 계			1류			2류			3류		
		노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	기정	34	18,428	426,047.3	1	3,113	143,832.1	15	9,077	198,774.2	18	6,238	83,441.0
	변경	34	18,428	426,067.6	1	3,113	143,829.2	15	9,077	198,797.4	18	6,238	83,441.0
대로	기정	1	3,113	143,832.1	1	3,113	143,832.1	-	-	-	-	-	-
	변경	1	3,113	143,829.2	1	3,113	143,829.2	-	-	-	-	-	-
중로	기정	20	11,369	238,073.2	-	-	-	13	8,482	194,014.2	7	2,887	44,059.0
	변경	20	11,369	238,096.4	-	-	-	13	8,482	194,037.4	7	2,887	44,059.0
소로		13	3,946	44,142.0	-	-	-	2	595	4,760.0	11	3,351	39,382.0

※ 2-1단계는 도로결정 없음

- 2-2단계 도로 총괄표 (변경)

(단위 : 개소, m, ㎡)

류 별		합 계			1류			2류			3류		
		노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	기정	34	18,428	426,047.3	1	3,113	143,832.1	15	9,077	198,774.2	18	6,238	83,441.0
	변경	34	18,428	426,067.6	1	3,113	143,829.2	15	9,077	198,797.4	18	6,238	83,441.0
대로	기정	1	3,113	143,832.1	1	3,113	143,832.1	-	-	-	-	-	-
	변경	1	3,113	143,829.2	1	3,113	143,829.2	-	-	-	-	-	-
중로	기정	20	11,369	238,073.2	-	-	-	13	8,482	194,014.2	7	2,887	44,059.0
	변경	20	11,369	238,096.4	-	-	-	13	8,482	194,037.4	7	2,887	44,059.0
소로		13	3,946	44,142.0	-	-	-	2	595	4,760.0	11	3,351	39,382.0

- 2-2단계 도로 결정 조서 (변경)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	1	산2	37	주간선도로	3,569	대로1-산1	블루밸리 서측구역계	일반도로		국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1단계:456m 2-2단계:3,113m
변경	대로	1	산2	37	주간선도로	3,569	대로1-산1	블루밸리 서측구역계	일반도로			선형변경

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	산1	18	보조간선도로	996	대로1-산2	중로2-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산2	18	보조간선도로	339	대로1-산2	중로3-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산3	19.25	보조간선도로	2,854	대로1-산1	대로1-산2	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1단계:161m 2-2단계:2,693m
변경	중로	2	산3	19.25	보조간선도로	2,854	대로1-산1	대로1-산2	일반도로			선형변경
기정	중로	2	산4	19.25	보조간선도로	306	대로1-산2	중로2-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산5	18	보조간선도로	451	대로1-산2	중로2-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산6	18	보조간선도로	323	대로1-산2	중로2-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산7	19.25	보조간선도로	913	대로1-산2	중로3-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산8	19.25	보조간선도로	490	대로1-산2	중로2-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산9	19.25	보조간선도로	487	대로1-산2	중로2-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산10	19.25	보조간선도로	1,316	대로1-산2	대로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1단계:641m 2-2단계:675m
변경	중로	2	산10	19.25	보조간선도로	1,316	대로1-산2	대로1-산1	일반도로			선형변경
기정	중로	2	산15	15	보조간선도로	268	중로2-산2	중로3-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산16	18	보조간선도로	165	대로1-산2	중로2-산15	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산23	18	보조간선도로	376	중로2-산3	소로3-산19	일반도로		국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	
변경	중로	2	산23	18	보조간선도로	376	중로2-산3	소로3-산19	일반도로			선형변경
기정	중로	3	산1	14.75	보조간선도로	1,207	대로1-산2	중로2-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산2	14.75	보조간선도로	829	중로2-산7	중로2-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산4	13	보조간선도로	56	대로1-산2	소로2-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산5	13	집산도로	381	중로2-산3	소로3-산19	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산10	12	집산도로	190	중로2-산10	중로3-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산11	12	집산도로	105	중로2-산10	중로3-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산12	12	집산도로	119	중로2-산15	중로3-산10	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	산1	8	국지도로	568	포항블루밸리 서측구역계	소로3-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산37	8	특수도로	27	대로1-산2	중로3-산10	보행자도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산8	6	국지도로	553	소로2-산1	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산9	6	국지도로	956	중로2-산3	중로2-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산10	4	국지도로	363	중로2-산3	포항블루밸리 북측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산11	4	국지도로	57	중로2-산3	포항블루밸리 북측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산19	6	국지도로	685	대로1-산1	중로3-산5	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산40	6	국지도로	13	중로2-산1	소로3-산8	일반도로		국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	
기정	소로	3	산47	6	국지도로	274	중로2-산3	공당리 산126번지 일원	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산54	5	국지도로	203	중로2-산3	포항블루밸리 북측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	
기정	소로	3	산55	4	국지도로	110	중로3-산5	포항블루밸리 북측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	
기정	소로	3	산56	4	국지도로	116	중로2-산3	포항블루밸리 북측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	
기정	소로	3	산57	5	국지도로	21	중로2-산10	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	

나) 주차장 (변경없음)

○ 주차장 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계			-	36,542.5	-	36,542.5		
1단계 합계				31,398.5	-	31,398.5		
기정	1	주차장	동해면 공당리 1038	1,563.4	-	1,563.4	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
기정	2	주차장	동해면 공당리 1049	2,309.8	-	2,309.8	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
기정	3	주차장	동해면 공당리 1066	1,970.2	-	1,970.2	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
기정	4	주차장	구룡포읍 성동리 1470	2,129.2	-	2,129.2	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	5	주차장	구룡포읍 구평리 1532	2,643.4	-	2,643.4	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
기정	6	주차장	동해면 공당리 1004	11,729.2	-	11,729.2	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
기정	7	주차장	동해면 공당리 1012	9,053.3	-	9,053.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
2단계 합계			-	5,144	-	5,144		
기정	8	주차장	장기면 정천리 산19번지 일원	5,144	-	5,144	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계

2) 공간시설 (변경없음)

가) 공원 (변경없음)

○ 공원 총괄표 (변경없음)

구 분	행정구역		시가화구역	
	개소	면적(㎡)	개소	면적(㎡)
근린공원	3	350,252.8	-	-
어린이공원	-	-	3	6,316.7
체육공원	-	-	1	14,487.4
소 공 원	-	-	1	1,402.6

○ 공원 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계				-	372,459.5	-	372,459.5		
1단계 합계				-	180,364.5	-	180,364.5		
기정	1	공원	근린 공원	동해면 공당리 1062	10,018.6	-	10,018.6	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계
기정	3	공원	근린 공원	동해면 공당리 1016번지 일원	148,139.2	-	148,139.2	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계
기정	1	공원	어린이 공원	동해면 공당리 1039번지	1,852.1	-	1,852.1	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계
기정	2	공원	어린이 공원	구룡포읍 성동리 1464번지	1,793.3	-	1,793.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	3	공원	어린이 공원	구룡포읍 구평리 1517번지	2,671.3	-	2,671.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	1	공원	소공원	동해면 공당리 1028번지	1,402.6	-	1,402.6	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	1	공원	체육 공원	동해면 공당리 1003-12번지	14,487.4	-	14,487.4	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계
2단계 합계				-	192,095	-	192,095		
기정	2	공원	근린 공원	동해면 공당리 산129번지 일원	192,095	-	192,095	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	2-2단계

나) 녹지 (변경없음)

○ 녹지 총괄표 (변경없음)

구 분	면 적(㎡)	개 소(개)	비 고
합 계	451,947.8	70	
완충녹지	26,139.7	11	
경관녹지	425,808.1	59	

○ 녹지 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계			-	-	451,947.8	-	451,947.8		
1단계 합계			-	-	266,591.8	-	266,591.8		
소 계			완충녹지		12,177.7	-	12,177.7		
기정	2	녹지	완충녹지	동해면 상정리 1175번지	1,126.0	-	1,126.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	4	녹지	완충녹지	동해면 상정리 1174번지	4,057.4	-	4,057.4	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	5	녹지	완충녹지	구룡포읍 성동리 1514번지 일원	3,400.9	-	3,400.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	6	녹지	완충녹지	구룡포읍 성동리 1523번지	1,660.5	-	1,660.5	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	7	녹지	완충녹지	구룡포읍 구평리 1527번지	1,649.3	-	1,649.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	14	녹지	완충녹지	동해면 중산리 403번지	283.6	-	283.6	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	1-3단계
소 계			경관녹지	-	254,414.1	-	254,414.1		
기정	1	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1168번지 일원	27,364.1	-	27,364.1	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	2	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1473번지	8,139.1	-	8,139.1	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	3	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1509번지	22,200.0	-	22,200.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	4	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1512번지 일원	24,643.7	-	24,643.7	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	5	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1516번지 일원	22,575.0	-	22,575.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	6	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1491번지 일원	15,182.6	-	15,182.6	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	7	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1491번지	122.0	-	122.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	8	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1495번지	6,018.5	-	6,018.5	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	9	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1498번지	343.3	-	343.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	10	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1500번지	11,643.9	-	11,643.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	11	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1504번지	550.9	-	550.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	12	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1014번지	10,252.5	-	10,252.5	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	13	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1006번지	8,276.8	-	8,276.8	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계 (2-2단계: 6,725㎡)
기정	23	녹지	경관녹지	동해면 중산리 393번지	8,105.9	-	8,105.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계 (2-2단계: 15,044㎡)
기정	24	녹지	경관녹지	동해면 중산리 392번지	530.4	-	530.4	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	25	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1185번지 일원	2,693.6	-	2,693.6	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	26	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1183번지	892.2	-	892.2	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	27	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1182번지	1,970.6	-	1,970.6	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	29	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1493번지	580.0	-	580.0	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	1-3단계
기정	30	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1494번지	686.0	-	686.0	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	1-3단계
기정	32	녹지	경관녹지	동해면 중산리 406번지 일원	16,730.5	-	16,730.5	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	1-3단계 : 16,710.5㎡ 1-1단계 : 20㎡
기정	33	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1054번지	722.1	-	722.1	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	1-3단계
기정	34	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1176번지	4,466.9	-	4,466.9	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	35	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1169번지	300.8	-	300.8	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	36	녹지	경관녹지	동해면 중산리 404번지	125.2	-	125.2	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	37	녹지	경관녹지	동해면 중산리 405번지	7,913.0	-	7,913.0	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	38	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1463번지 일원	7,232.0	-	7,232.0	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	39	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1505번지	14,234.4	-	14,234.4	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	40	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1506번지	7,076.4	-	7,076.4	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	41	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1509번지	492.2	-	492.2	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	42	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1492번지	151.8	-	151.8	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	43	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1497번지	4,513.2	-	4,513.2	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	44	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1499번지	151.5	-	151.5	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	45	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1502번지	386.2	-	386.2	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	46	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1503번지	9,902.0	-	9,902.0	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	47	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1184번지	2,851.8	-	2,851.8	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	1-3단계
기정	48	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1185-1번지 일원	638.5	-	638.5	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	1-3단계
기정	49	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1496번지	537.8	-	537.8	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	1-3단계
기정	50	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1053번지	1,107.9	-	1,107.9	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	1-3단계
기정	51	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1509-1번지	12.1	-	12.1	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	1-3단계
기정	52	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1058번지	492.6	-	492.6	국토교통부고시 제2019-378호 (2019.07.18.)	1-3단계
기정	53	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1058번지	94.1	-	94.1	국토교통부고시 제2019-378호 (2019.07.18.)	1-3단계
기정	54	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1501번지	327.1	-	327.1	국토교통부고시 제2022-61호 (2022.02.04.)	1-3단계
기정	55	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1169-1번지	26.6	-	26.6	국토교통부고시 제2022-61호 (2022.02.04.)	1-3단계
기정	56	녹지	경관녹지	동해면 중산리 392-1번지	377.9	-	377.9	국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	1-3단계
기정	57	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1027-1번지	587.0	-	587.0	국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	1-3단계
기정	58	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1027-2번지	191.4	-	191.4	국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	1-3단계
2단계 합계			-	-	185,356	-	185,356		
소 계			완충녹지	-	13,962	-	13,962		
기정	9	녹지	완충녹지	장기면 정천리 201번지 일원	7,084	-	7,084	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	10	녹지	완충녹지	장기면 정천리 149-3번지 일원	1,375	-	1,375	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	11	녹지	완충녹지	장기면 정천리 183-1번지 일원	3,994	-	3,994	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	12	녹지	완충녹지	장기면 죽정리 613-1번지 일원	976	-	976	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	15	녹지	완충녹지	장기면 죽정리 199-2번지 일원	533	-	533	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	2-2단계
소 계			경관녹지	-	171,394	-	171,394		
기정	13	녹지	경관녹지	동해면 공당리 산148-6번지 일원	6,725	-	6,725	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계 (1-3단계: 8,276.8㎡)
기정	14	녹지	경관녹지	장기면 정천리 155-1번지 일원	10,005	-	10,005	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	17	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 777-2번지 일원	25	-	25	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	18	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 600-4번지 일원	65	-	65	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	19	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 661-1번지 일원	2,993	-	2,993	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	20	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 산55-1번지 일원	20,249	-	20,249	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	21	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 산 8-1번지 일원	4,579	-	4,579	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	22	녹지	경관녹지	동해면 공당리 산 117번지 일원	14,695	-	14,695	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	23	녹지	경관녹지	동해면 중산리 363번지 일원	15,044	-	15,044	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계 (1-3단계: 8,105.9㎡)
기정	31	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 183-7번지 일원	81	-	81	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	2-2단계
기정	59	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 산 74-1번지 일원	11,122	-	11,122	국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	2-2단계
기정	60	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 359-2번지 일원	14,667	-	14,667	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	2-2단계
기정	61	녹지	경관녹지	동해면 공당리 산122-1번지 일원	3,146	-	3,146	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	2-2단계
기정	62	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 산 25-2번지 일원	67,998	-	67,998	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	2-2단계

다) 공공공지 (변경없음)

○ 공공공지 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
1단계 합계			-	39,569.0	-	39,569.0		
기정	1	공공공지	동해면 상정리 1178번지	958.8	-	958.8	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	2	공공공지	동해면 상정리 1170번지	920.0	-	920.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	3	공공공지	동해면 상정리 1173번지 일원	3,303.4	-	3,303.4	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	4	공공공지	동해면 상정리 1172번지 일원	3,351.7	-	3,351.7	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	5	공공공지	동해면 중산리 396번지 일원	1,832.3	-	1,832.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	6	공공공지	동해면 중산리 399번지 일원	1,871.0	-	1,871.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	7	공공공지	동해면 공당리 1073번지	2,384.9	-	2,384.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	8	공공공지	동해면 공당리 1022번지	2,500.1	-	2,500.1	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	9	공공공지	동해면 공당리 1074번지	1,422.6	-	1,422.6	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	10	공공공지	동해면 공당리 1023번지	1,402.8	-	1,402.8	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	11	공공공지	동해면 공당리 1075번지	1,922.3	-	1,922.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	12	공공공지	동해면 공당리 1024번지	2,079.0	-	2,079.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	13	공공공지	구룡포읍 성동리 1476번지	6,722.9	-	6,722.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	14	공공공지	구룡포읍 성동리 1474번지	2,059.6	-	2,059.6	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	15	공공공지	구룡포읍 성동리 1517번지	3,452.3	-	3,452.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	16	공공공지	구룡포읍 성동리 1518번지	2,512.5	-	2,512.5	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	17	공공공지	구룡포읍 성동리 1519번지	836.3	-	836.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	18	공공공지	동해면 상정리 1178-1번지	36.5	-	36.5	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	1-3단계

3) 유통 및 공급시설 (변경)

가) 용수공급계획 (변경)

○ 용수공급계획 (변경없음)

- 용수공급시설은 국가(한국수자원공사)가 단계별 공급 : 사업지구 용수를 지구 외에 신설된 정수시설에서 우선 공급하며, 안정적인 용수 공급을 위해 추가로 필요한 수요량은 정수시설을 신설 또는 증설하여 '31년부터 공급
- 추가 신설·증설될 정수시설에서 용수 공급 전까지 사업지구 산업시설 등 입주계획 조정, 이차전지 입주기업별 용수 절감 및 물 재이용 확대 등 용수 공급계획 마련하여 공급

○ 용수량 (변경)

구 분		용 수 량(㎥/일)								비 고
		계	1단계				2단계			
			소계	1-1단계	1-2단계	1-3단계	소계	2-1단계	2-2단계	
계	기 정	47,751	11,536	3,671	154	7,711	36,277	3,675	32,602	
	변 경	47,714	11,474	3,671	154	7,649	36,240	3,640	32,600	

구 분		용 수 량(㎥/일)								비 고
		계	1단계				2단계			
			소계	1-1단계	1-2단계	1-3단계	소계	2-1단계	2-2단계	
생활용수	기 정	6,873	5,749	3,564	54	2,131	1,124	124	1,000	
	변 경	6,872	5,749	3,564	54	2,131	1,123	89	1,034	
공업용수	기 정	40,878	5,725	107	100	5,518	35,153	3,551	31,602	
	변 경	40,842	5,725	107	100	5,518	35,117	3,551	31,566	

※ 기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)
포항블루밸리 국가산업단지계획 변경(국토교통부고시 제2025-771호)

○ 수도공급설비 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계			-	12,884.1	-	12,884.1		
1단계 합계			-	5,403.1	-	5,403.1		
기정	2	배수지	동해면 공당리 1017번지	4,480.1	-	4,480.1	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계
기정	1	가압장	동해면 중산리 394번지	923.0	-	923.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
2단계 합계			-	7,481.0	-	7,481.0		
기정	1	배수지	동해면 공당리 산129번지 일원	7,481.0	-	7,481.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계

나) 전력공급 계획 (변경)

(1) 전력 수요량 및 공급계획 (변경)

○ 전력 수요량 (변경)

구 분		계획전력량(MWh/년)	비 고
합 계	기정	5,386,094	설비용량 960,652kVA 최대부하 742,136kW주2)
	변경	5,391,073	설비용량 963,130kVA 최대부하 742,819kW
산업용지	기정	4,323,860	설비용량 793,839kVA 최대부하 592,004kW
	변경	4,310,196	설비용량 793,389kVA 최대부하 590,124kW
기타용지	기정	1,062,234	설비용량 166,813kVA 최대부하 150,132kW주1)
	변경	1,080,877	설비용량 169,741kVA 최대부하 152,767kW

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)
※ 주1) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(150,068KW → 150,132KW)
주2) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(742,072KW → 742,136KW)

○ 전력공급계획 (변경없음)

- 전력은 한국전력공사와 협의(사업지구내 변전소 신설, 선로용량 증대 및 기업전용 선로 설치)하여 공급

(2)전기공급설비 (변경없음)

○ 전기공급설비 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계			-	10,597	-	10,597		
2단계 합계			-	10,597	-	10,597		
기정	1	변전소	장기면 죽정리 산33번지 일원	8,256	-	8,256	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	1	철탑부지	장기면 죽정리 산159-5번지 일원	256	-	256	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	2-2단계
기정	2	철탑부지	장기면 죽정리 산26-1번지 일원	219	-	219	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	2-2단계
기정	3	철탑부지	장기면 죽정리 산34번지 일원	370	-	370	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	2-2단계
기정	4	철탑부지	장기면 죽정리 산21번지 일원	614	-	614	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	2-2단계
기정	5	철탑부지	장기면 죽정리 산15번지 일원	359	-	359	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	2-2단계
기정	6	철탑부지	동해면 공당리 산125번지 일원	523	-	523	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	2-2단계

다) 통신계획 (변경)

(1) 통신회선 수요량 (변경)

구 분		합 계	산업지역	주거지역	공공시설 및 여유량	비 고
회선수	기정	12,061	7,331	2,720	2,010	
	변경	12,062	7,331	2,720	2,011	

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

(2) 통신시설계획 (변경없음)

○ 방송·통신시설 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계			-	137.9	-	137.9		
1단계 합계			-	137.9	-	137.9		
기정	1	통신시설	동해면 공당리 1015번지	137.9	-	137.9	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	1-3단계 KT 분기국사

(3) 통신공급계획 (변경없음)

○ 통신공급은 해당지역 KT와 협의하여 공급하는 것으로 계획

라) 에너지공급계획 (변경)

(1) 에너지 공급시설계획 (변경)

○ 에너지 수요량 (변경)

구 분		합 계(Gcal/년)	산업용지(Gcal/년)	기타용지(Gcal/년)	비 고
수요량	기정	1,818,321	1,723,631	94,690	
	변경	1,853,900	1,753,405	100,495	

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

○ 가스공급설비 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계			-	72	-	72		
1단계 합계			-	72	-	72		
기정	1	가스 공급설비	동해면 공당리 1059번지	36	-	36	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29)	1-3단계 가스정압기
기정	2	가스 공급설비	구룡포읍 성동리 1516-1번지	36	-	36	국토교통부고시 제2019-378호 (2019.07.18)	1-3단계 가스정압기

○ 에너지 공급계획(변경없음) : 도시가스 공급은 영남에너지서비스를 통하여 공급하는 것으로 계획

4) 공공·문화체육시설 (변경없음)

가) 학교 (변경없음)

○ 학교 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			-	-	26,730.6	-	26,730.6		
1단계 합계			-	-	26,730.6	-	26,730.6		
기정	1	학교	초등학교	동해면 공당리 1071번지	13,223.5	-	13,223.5	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
기정	1	학교	중학교	구룡포읍 성동리 1465번지	13,507.1	-	13,507.1	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계

나) 공공청사 (변경없음)

○ 공공청사 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			-	-	2,741.3	-	2,741.3		
1단계 합계			-	-	2,741.3	-	2,741.3		
기정	1	공공청사	동주민센터	동해면 공당리 1045번지	1,622.5	-	1,622.5	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-1단계
기정	2	공공청사	파출소	동해면 공당리 1044번지	1,118.8	-	1,118.8	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-1단계

다) 문화시설 (변경없음)

○ 문화시설 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			-	-	1,467.8	-	1,467.8		
1단계 합계			-	-	1,467.8	-	1,467.8		
기정	1	문화시설	-	동해면 공당리 1036번지	1,467.8	-	1,467.8	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계

라) 사회복지시설 (변경없음)

○ 사회복지시설 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			-	-	1,522.6	-	1,522.6		
1단계 합계			-	-	1,522.6	-	1,522.6		
기정	1	사회복지	-	동해면 공당리 1037번지	1,522.6	-	1,522.6	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계

5) 방재시설 (변경없음)

가) 하천 (변경없음)

○ 하천 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치			연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최 초 결정일	비고
				기 점	종 점	주요경과지					
합계							5.8	18~42	200,575.4		
1단계 합계							5.8	18~42	200,575.4	-	
기정	1	하천	소하천	공공공지18	완충녹지4		0.4	18~22	7,887.9	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계 홍골천
기정	2	하천	소하천	공공공지2	유수지2		5.4	26~42	192,687.5	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계 상정천

※ 홍골천 : 도시계획시설 도로와(749.7㎡) 중복 결정됨
상정천 : 도시계획시설 도로와(5,319.5㎡) 중복 결정됨

나) 유수지 (변경없음)

○ 유수지 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			-	-	120,818.3	-	120,818.3		
1단계 합계			-	-	67,505.3	-	67,505.3		

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	2	유수지	저류시설	구룡포읍 성동리 1515번지 일원	67,505.3	-	67,505.3	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계
2단계 합계			-	-	53,313	-	53,313		
기정	1	유수지	저류시설	장기면 정천리 179번지 일원	53,313	-	53,313	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	2-2단계

6) 환경기초시설 (변경)

가) 오·폐수 처리 (변경)

○ 사업지구 내 공공폐수처리시설 설치를 통한 처리 또는 이차전지 입주기업에서 개별적으로 관계법령에 따른 적정 처리 이후 사업지구 외 해양 방류 (변경없음)

○ 오·폐수량 (변경)

구 분		오·폐수량(㎥/일)								비 고
		계	1단계				2단계			
			소계	1-1단계	1-2단계	1-3단계	소계	2-1단계	2-2단계	
계	기 정	11,166	4,908	2,277	90	2,541	6,258	61	6,197	
	변 경	11,146	4,908	2,277	90	2,541	6,238	61	6,177	
오 수	기 정	3,618	2,851	2,221	37	593	767	61	706	
	변 경	3,617	2,851	2,221	37	593	766	61	705	
폐 수	기 정	7,548	2,057	56	53	1,948	5,491	-	5,491	
	변 경	7,529	2,057	56	53	1,948	5,472	-	5,472	

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)
포항블루밸리 국가산업단지계획 변경(국토교통부고시 제2025-771호)

나) 하수도 (변경없음)

○ 하수도 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			-	-	7,457	-	7,457		
1단계 합계			-		2,850	-	2,850		
기정	5	하수도	처리수 중계펌프장	동해면 공당리 1005-8번지	350	-	350	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16)	1-3단계
기정	6	하수도	처리수 중계펌프장	동해면 공당리 1005-2번지	2,500	-	2,500	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16)	1-3단계
2단계 합계			-		4,607	-	4,607		
기정	1	하수도	오·폐수 중계펌프장	장기면 정천리 185번지	300	-	300	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	2-2단계
기정	2	하수도	오·폐수 중계펌프장	장기면 죽정리 199-1번지	307	-	307	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	3	하수도	처리수 중계펌프장	장기면 죽정리 산238번지	2,000	-	2,000	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16)	2-2단계
기정	4	하수도	처리수 중계펌프장	장기면 죽정리 산136번지	2,000	-	2,000	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16)	2-2단계

다) 수질오염방지시설 (변경없음)

○ 수질오염방지지설 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
1단계 합계			-	-	20,185.9	-	20,185.9		
기정	1	수질오염방지시설	공공폐수처리시설	구룡포읍 성동리 1513번지 일원	20,185.9	-	20,185.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계

라) 폐기물처리계획 (변경)

○ 폐기물처리계획 (변경없음)

- 생활폐기물 : 포항시 폐기물처리계획에 의해 적정 처리
- 사업장폐기물, 지정폐기물 : 재활용 및 전문업체에 위탁처리

○ 폐기물발생량 (변경)

구 분		폐기물발생량(톤/일)								비 고
		합계	1단계				2단계			
			소계	1-1단계	1-2단계	1-3단계	소계	2-1단계	2-2단계	
합 계	기정	217.401	81.697	10.956	5.380	65.361	135.704	11.642	124.062	
	변경	217.246	81.697	10.956	5.380	65.361	135.549	12.592	122.957	
생활 폐기물	기정	42.313	26.697	10.286	0.983	15.428	15.616	1.294	14.322	
	변경	42.880	26.697	10.286	0.983	15.428	16.183	2.244	13.939	
사업장 폐기물	기정	135.636	43.821	0.532	3.492	39.797	91.815	7.920	83.895	
	변경	134.690	43.821	0.532	3.492	39.797	90.869	7.920	82.949	
기타 폐기물	기정	39.452	11.179	0.138	0.905	10.136	28.273	2.428	25.845	
	변경	39.675	11.179	0.138	0.905	10.136	28.496	2.428	26.068	

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)
포항블루밸리 국가산업단지계획 변경(국토교통부고시 제2025-771호)

9. 재원조달계획 (변경없음)

가. 추정사업비

구 분	계	용지비	조성비	간선시설비 (국고지원)	비 고
계	7,360	1,720	5,640	-	

※ 사업비는 간접비용(판매비, 일반관리비, 자본비용 등)이 포함되지 않은 금액임
※ 간선시설비는 국고지원

나. 연차별 투자계획

구 분	금액 (억원)	연차별 계획																	
		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년

구 분	금액 (억원)	연차별 계획																	
		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
합 계	7,360	77	2	10	651	812	351	356	607	877	131	16	206	1275	455	380	349	435	370
용지비	1,720	5	1	-	640	805	96	33	27	5	22	8	21	17	24	3	5	8	-
조성비	5,640	72	1	10	11	7	255	323	580	872	109	8	185	1258	431	377	344	427	370

다. 재원조달계획

○ 사업시행자 자체자금 (산업입지 및 개발에 관한 법률 제29조 및 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제29조[주1)]에 의한 국가 등에서 지원하는 사업비는 제외)

※ 주1) 기재오류 정정(산업입지개발지침 제19조 → 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제29조)

10. 수용·사용할 토지·건축물, 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경 없음) : 게재생략

11. 에너지사용계획 (변경)

가. 열 및 연료공급계획 (변경)

1) 취사용 도시가스공급 구상 (변경)

○ 취사용 도시가스 수요량(전체) (변경)

- 기 정

건 물 용 도		규 모 (㎡)	원 단 위 (Mcal/세대·년Mcal/㎡·년)	사 용 량 (Mcal/년)	사 용 량 (천N㎥/년)
주 거 용 지	단 독	414세대	1,486.80	616	60
	공 동	1,772세대	1,411.20	2,501	245
준주거		45,482㎡	17.71	805	79
상업시설		285,466㎡	17.71	5,056	496
지원시설		133,390㎡	17.71	2,362	232
공공청사		5,483㎡	4.20	23	2
문화시설		2,936㎡	4.20	12	1
사회복지시설		3,045㎡	4.20	13	1
종교시설		9,715㎡	2.84	28	3
주유소		7,908㎡	2.84	22	2
물류시설		222,026㎡	2.84	631	62
연구시설		316,561㎡	24.17	7,651	751
데이터센터		91,535㎡	2.84	260	26
유치원		2,340㎡	10.7	25	2

건 물 용 도	규 모 (㎡)	원 단 위 (Mcal/세대·년Mcal/㎡·년)	사 용 량 (Mcal/년)	사 용 량 (천N㎥/년)
학 교	53,461㎡	10.7	572	56
공 공 폐 수 처 리 시 설	3,000㎡	2.84	9	1
합 계	-	-	20,586	2,019

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

- 변 경

건 물 용 도		규 모 (㎡)	원 단 위 (Mcal/세대·년Mcal/㎡·년)	사 용 량 (Mcal/년)	사 용 량 (천N㎥/년)
주 거 용 지	단 독	414세대	1,486.80	616	60
	공 동	1,772세대	1,411.20	2,501	245
준주거		45,482㎡	17.71	805	79
상업시설		285,466㎡	17.71	5,056	496
지원시설		133,390㎡	17.71	2,362	232
공공청사		5,483㎡	4.20	23	2
문화시설		2,936㎡	4.20	12	1
사회복지시설		3,045㎡	4.20	13	1
종교시설		9,715㎡	2.84	28	3
주유소		7,908㎡	2.84	22	2
물류시설		222,026㎡	2.84	631	62
연구시설		351,016㎡	24.17	8,484	833
데이터센터		91,535㎡	2.84	260	26
유치원		2,340㎡	10.7	25	2
학 교		53,461㎡	10.7	572	56
공 공 폐 수 처 리 시 설		3,000㎡	2.84	9	1
합 계		-	-	21,419	2,101

○ 취사용 도시가스 수요량(1-1단계) (변경없음)

건 물 용 도		규 모 (㎡)	원 단 위 (Mcal/세대·년Mcal/㎡·년)	사 용 량 (Mcal/년)	사 용 량 (천N㎥/년)
주 거 용 지	단 독	414세대	1,486.80	616	60
	공 동	1,352세대	1,411.20	1,908	187
준주거		45,482㎡	17.71	805	79
상업시설		285,466㎡	17.71	5,056	496
지원시설		66,347㎡	17.71	1,175	115
공공청사		5,483㎡	4.20	23	2
문화시설		2,936㎡	4.20	12	1
사회복지시설		3,045㎡	4.20	13	1
종교시설		1,794㎡	2.84	5	-
주유소		3,998㎡	2.84	11	1

건 물 용 도	규 모 (㎡)	원 단 위 (Mcal/세대·년Mcal/㎡·년)	사 용 량 (Mcal/년)	사 용 량 (천N㎥/년)
연구시설	26,539㎡	24.17	641	63
학 교	53,461㎡	10.7	572	56
합 계	-	-	10,837	1,061

○ 취사용 도시가스 수요량(1-2단계) (변경없음)

건 물 용 도	규 모 (㎡)	원 단 위 (Mcal/세대·년Mcal/㎡·년)	사 용 량 (Mcal/년)	사 용 량 (천N㎥/년)
연구시설	28,175㎡	24.17	681	67
합 계	-	-	681	67

○ 취사용 도시가스 수요량(1-3단계) (변경없음)

건 물 용 도		규 모 (㎡)	원 단 위 (Mcal/세대·년Mcal/㎡·년)	사 용 량 (Mcal/년)	사 용 량 (천N㎥/년)
주 거 용 지	공 동	420세대	1,411.20	593	58
지원시설		3,539㎡	17.71	63	6
종교시설		2,743㎡	2.84	8	1
연구시설		201,559㎡	24.17	4,872	478
데이터센터		91,535㎡	2.84	260	26
유치원		2,340㎡	10.7	25	2
공 공 폐 수 처 리 시 설		3,000㎡	2.84	9	1
합 계		-	-	5,830	572

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

○ 취사용 도시가스 수요량(2-1단계) (변경)

- 기 정

건 물 용 도	규 모 (㎡)	원 단 위 (Mcal/세대·년Mcal/㎡·년)	사 용 량 (Mcal/년)	사 용 량 (천N㎥/년)
연구시설	60,288㎡	24.17	1,457	143

- 변 경

건 물 용 도	규 모 (㎡)	원 단 위 (Mcal/세대·년Mcal/㎡·년)	사 용 량 (Mcal/년)	사 용 량 (천N㎥/년)
연구시설	60,289㎡	24.17	1,457	143

○ 취사용 도시가스 수요량(2-2단계) (변경)

- 기 정

건 물 용 도	규 모 (㎡)	원 단 위 (Mcal/세대·년Mcal/㎡·년)	사 용 량 (Mcal/년)	사 용 량 (천N㎥/년)

건 물 용 도	규 모 (㎡)	원 단 위 (Mcal/세대·년Mcal/㎡·년)	사 용 량 (Mcal/년)	사 용 량 (천N㎥/년)
지원시설	63,504㎡	17.71	1,125	110
종교시설	5,178㎡	2.84	15	1
주유소	3,910㎡	2.84	11	1
물류창고시설	222,026㎡	2.84	631	62
합 계	-	-	1,782	174

- 변 경

건 물 용 도	규 모 (㎡)	원 단 위 (Mcal/세대·년Mcal/㎡·년)	사 용 량 (Mcal/년)	사 용 량 (천N㎥/년)
지원시설	63,504㎡	17.71	1,125	110
종교시설	5,178㎡	2.84	15	1
주유소	3,910㎡	2.84	11	1
물류창고시설	222,026㎡	2.84	631	62
연구시설	34,454㎡	24.17	833	82
합 계	-	-	2,615	256

2) 열공급 구상 (변경)

○ 산업시설용지 열수요 예측(전체) (변경)

- 기 정

구 분	부지면적 (㎡)	연료 원단위 (Gcal/㎡.년)		열 수 요 (Gcal/년)		
		직접열	간접열	직 접 열	간 접 열	계
철강부품	1,153,280.5	0.585	0.089	674,416	102,753	777,169
철강부품2	38,304.0	0.576	0.099	22,063	3,792	25,855
에너지/IT	172,519.3	0.044	0.080	7,664	13,751	21,415
기계부품	69,534.0	0.045	0.099	3,129	6,884	10,013
자동차부품	179,074.3	0.165	0.166	29,547	29,726	59,273
선박부품	59,137.0	0.029	0.046	1,715	2,720	4,435
종합소재부품	759,148.9	0.557	0.260	423,043	197,321	620,364
철강 / 화학	66,114.7	1.299	0.838	85,883	55,404	141,287
이차전지1	291,797.0	0.026	0.062	7,630	18,201	25,831
이차전지2	199,720.0	0.002	0.005	399	999	1,398
이차전지3	345,948.4	0.082	0.024	28,245	8,345	36,590
합 계	3,334,578.1	-	-	1,283,734	439,896	1,723,630

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

- 변 경

구 분	부지면적 (㎡)	연료 원단위 (Gcal/㎡.년)		열 수 요 (Gcal/년)		
		직접열	간접열	직 접 열	간 접 열	계
철강부품	1,116,888.3	0.583	0.089	650,883	99,369	750,252
철강부품2	38,304.0	0.576	0.099	22,063	3,792	25,855

구 분	부지면적 (㎡)	연료 원단위 (Gcal/㎡.년)		열 수 요 (Gcal/년)		
		직접열	간접열	직 접 열	간 접 열	계
에너지/IT	172,517.9	0.044	0.080	7,664	13,751	21,415
기계부품	69,534.0	0.045	0.099	3,129	6,884	10,013
자동차부품	179,074.3	0.165	0.166	29,547	29,726	59,273
선박부품	59,137.0	0.029	0.046	1,715	2,720	4,435
종합소재부품	759,148.9	0.557	0.260	423,043	197,321	620,364
철강 / 화학	92,643.7	1.299	0.838	120,344	77,635	197,979
이차전지1	291,797.0	0.026	0.062	7,630	18,201	25,831
이차전지2	199,720.0	0.002	0.005	399	999	1,398
이차전지3	345,948.4	0.082	0.024	28,245	8,345	36,590
합 계	3,324,713.5	-	-	1,294,662	458,743	1,753,405

○ 산업시설용지 열수요 예측(1-1단계) (변경없음)

구 분	부지면적 (㎡)	연료 원단위 (Gcal/㎡.년)		열 수 요 (Gcal/년)		
		직접열	간접열	직 접 열	간 접 열	계
종합소재부품	14,104.4	0.409	0.250	5,769	3,526	9,295

○ 산업시설용지 열수요 예측(1-2단계) (변경없음)

구 분	부지면적 (㎡)	연료 원단위 (Gcal/㎡.년)		열 수 요 (Gcal/년)		
		직접열	간접열	직 접 열	간 접 열	계
종합소재부품	92,321	0.409	0.250	37,759	23,080	60,839

○ 산업시설용지 열수요 예측(1-3단계) (변경없음)

구 분	부지면적 (㎡)	연료 원단위 (Gcal/㎡.년)		열 수 요 (Gcal/년)		
		직접열	간접열	직 접 열	간 접 열	계
철강부품	273,362.5	0.646	0.094	176,615	25,673.0	202,288
철강부품2	38,304.0	0.576	0.099	22,063	3,792	25,855
자동차부품	44,892.3	0.165	0.166	7,407	7,452	14,859
종합소재부품	652,723.5	0.581	0.262	379,515	170,715	550,230
철강 / 화학	66,114.7	1.299	0.838	85,883	55,404	141,287
합 계	1,075,397	-	-	671,483	263,036	934,519

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

○ 산업시설용지 열수요 예측(2-1단계) (변경)

- 기 정

구 분	부지면적 (㎡)	연료 원단위 (Gcal/㎡.년)		열 수 요 (Gcal/년)		
		직접열	간접열	직 접 열	간 접 열	계
철강부품	110,519.0	-	0.050	-	5,526	5,526
에너지/IT	132,603.3	-	0.045	-	5,967	5,967

구 분	부지면적 (㎡)	연료 원단위 (Gcal/㎡.년)		열 수 요 (Gcal/년)		
		직접열	간접열	직 접 열	간 접 열	계
합 계	243,122.3	-	-	-	11,493	11,493

- 변 경

구 분	부지면적 (㎡)	연료 원단위 (Gcal/㎡.년)		열 수 요 (Gcal/년)		
		직접열	간접열	직 접 열	간 접 열	계
철강부품	110,499.8	-	0.050	-	5,525	5,525
에너지/IT	132,601.9	-	0.045	-	5,967	5,967
합 계	243,101.7	-	-	-	11,492	11,492

○ 산업시설용지 열수요 예측(2-2단계) (변경)

- 기 정

구 분	부지면적 (㎡)	연료 원단위 (Gcal/㎡.년)		열 수 요 (Gcal/년)		
		직접열	간접열	직 접 열	간 접 열	계
철강부품	769,399.0	0.647	0.093	497,801	71,554	569,355
에너지/IT	39,916.0	0.192	0.195	7,664	7,784	15,448
기계부품	69,534.0	0.045	0.099	3,129	6,884	10,013
자동차부품	134,182.0	0.165	0.166	22,140	22,274	44,414
선박부품	59,137.0	0.029	0.046	1,715	2,720	4,435
이차전지1	291,797.0	0.026	0.062	7,630	18,201	25,831
이차전지2	199,720.0	0.002	0.005	399	999	1,398
이차전지3	345,948.4	0.082	0.024	28,245	8,345	36,590
합 계	1,909,633.4	-	-	568,723	138,761	707,484

- 변 경

구 분	부지면적 (㎡)	연료 원단위 (Gcal/㎡.년)		열 수 요 (Gcal/년)		
		직접열	간접열	직 접 열	간 접 열	계
철강부품	733,026.0	0.647	0.093	474,268	68,171	542,439
에너지/IT	39,916.0	0.192	0.195	7,664	7,784	15,448
기계부품	69,534.0	0.045	0.099	3,129	6,884	10,013
자동차부품	134,182.0	0.165	0.166	22,140	22,274	44,414
선박부품	59,137.0	0.029	0.046	1,715	2,720	4,435
철강/화학	26,529.0	1.299	0.838	34,461	22,231	56,692
이차전지1	291,797.0	0.026	0.062	7,630	18,201	25,831
이차전지2	199,720.0	0.002	0.005	399	999	1,398
이차전지3	345,948.4	0.082	0.024	28,245	8,345	36,590
합 계	1,899,789.4	-	-	579,651	157,609	737,260

○ 산업시설용지 최대열수요 예측(전체) (변경)

- 기 정

업 종	간접열수요 (Gcal/년)	가동률 (%)	가동시간 (hr)	평균부하 (Gcal/h)	부하율 (%)	개별 최대부하(Gcal/h)
철강부품	102,753	83.4	7,306	14.8	33.8	43.6
철강부품2	3,792	83.2	7,288	0.5	33.0	1.5
에너지/IT	13,751	87.2	7,639	1.8	39.1	4.6
기계부품	6,884	87.0	7,621	0.9	33.0	2.7
자동차부품	29,726	76.8	6,728	4.4	33.0	13.3
선박부품	2,720	91.2	7,989	0.3	33.0	0.9
종합소재부품	197,321	86.5	7,577	29.5	33.0	89.5
철강 / 화학	55,404	85.2	7,464	7.4	60.3	12.3
이차전지1	18,201	90.3	7,910	2.3	65.7	3.5
이차전지2	999	92.1	8,068	0.1	83.3	0.1
이차전지3	8,345	92.1	8,068	1.0	33.0	3.0
합 계	439,896			63		175
사업지구 총 최대부하	175Gcal/h × 0.9(동시부하율)=157.5Gcal/h					

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

※ 가동율자료 : 에너지사용계획협의제도 개선방안연구용역보고서

※ 부하율자료 : 집단에너지 중장기공급 계획수립연구

- 변 경

업 종	간접열수요 (Gcal/년)	가동률 (%)	가동시간 (hr)	평균부하 (Gcal/h)	부하율 (%)	개별 최대부하(Gcal/h)
철강부품	99,369	83.4	7,306	13.6	34.1	42.1
철강부품2	3,792	83.2	7,288	0.5	33.0	1.5
에너지/IT	13,751	87.2	7,639	1.8	39.1	4.6
기계부품	6,884	87.0	7,621	0.9	33.0	2.7
자동차부품	29,726	76.8	6,728	4.4	33.0	13.3
선박부품	2,720	91.2	7,989	0.3	33.0	0.9
종합소재부품	197,321	86.5	7,577	29.5	33.0	89.5
철강 / 화학	77,635	85.2	7,464	10.4	60.3	17.3
이차전지1	18,201	90.3	7,910	2.3	65.7	3.5
이차전지2	999	92.1	8,068	0.1	83.3	0.1
이차전지3	8,345	92.1	8,068	1.0	33.0	3.0
합 계	458,743	-	-	64.8	-	178.5
사업지구 총 최대부하	178.5Gcal/h × 0.9(동시부하율) = 160.7Gcal/h					

※ 가동율자료 : 에너지사용계획협의제도 개선방안연구용역보고서

※ 부하율자료 : 집단에너지 중장기공급 계획수립연구

○ 산업시설용지 최대열수요 예측(1-1단계) (변경없음)

업 종	간접열수요 (Gcal/년)	가동률 (%)	가동시간 (hr)	평균부하 (Gcal/h)	부하율 (%)	개별 최대부하(Gcal/h)
종합소재부품	3,526	86.5	7,577	0.5	33.3	1.5
사업지구 총 최대부하	1.5Gcal/h × 0.9(동시부하율)=1.4Gcal/h					

○ 산업시설용지 최대열수요 예측(1-2단계) (변경없음)

업 종	간접열수요 (Gcal/년)	가동률 (%)	가동시간 (hr)	평균부하 (Gcal/h)	부하율 (%)	개별 최대부하(Gcal/h)
종합소재부품	23,080	86.5	7,577	3.0	33.0	9.1
사업지구 총 최대부하	9.1Gcal/h × 0.9(동시부하율)=8.2Gcal/h					

○ 산업시설용지 최대열수요 예측(1-3단계) (변경없음)

업 종	간접열수요 (Gcal/년)	가동률 (%)	가동시간 (hr)	평균부하 (Gcal/h)	부하율 (%)	개별 최대부하(Gcal/h)
철강부품	25,673	83.4	7,306	4.2	33.0	12.8
철강부품2	3,792	83.2	7,288	0.5	33.0	1.5
자동차부품	7,452	76.8	6,728	1.1	33.0	3.3
종합소재부품	170,715	86.5	7,577	26.0	33.0	78.9
철강 / 화학	55,404	85.2	7,464	7.4	60.3	12.3
합 계	263,036			39.2		108.8
사업지구 총 최대부하	108.8Gcal/h × 0.9(동시부하율)=97.9Gcal/h					

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

○ 산업시설용지 최대열수요 예측(2-1단계) (변경)

- 기 정

업 종	간접열수요 (Gcal/년)	가동률 (%)	가동시간 (hr)	평균부하 (Gcal/h)	부하율 (%)	개별 최대부하(Gcal/h)
철강부품	5,526	83.4	7,306	0.8	72.7	1.1
에너지/IT	5,967	87.2	7,639	0.8	50.0	1.6
합 계	11,493	-	-	1.6	-	2.7
사업지구 총 최대부하	2.7Gcal/h × 0.9(동시부하율) = 2.40Gcal/h					

- 변 경

업 종	간접열수요 (Gcal/년)	가동률 (%)	가동시간 (hr)	평균부하 (Gcal/h)	부하율 (%)	개별 최대부하(Gcal/h)
철강부품	5,525	83.4	7,306	0.8	72.7	1.1
에너지/IT	5,967	87.2	7,639	0.8	50.0	1.6
합 계	11,492	-	-	1.6	-	2.7
사업지구 총 최대부하	2.7Gcal/h × 0.9(동시부하율) = 2.40Gcal/h					

○ 산업시설용지 최대열수요 예측(2-2단계) (변경)

- 기 정

업 종	간접열수요 (Gcal/년)	가동률 (%)	가동시간 (hr)	평균부하 (Gcal/h)	부하율 (%)	개별 최대부하(Gcal/h)
철강부품	71,554	83.4	7,306	9.8	33.0	29.7
에너지/IT	7,784	87.2	7,639	1.0	33.3	3.0
기계부품	6,884	87.0	7,621	0.9	33.0	2.7

업 종	간접열수요 (Gcal/년)	가동률 (%)	가동시간 (hr)	평균부하 (Gcal/h)	부하율 (%)	개별 최대부하(Gcal/h)
자동차부품	22,274	76.8	6,728	3.3	33.0	10.0
선박부품	2,720	91.2	7,989	0.3	33.0	0.9
이차전지1	18,201	90.3	7,910	2.3	65.7	3.5
이차전지2	999	92.1	8,068	0.1	83.3	0.1
이차전지3	8,345	92.1	8,068	1.0	33.0	3.0
합 계	138,761	-	-	18.7	-	52.9
사업지구 총 최대부하	52.9Gcal/h × 0.9(동시부하율) = 47.6Gcal/h					

- 변 경

업 종	간접열수요 (Gcal/년)	가동률 (%)	가동시간 (hr)	평균부하 (Gcal/h)	부하율 (%)	개별 최대부하(Gcal/h)
철강부품	68,171	83.4	7,306	9.3	33.0	28.2
에너지/IT	7,784	87.2	7,639	1.0	33.3	3.0
기계부품	6,884	87.0	7,621	0.9	33.0	2.7
자동차부품	22,274	76.8	6,728	3.3	33.0	10.0
선박부품	2,720	91.2	7,989	0.3	33.0	0.9
철강 / 화학	22,231	85.2	7,464	3.0	60.3	5.0
이차전지1	18,201	90.3	7,910	2.3	65.7	3.5
이차전지2	999	92.1	8,068	0.1	83.3	0.1
이차전지3	8,345	92.1	8,068	1.0	33.0	3.0
합 계	157,609	-	-	21.2	-	56.4
사업지구 총 최대부하	56.4Gcal/h × 0.9(동시부하율) = 50.8Gcal/h					

○ 기타 시설용지 열수요 예측(전체) (변경)

- 기 정

건 물 용 도		연간 열 수요량(Gcal/년)			최대열부하(Gcal/hr)		
		난 방	급 탕	계	난 방	급 탕	계
주 택 용 지	단 독	23,784	9,222	33,006	9.8	3.0	12.4
	공 동	8,569	5,352	13,921	3.5	1.8	5.1
준주거		2,477	376	2,853	2.5	0.2	2.6
상업시설		17,288	2,361	19,649	17.3	1.0	17.8
지원시설		6,374	1,103	7,477	6.4	0.5	6.6
공공청사		168	50	218	0.3	0.0	0.3
문화시설		120	8	128	0.2	0.0	0.2
사회복지시설		93	20	113	0.1	0.0	0.2
종교시설		525	34	559	0.6	0.0	0.6
주유소		243	56	299	0.2	0.0	0.2
물류창고시설		1,857	282	2,139	1.7	0.1	1.8
연구시설		9,656	2,152	11,808	15.1	1.4	16.5
데이터센터		626	140	766	1.0	0.1	1.1
유치원		86	26	112	0.1	0.0	0.2

건 물 용 도	연간 열 수요량(Gcal/년)			최대열부하(Gcal/hr)		
	난 방	급 탕	계	난 방	급 탕	계
학교	989	279	1,268	2.6	0.2	2.8
공공폐수처리시설	332	42	374	0.1	0.0	0.1
합 계	73,187	21,503	94,690	61.5	8.3	68.5
실최대부하	-			51.2	6.4	57.3

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

- 변 경

건 물 용 도		연간 열 수요량(Gcal/년)			최대열부하(Gcal/hr)		
		난 방	급 탕	계	난 방	급 탕	계
주 택 용 지	단 독	23,784	9,222	33,006	9.8	3.0	12.4
	공 동	8,569	5,352	13,921	3.5	1.8	5.1
준주거		2,477	376	2,853	2.5	0.2	2.6
상업시설		17,288	2,361	19,649	17.3	1.0	17.8
지원시설		6,374	1,103	7,477	6.4	0.5	6.6
공공청사		168	50	218	0.3	0.0	0.3
문화시설		120	8	128	0.2	0.0	0.2
사회복지시설		93	20	113	0.1	0.0	0.2
종교시설		525	34	559	0.6	0.0	0.6
주유소		243	56	299	0.2	0.0	0.2
물류창고시설		1,857	282	2,139	1.7	0.1	1.8
연구시설		14,403	3,210	17,613	22.6	2.2	24.7
데이터센터		626	140	766	1.0	0.1	1.1
유치원		86	26	112	0.1	0.0	0.2
학교		989	279	1,268	2.6	0.2	2.8
공공폐수처리시설		332	42	374	0.1	0.0	0.1
합 계		77,934	22,561	100,495	69.0	9.1	76.7
실최대부하		-			61.9	8.0	69.6

※ 난방, 급탕열부하의 용도별 단순 합계 76.7Gcal/hr와 실제 최대열부하 69.6Gcal/hr와의 차이는 용도별 사용시간대의 차이로 동시부하율이 90.7%로 나타남.

○ 기타 시설용지 열수요 예측(1-1단계) (변경없음)

건 물 용 도		연간 열 수요량(Gcal/년)			최대열부하(Gcal/hr)		
		난 방	급 탕	계	난 방	급 탕	계
주 택 용 지	단독	23,784	9,222	33,006	9.8	3.0	12.4
	공동	7,409	4,650	12,059	3.0	1.5	4.5
준주거		2,477	376	2,853	2.5	0.2	2.6
상업시설		17,288	2,361	19,649	17.3	1.0	17.8
지원시설		3,170	549	3,719	3.2	0.2	3.3
공공청사		168	50	218	0.3	0.0	0.3
문화시설		120	8	128	0.2	0.0	0.2
사회복지시설		93	20	113	0.1	0.0	0.2
종교시설		97	6	103	0.1	0.0	0.1
주유소		123	28	151	0.1	0.0	0.1

연구시설	1,089	243	1,332	1.7	0.2	1.9
학교	989	279	1,268	2.6	0.2	2.8
합 계	56,807	17,792	74,599	40.9	6.3	46.2
실최대부하	-			34.7	5.3	39.9

○ 기타 시설용지 열수요 예측(1-2단계) (변경없음)

건 물 용 도	연간 열 수요량(Gcal/년)			최대열부하(Gcal/hr)		
	난 방	급 탕	계	난 방	급 탕	계
연구시설	1,156	258	1,414	1.8	0.2	2.0
실최대부하	-			1.8	0.2	2.0

○ 기타 시설용지 열수요 예측(1-3단계) (변경)

- 기 정

건 물 용 도		연간 열 수요량(Gcal/년)			최대열부하(Gcal/hr)		
		난 방	급 탕	계	난 방	급 탕	계
주 택 용 지	공 동	1,161	702	1,863	0.5	0.2	0.7
지원시설		169	29	198	0.2	0.0	0.2
종교시설		148	10	158	0.2	0.0	0.2
연구시설		4,937	1,100	6,037	7.7	0.7	8.4
데이터센터		626	140	766	1.0	0.1	1.1
유치원		86	26	112	0.1	0.0	0.2
공공폐수처리시설		332	42	374	0.1	0.0	0.1
합 계		7,459	2,049	9,508	9.8	1.0	10.9
실최대부하		-			9.6	1.0	10.6

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

- 변 경

건 물 용 도		연간 열 수요량(Gcal/년)			최대열부하(Gcal/hr)		
		난 방	급 탕	계	난 방	급 탕	계
주 택 용 지	공 동	1,161	702	1,863	0.5	0.2	0.7
지원시설		169	29	198	0.2	0.0	0.2
종교시설		148	10	158	0.2	0.0	0.2
연구시설		8,270	1,843	10,113	13.0	1.2	14.2
데이터센터		626	140	766	1.0	0.1	1.1
유치원		86	26	112	0.1	0.0	0.2
공공폐수처리시설		332	42	374	0.1	0.0	0.1
합 계		10,792	2,792	13,584	15.1	1.5	16.7
실최대부하		-			14.9	1.5	16.3

※ 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 시 누락된 연구시설 면적 변경에 따른 1-3단계 구간 열수요 변경 사항을 금회 반영

○ 기타 시설용지 열수요 예측(2-1단계) (변경없음)

건 물 용 도	연간 열 수요량(Gcal/년)			최대열부하(Gcal/hr)		
	난 방	급 탕	계	난 방	급 탕	계
연구시설	2,474	551	3,025	3.9	0.4	4.2
실최대부하	-			3.9	0.4	4.2

○ 기타 시설용지 열수요 예측(2-2단계) (변경)

- 기 정

건 물 용 도	연간 열 수요량(Gcal/년)			최대열부하(Gcal/hr)		
	난 방	급 탕	계	난 방	급 탕	계
지원시설	3,034	525	3,559	3.0	0.2	3.2
종교시설	280	18	298	0.3	0.0	0.3
주유소	120	28	148	0.1	0.0	0.1
물류시설	1,857	282	2,139	1.7	0.1	1.8
합 계	5,291	853	6,144	5.1	0.3	5.4
실최대부하	-			4.4	0.3	4.8

- 변 경

건 물 용 도	연간 열 수요량(Gcal/년)			최대열부하(Gcal/hr)		
	난 방	급 탕	계	난 방	급 탕	계
지원시설	3,034	525	3,559	3.0	0.2	3.2
종교시설	280	18	298	0.3	0.0	0.3
주유소	120	28	148	0.1	0.0	0.1
물류시설	1,857	282	2,139	1.7	0.1	1.8
연구시설	1,414	315	1,729	2.2	0.2	2.4
합 계	6,705	1,168	7,873	7.3	0.5	7.8
실최대부하	-			6.6	0.6	7.2

3) 총 연료 공급량 산정 (변경)

○ 연료수요량(전체) (변경)

- 기 정

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
철강부품	66,184	67,442	10,083)	10,275	76,267	77,717
철강부품2	2,165	2,206	372	379	2,537	2,585
에너지/IT	752	766	1,349	1,375	2,101	2,141
기계부품	307	313	676	688	983	1,001
자동차부품	2,900	2,955	2,917	2,973	5,817	5,928
선박부품	168	171	267	272	435	443
종합소재부품	41,515	42,304	19,364	19,732	60,879	62,036
철강/화학	8,428	8,588	5,437	5,540	13,865	14,128
이차전지1	749	763	1,786	1,820	2,535	2,583
이차전지2	39	40	98	100	137	140
이차전지3	2,772	2,825	819	835	3,591	3,660
소 계	125,979	128,373	43,168	43,989	169,147	172,362
단독주택	-	-	4,049	4,126	4,049	4,126
공동주택	-	-	1,708	1,740	1,708	1,740
준주거	-	-	350	357	350	357

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
상업시설	-	-	2,410	2,456	2,410	2,456
지원시설	-	-	917	934	917	934
공공청사	-	-	27	28	27	28
문화시설	-	-	16	16	16	16
사회복지시설	-	-	14	14	14	14
종교시설	-	-	69	70	69	70
주유소	-	-	37	37	37	37
물류창고시설	-	-	262	267	262	267
연구시설	-	-	1,448	1,475	1,448	1,475
데이터센터	-	-	94	96	94	96
유치원	-	-	14	14	14	14
학교	-	-	156	159	156	159
공공폐수처리시설	-	-	46	47	46	47
취사용	2,017	2,058			2,017	2,058
냉방용	-	-	1,364	1,395	1,364	1,395
합 계	127,996	130,431	56,149	57,220	184,145	187,651

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

- 변 경

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
철강부품	63,874	65,088	9,751	9,936	73,625	75,024
철강부품2	2,165	2,206	372	379	2,537	2,585
에너지/IT	752	766	1,350	1,376	2,102	2,142
기계부품	307	313	676	688	983	1,001
자동차부품	2,900	2,955	2,917	2,973	5,817	5,928
선박부품	168	171	267	272	435	443
종합소재부품	41,515	42,304	19,364	19,732	60,879	62,036
철강/화학	11,810	12,034	7,619	7,763	19,429	19,797
이차전지1	749	763	1,786	1,820	2,535	2,583
이차전지2	39	40	98	100	137	140
이차전지3	2,772	2,825	819	835	3,591	3,660
소 계	127,051	129,465	45,019	45,874	172,070	175,339
단독주택	-	-	4,049	4,126	4,049	4,126
공동주택	-	-	1,708	1,740	1,708	1,740
준주거	-	-	350	357	350	357
상업시설	-	-	2,410	2,456	2,410	2,456
지원시설	-	-	917	934	917	934
공공청사	-	-	27	28	27	28
문화시설	-	-	16	16	16	16
사회복지시설	-	-	14	14	14	14
종교시설	-	-	69	70	69	70
주유소	-	-	37	37	37	37
물류창고시설	-	-	262	267	262	267
연구시설	-	-	2,160	2,201	2,160	2,201

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
데이터센터	-	-	94	96	94	96
유치원	-	-	14	14	14	14
학교	-	-	156	159	156	159
공공폐수처리시설	-	-	46	47	46	47
취사용	2,099	2,141	-	-	2,099	2,141
냉방용	-	-	1,506	1,538	1,506	1,538
합 계	129,150	131,606	58,854	59,974	188,004	191,580

※ LNG 발열량 : 10,430kcal/Nm³

○ 연료수요량(1-1단계) (변경없음)

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
종합소재부품	566	577	346	353	912	930
단독주택	-	-	4,049	4,126	4,049	4,126
공동주택	-	-	1,479	1,507	1,479	1,507
준주거	-	-	350	357	350	357
상업시설	-	-	2,410	2,456	2,410	2,456
지원시설	-	-	456	465	456	465
공공청사	-	-	27	28	27	28
문화시설	-	-	16	16	16	16
사회복지시설	-	-	14	14	14	14
종교시설	-	-	13	13	13	13
주유소	-	-	19	19	19	19
연구시설	-	-	163	166	163	166
학교	-	-	156	159	156	159
취사용	1,061	1,082	-	-	1,061	1,082
냉방용	-	-	946	966	946	966
합 계	1,627	1,659	10,444	10,645	12,071	12,304

○ 연료수요량(1-2단계) (변경없음)

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
종합소재부품	3,705	3,775	2,265	2,308	5,970	6,083
연구시설	-	-	173	176	173	176
취사용	67	69	-	-	67	69
냉방용	-	-	35	37	35	37

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
합 계	3,772	3,844	2,473	2,521	6,245	6,365

○ 연료수요량(1-3단계) (변경)

- 기 정

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
철강부품	17,332	17,662	2,519	2,567	19,851	20,229
철강부품2	2,165	2,206	372	379	2,537	2,585
자동차부품	727	741	731	745	1,458	1,486
종합소재부품	37,244	37,952	16,753	17,071	53,997	55,023
철강 / 화학	8,428	8,588	5,437	5,540	13,865	14,128
소 계	65,896	67,149	25,812	26,302	91,708	93,451
공동주택	-	-	229	233	229	233
지원시설	-	-	24	24	24	24
종교시설	-	-	19	19	19	19
연구시설	-	-	741	755	741	755
데이터센터	-	-	94	96	94	96
유치원	-	-	14	14	14	14
공공폐수처리시설	-	-	46	47	46	47
취사용	572	583	-	-	572	583
냉방용	-	-	174	178	174	178
합 계	66,468	67,732	27,153	27,668	93,621	95,400

※(기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

- 변 경

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
철강부품	17,332	17,662	2,519	2,567	19,851	20,229
철강부품2	2,165	2,206	372	379	2,537	2,585
자동차부품	727	741	731	745	1,458	1,486
종합소재부품	37,244	37,952	16,753	17,071	53,997	55,023
철강 / 화학	8,428	8,588	5,437	5,540	13,865	14,128
소 계	65,896	67,149	25,812	26,302	91,708	93,451
공동주택	-	-	229	233	229	233
지원시설	-	-	24	24	24	24
종교시설	-	-	19	19	19	19
연구시설	-	-	1,241	1,265	1,241	1,265
데이터센터	-	-	94	96	94	96
유치원	-	-	14	14	14	14
공공폐수처리시설	-	-	46	47	46	47
취사용	572	583	-	-	572	583

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
냉방용	-	-	274	280	274	280
합 계	66,468	67,732	27,753	28,280	94,221	96,012

※포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 시 누락된 연구시설 면적 변경에 따른 1-3단계 구간 연료수요량 변경 사항을 금회 반영

○ 연료수요량(2-1단계) (변경)

- 기 정

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
철강부품	-	-	542	552	542	552
에너지/IT	-	-	585	596	585	596
소 계	-	-	1,127	1,148	1,127	1,148
연구시설	-	-	371	378	371	378
취사용	143주1)	146주3)	-주5)	-주7)	143	146
냉방용	-주2)	-주4)	74주6)	75주8)	74	75
합 계	143	146	1,572	1,601	1,715	1,747

※ 주1) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771호) 기재 오류 정정(0 → 143천Nm³/년)
주2) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771호) 기재 오류 정정(143천Nm³/년 → 0)
주3) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771호) 기재 오류 정정(0 → 146toe/년)
주4) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771호) 기재 오류 정정(146toe/년 → 0)
주5) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771호) 기재 오류 정정(74천Nm³/년 → 0)
주6) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771호) 기재 오류 정정(0 → 74천Nm³/년)
주7) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771호) 기재 오류 정정(75toe/년 → 0)
주8) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771호) 기재 오류 정정(0 → 75toe/년)

- 변 경

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
철강부품	-	-	542	552	542	552
에너지/IT	-	-	586	597	586	597
소 계	-	-	1,128	1,149	1,128	1,149
연구시설	-	-	371	378	371	378
취사용	143	145	-	-	143	145
냉방용	-	-	74	75	74	75
합 계	143	145	1,573	1,602	1,716	1,747

○ 연료수요량(2-2단계) (변경)

- 기 정

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
철강부품	48,852	49,780	7,022	7,156	55,874	56,936
에너지/IT	752	766	764	779	1,516	1,545

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
기계부품	307	313	676	688	983	1,001
자동차부품	2,173	2,214	2,186	2,228	4,359	4,442
선박부품	168	171	267	272	435	443
이차전지1	749	763	1,786	1,820	2,535	2,583
이차전지2	39	40	98	100	137	140
이차전지3	2,772	2,825	819	835	3,591	3,660
소 계	55,812	56,872	13,618	13,878	69,430	70,750
지원시설	-	-	437	445	437	445
종교시설	-	-	37	38	37	38
주유소	-	-	18	18	18	18
물류창고시설	-	-	262	267	262	267
취사용	174[주1)]	178[주3)]	-[주5)]	-[주7)]	174	178
냉방용	-[주2)]	-[주4)]	135[주6)]	139[주8)]	135	139
합 계	55,986	57,050	14,507	14,785	70,493	71,835

※ 주1) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771) 기재 오류 정정(0 → 174천Nm³/년)
주2) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771) 기재 오류 정정(174천Nm³/년 → 0)
주3) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771) 기재 오류 정정(0 → 178toe/년)
주4) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771) 기재 오류 정정(178toe/년 → 0)
주5) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771) 기재 오류 정정(135천Nm³/년 → 0)
주6) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771) 기재 오류 정정(0 → 135천Nm³/년)
주7) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771) 기재 오류 정정(139toe/년 → 0)
주8) 기정 산업단지계획 변경 고시문(국토교통부고시 제2025-771) 기재 오류 정정(0 → 139toe/년)

- 변 경

구 분	직접연료량(LNG)		간접연료량(LNG)		총연료량(LNG)	
	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년	천Nm³/년	toe/년
철강부품	46,542	47,426	6,690	6,817	53,232	54,243
에너지/IT	752	766	764	779	1,516	1,545
기계부품	307	313	676	688	983	1,001
자동차부품	2,173	2,214	2,186	2,228	4,359	4,442
선박부품	168	171	267	272	435	443
철강/화학	3,382	3,446	2,182	2,223	5,564	5,669
이차전지1	749	763	1,786	1,820	2,535	2,583
이차전지2	39	40	98	100	137	140
이차전지3	2,772	2,825	819	835	3,591	3,660
소 계	56,884	57,964	15,468	15,762	72,352	73,726
지원시설	-	-	437	445	437	445
종교시설	-	-	37	38	37	38
주유소	-	-	18	18	18	18
물류창고시설	-	-	262	267	262	267
연구시설	-	-	212	216	212	216
취사용	256	262	-	-	256	262
냉방용	-	-	177	180	177	180
합 계	57,140	58,226	16,611	16,926	73,751	75,152

나. 전력계획 (변경)

1) 전력수요 예측 (변경)

○ 산업시설용지 전력수요 예측(전체) (변경)

– 기 정

업 종	면적 (㎡)	전력원단위 (kwh/㎡·년)	연간전력 소요량(MWh/년)	가동시간 (hr)	평균부하 (kW)	부하율 (%)	개별최대 부하(kW)
철강부품	1,153,280.5	894.4	1,019,800	7,339	138,956	74.9	185,572
철강부품2	38,304.0	616.0	23,595	7,288	3,238	62.5	5,181
에너지 / IT	172,519.3	5,918.5	1,021,049	7,300	139,867	94.4	148,183
기계부품	69,534.0	336.0	23,363	7,621	3,066	37.3	8,220
자동차부품	179,074.3	267.0	47,813	6,728	7,107	55.9	12,714
선박부품	59,137.0	67.0	3,962	7,989	496	45.4	1,093
종합소재부품	759,148.9	971.6	737,560	7,838	94,105	71.7	131,262
철강 / 화학	66,114.7	768.0	50,776	7,464	6,803	77.6	8,767
이차전지1	291,797.0	1,210.7	353,281	7,903	44,701	71.9	62,214
이차전지2	199,720.0	1,809.8	361,446	8,068	44,800	70.0	64,000
이차전지3	345,948.4	1,969.1	681,215	8,068	94,600	55.0	172,000
합 계	3,334,578.1	–	4,323,860	–	577,739	–	799,206
총최대부하(kW)	799,206W÷1.35(부등률)						592,004

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

※ 전력원단위, 부하율 : 「에너지사용계획 협의업무 운영규정(2015.06, 한국에너지공단)

※ 가동시간 : 에너지사용계획협의제도 개선방안연구용역보고서(2002.09, 에너지관리공단)

– 변 경

업 종	면적 (㎡)	전력원단위 (kwh/㎡·년)	연간전력 소요량(MWh/년)	가동시간 (hr)	평균부하 (kW)	부하율 (%)	개별최대 부하(kW)
철강부품	1,116,888.3	882.6	985,762	7,339	134,318	74.8	179,517
철강부품2	38,304.0	616.0	23,595	7,288	3,238	62.5	5,181
에너지 / IT	172,517.9	5,918.5	1,021,049	7,300	139,867	94.4	148,183
기계부품	69,534.0	336.0	23,363	7,621	3,066	37.3	8,220
자동차부품	179,074.3	267.0	47,813	6,728	7,107	55.9	12,714
선박부품	59,137.0	67.0	3,962	7,989	496	45.4	1,093
종합소재부품	759,148.9	971.6	737,560	7,838	94,105	71.7	131,262
철강 / 화학	92,643.7	768.0	71,150	7,464	9,532	77.6	12,284
이차전지1	291,797.0	1,210.7	353,281	7,903	44,701	71.9	62,214
이차전지2	199,720.0	1,809.8	361,446	8,068	44,800	70.0	64,000
이차전지3	345,948.4	1,969.1	681,215	8,068	94,600	55.0	172,000
합 계	3,324,713.5	–	4,310,196	–	575,830	–	796,668
총최대부하(kW)	796,668kW÷1.35(부등률)						590,124

※ 전력원단위, 부하율 : 「에너지사용계획 협의업무 운영규정(2015.06, 한국에너지공단)

※ 가동시간 : 에너지사용계획협의제도 개선방안연구용역보고서(2002.09, 에너지관리공단)

○ 산업시설용지 전력수요 예측(1-1단계) (변경없음)

업 종	면적 (㎡)	전력원단위 (kwh/㎡·년)	연간전력 소요량(MWh/년)	가동시간 (hr)	평균부하 (kW)	부하율 (%)	개별최대 부하(kW)
종합소재부품	14,104.4	362.3	5,110	7,470	684	55.8	1,226
총최대부하(kW)	1,226kW÷1.35(부등률)						908

○ 산업시설용지 전력수요 예측(1-2단계) (변경없음)

업 종	면적 (㎡)	전력원단위 (kwh/㎡·년)	연간전력 소요량(MWh/년)	가동시간 (hr)	평균부하 (kW)	부하율 (%)	개별최대 부하(kW)
종합소재부품	92,321.1	362.3	33,448	7,470	4,478	55.8	8,029
총최대부하(kW)	8,029kW÷1.35(부등률)						5,947

○ 산업시설용지 전력수요 예측(1-3단계) (변경없음)

업 종	면적 (㎡)	전력원단위 (kwh/㎡·년)	연간전력 소요량(MWh/년)	가동시간 (hr)	평균부하 (kW)	부하율 (%)	개별최대 부하(kW)
철강부품	273,362.5	936.0	255,867	7,341	34,855	76.6	45,503
철강부품2	38,304.0	616.0	23,595	7,288	3,238	62.5	5,181
자동차부품	44,892.3	267.0	11,986	6,728	1,782	55.9	3,188
종합소재부품	652,723.5	1,070.9	699,002	7,859	88,943	72.9	122,007
철강 / 화학	66,114.7	768.0	50,776	7,464	6,803	77.6	8,767
합계	1,075,397	-	1,041,226	-	135,621	-	184,646
총최대 부하(kW)	184,646kW÷1.35(부등률)						136,775

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

○ 산업시설용지 전력수요 예측(2-1단계) (변경)

- 기 정

업 종	면적 (㎡)	전력원단위 (kwh/㎡·년)	연간전력 소요량(MWh/년)	가동시간 (hr)	평균부하 (kW)	부하율 (%)	개별최대 부하(kW)
철강부품	110,519.0	396	43,782	7,306	6,000	50.0	12,000
에너지/IT	132,603.3	7,580	1,005,162	7,639	137,750	95.0	145,000
합 계	243,122.3	-	1,048,944	-	143,750	-	157,000
총최대부하(kW)	157,000kW÷1.35(부등률)						116,296

- 변 경

업 종	면적 (㎡)	전력원단위 (kwh/㎡·년)	연간전력 소요량(MWh/년)	가동시간 (hr)	평균부하 (kW)	부하율 (%)	개별최대 부하(kW)
철강부품	110,499.8	396.2	43,782	7,306	6,000	50.0	12,000
에너지/IT	132,601.9	7,580.3	1,005,162	7,639	137,750	95.0	145,000
합 계	243,101.7	-	1,048,944	-	143,750	-	157,000
총최대부하(kW)	157,000kW÷1.35(부등률)						116,296

○ 산업시설용지 전력수요 예측(2-2단계) (변경)

– 기 정

업 종	면적 (㎡)	전력원단위 (kwh/㎡·년)	연간전력 소요량(MWh/년)	가동시간 (hr)	평균부하 (kW)	부하율 (%)	개별최대 부하(kW)
철강부품	769,399	936	720,157	7,306	98,101	76.6	128,069
에너지/IT	39,916	398	15,887	7,639	2,117	66.5	3,183
기계부품	69,534.0	336.0	23,363	7,621	3,066	37.3	8,220
자동차부품	134,182.0	267.0	35,827	6,728	5,325	55.9	9,526
선박부품	59,137.0	67.0	3,962	7,989	496	45.4	1,093
이차전지1	291,797.0	1,210.7	353,281	7,903	44,701	71.9	62,214
이차전지2	199,720.0	1,809.8	361,446	8,068	44,800	70.0	64,000
이차전지3	345,948.4	1,969.1	681,215	8,068	94,600	55.0	172,000
합 계	1,909,633.4	–	2,195,138	–	293,206	–	448,305
총최대부하(kW)	448,305kW÷1.35(부등률)						332,078

– 변 경

업 종	면적 (㎡)	전력원단위 (kwh/㎡·년)	연간전력 소요량(MWh/년)	가동시간 (hr)	평균부하 (kW)	부하율 (%)	개별최대 부하(kW)
철강부품	733,026.0	936.0	686,112	7,341	93,463	76.6	122,014
에너지/IT	39,916.0	398.0	15,887	7,639	2,117	66.5	3,183
기계부품	69,534.0	336.0	23,363	7,621	3,066	37.3	8,220
자동차부품	134,182.0	267.0	35,827	6,728	5,325	55.9	9,526
선박부품	59,137.0	67.0	3,962	7,989	496	45.4	1,093
철강 / 화학	26,529.0	768.0	20,374	7,464	2,730	77.6	3,518
이차전지1	291,797.0	1,210.7	353,281	7,903	44,701	71.9	62,214
이차전지2	199,720.0	1,809.8	361,446	8,068	44,800	70.0	64,000
이차전지3	345,948.4	1,969.1	681,215	8,068	94,600	55.0	172,000
합 계	1,899,789.4	–	2,181,467	–	291,298	–	445,768
총최대부하(kW)	445,768kW÷1.35(부등률)						330,199

○ 기타 시설용지 전력수요 예측(전체) (변경)

– 기 정

건 물 용 도		규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
단 독 주 택		414세대 237,397㎡	30	7,122	35	2,493
공 동 주 택	60㎡이하	1,089세대	3,000VA/호	3,267	35	1,143
	60~85㎡	683세대	4,500VA/호	3,074	35	1,076
공동주택 동력부하		146,391㎡	주1)	2,236	40	894
준주거		45,482㎡	160	7,277	50	3,639
상업시설		285,466㎡	160	45,675	50	22,838

건 물 용 도		규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
지원시설		133,390㎡	120	16,007	50	8,004
공공청사		5,483㎡	140	768	50	384
문화시설		2,936㎡	140	411	45	185
사회복지시설		3,045㎡	140	426	50	213
종교시설		9,715㎡	180	1,749	30	525
주유소		7,908㎡	120	949	50	475
물류창고시설		222,026㎡	100	22,203	70	15,542
연구시설		316,561㎡	220	69,644	50	34,823
데이터센터		91,535㎡	실부하계산	160,000	75	120,000
유치원		2,340㎡	60	140	50	70
학 교		53,461㎡	60	3,208	50	1,604
오폐수중계펌프		5.96톤/분	실부하계산	104	100	370
가압장		21.64톤/분	실부하계산	256	100	220
공공폐수 처리시설	관리동	3,000㎡	100	300	50	150
	설비	12,000톤/일	110	1,320	70	924
도 로, 주 차 장		910,139㎡	1.25	1,138	100	1,138
교통신호등		536개	100VA/개	54	100	54
공 원		372,460㎡	0.25	93	100	93
합 계		-	-	-	-	216,857
변 압 기 용 량		216,857kVA/1.3(부등률) =166,813kVA				
최 대 부 하		166,813kVA×0.9(역률) =150,132kW				

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

※ 단위부하 및 수용률 : 「에너지사용계획 협의업무 운영규정(2015.6, 한국에너지공단)」

※ 교통신호등은 상시점등수를 기준하여 산출하였음

※ 주1) 공동주택동력부하 : 234.20 + 0.0120770692 × 건축연면적 [㎡]

- 변 경

건 물 용 도		규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
단 독 주 택		414세대 237,397㎡	30	7,122	35	2,493
공 동 주 택	60㎡이하	1,089세대	3,000VA/호	3,267	35	1,143
	60~85㎡	683세대	4,500VA/호	3,074	35	1,076
공동주택 동력부하		146,391㎡	주1)	2,236	40	894
준주거		45,482㎡	160	7,277	50	3,639
상업시설		285,466㎡	160	45,675	50	22,838
지원시설		133,390㎡	120	16,007	50	8,004
공공청사		5,483㎡	140	768	50	384
문화시설		2,936㎡	140	411	45	185
사회복지시설		3,045㎡	140	426	50	213
종교시설		9,715㎡	180	1,749	30	525
주유소		7,908㎡	120	949	50	475
물류창고시설		222,026㎡	100	22,203	70	15,542
연구시설		351,016㎡	220	77,224	50	38,613
데이터센터		91,535㎡	실부하계산	160,000	75	120,000
유치원		2,340㎡	60	140	50	70

건 물 용 도		규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
학 교		53,461㎡	60	3,208	50	1,604
오폐수중계펌프		5.96톤/분	실부하계산	104	100	370
가압장		21.64톤/분	실부하계산	256	100	220
공공폐수 처리시설	관리동	3,000㎡	100	300	50	150
	설비	12,000톤/일	110	1,320	70	924
도 로, 주 차 장		923,798㎡	1.25	1,154	100	1,154
교통신호등		536개	100VA/개	54	100	54
공 원		372,460㎡	0.25	93	100	93
합 계		-	-	-	-	220,663
변 압 기 용 량		220,663kVA/1.3(부등률) =169,741kVA				
최 대 부 하		169,741kVA×0.9(역률) =152,767kW				

※ 단위부하 및 수용률 : 「에너지사용계획 협의업무 운영규정(2015.6, 한국에너지공단)

※ 교통신호등은 상시점등수를 기준하여 산출하였음

※ 주1) 공동주택동력부하 : 234.20 + 0.0120770692 × 건축연면적 [㎡]

○ 기타 시설용지 전력수요 예측(1-1단계) (변경없음)

건 물 용 도		규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
단 독 주 택		414세대 237,397㎡	30	7,122	35	2,493
공 동 주 택	60㎡이하	669세대	3,000VA/호	2,007	35	702
	60~85㎡	683세대	4,500VA/호	3,074	35	1,076
공동주택 동력부하		127,191㎡	-	1,770	40	708
준주거		45,482㎡	160	7,277	50	3,639
상업시설		285,466㎡	160	45,675	50	22,838
지원시설		66,347㎡	120	7,962	50	3,981
공공청사		5,483㎡	140	768	50	384
문화시설		2,936㎡	140	411	45	185
사회복지시설		3,045㎡	140	426	50	213
종교시설		1,794㎡	180	323	30	97
주유소		3,998㎡	120	480	50	240
연구시설		26,539㎡	220	5,839	50	2,920
학 교		53,461㎡	60	3,208	50	1,604
도 로, 주 차 장		156,362㎡	1.25	195	100	195
교통신호등		77개	100	8	100	8
합 계		-	-	-	-	41,283
변 압 기 용 량		41,283kVA/1.3(부등률) =31,756kVA				
최 대 부 하		31,756kVA×0.9(역률) =28,580kW				

○ 기타 시설용지 전력수요 예측(1-2단계) (변경없음)

건 물 용 도	규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
연구시설	28,175㎡	220	6,199	50	3,100
합 계	-	-	-	-	3,100

건 물 용 도	규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
변 압 기 용 량	3,100kVA/1.3(부등률) =2,385kVA				
최 대 부 하	2,385kVA×0.9(역률) =2,147kW				

○ 기타 시설용지 전력수요 예측(1-3단계) (변경)

- 기 정

건 물 용 도		규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
공 동 주 택	60㎡이하	420세대	3,000VA/호	1,260	35	441
	60~85㎡	-	-	-	-	-
공동주택 동력부하		19,200㎡	-	466	40	186
지원시설		3,539㎡	120	425	50	213
종교시설		2,743㎡	180	494	30	148
연구시설		201,558.7㎡	220	44,343	50	22,171
데이터센터		91,535㎡	실부하계산	160,000	75	120,000
유치원		2,340㎡	60	140	50	70
오폐수중계펌프		5.96톤/분	실부하계산	104	100	370
가압장		21.64톤/분	실부하계산	256	100	220
공공폐수 처리시설	관리동	3,000㎡	100	300	50	150
	설비	12,000톤/일	110	1,320	70	924
도 로, 주 차 장		322,586㎡	1.25	403	100	403
교통신호등		199개	100	20	100	20
공원		180,365㎡	0.25	45	100	45
합 계		-	-	-	-	145,361
변 압 기 용 량		145,361kVA/1.3(부등률) =111,817kVA				
최 대 부 하		111,817kVA×0.9(역률) =100,635kW				

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

- 변 경

건 물 용 도		규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
공 동 주 택	60㎡이하	420세대	3,000VA/호	1,260	35	441
	60~85㎡	-	-	-	-	-
공동주택 동력부하		19,200㎡	-	466	40	186
지원시설		3,539㎡	120	425	50	213
종교시설		2,743㎡	180	494	30	148
연구시설		201,558.7㎡	220	44,343	50	22,171
데이터센터		91,535㎡	실부하계산	160,000	75	120,000
유치원		2,340㎡	60	140	50	70
오폐수중계펌프		5.96톤/분	실부하계산	104	100	370
가압장		21.64톤/분	실부하계산	256	100	220
공공폐수 처리시설	관리동	3,000㎡	100	300	50	150
	설비	12,000톤/일	110	1,320	70	924
도 로, 주 차 장		336,224㎡	1.25	420	100	420

건 물 용 도	규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
교통신호등	199개	100	20	100	20
공원	180,365㎡	0.25	45	100	45
합 계	-	-	-	-	145,378
변 압 기 용 량	145,378kVA/1.3(부등률) =111,829kVA				
최 대 부 하	111,829kVA×0.9(역률) =100,646kW				

※ 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 시 누락된 도로 면적 변경에 따른 1-3단계 구간 전력수요 변경 사항을 금회 반영

○ 기타 시설용지 전력수요 예측(2-1단계) (변경)

- 기 정

건 물 용 도	규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
공동주택 동력부하	60,288㎡	220	13,263	50	6,632
변 압 기 용 량	6,632kVA/1.3(부등률) =5,101kVA				
최 대 부 하	5,102kVA×0.9(역률) =4,592kW				

- 변 경

건 물 용 도	규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
공동주택 동력부하	60,289㎡	220	13,263	50	6,632
변 압 기 용 량	6,632kVA/1.3(부등률) =5,102kVA				
최 대 부 하	5,102kVA×0.9(역률) =4,592kW				

○ 기타 시설용지 전력수요 예측(2-2단계) (변경)

- 기 정

건 물 용 도	규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
지원시설	63,504㎡	120	7,620	50	3,810
종교시설	5,178㎡	180	932	30	280
주유소	3,910㎡	120	469	50	235
물류시설	222,026㎡	100	22,203	70	15,542
도 로, 주 차 장	431,191㎡	1.25	539	100	539
교통신호등	260개	100	26	100	26
공 원	192,095㎡	0.25	48	100	48
합 계	-	-	-	-	20,480
변 압 기 용 량	20,480kVA/1.3(부등률) =15,754kVA				
최 대 부 하	15,754kVA×0.9(역률) =14,178kW				

- 변 경

건 물 용 도	규 모	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
지원시설	63,504㎡	120	7,620	50	3,810
종교시설	5,178 ㎡	180	932	30	280
주유소	3,910 ㎡	120	469	50	235
물류시설	222,026 ㎡	100	22,203	70	15,542
연구시설	34,454 ㎡	220	7,580	50	3,790
도 로, 주 차 장	431,212 ㎡	1.25	539	100	539
교통신호등	260개	100	26	100	26
공 원	192,095㎡	0.25	48	100	48
합 계	-	-	-	-	24,270
변 압 기 용 량	24,270kVA/1.3(부등률) =18,669kVA				
최 대 부 하	18,669kVA×0.9(역률) =16,802kW				

2) 전력공급 계획 (변경없음)

○ 전력은 한국전력공사와 협의(사업지구내 변전소 신설, 선로용량 증대 및 기업전용 선로 설치)하여 공급

3) 변전소 계획 (변경없음)

○ 대상지내 자체 변전소를 계획하여 전력을 공급하도록 계획함

○ 변전소 계획

시설명	위 치	면적(㎡)	비 고
변전소	장기면 죽정리 산33번지 일원	8,256	2단계

다. 집단에너지의 타당성 검토 (변경)

항 목	요 건	사 업 지 구		판 정
		기 정	변 경	
연료사용량(간접열)	연간 5만toe이상	5.14만toe/년	5.40만toe/년	○
열 밀 도	60 Gcal/㎢·h 이상	31.2Gcal/㎢ · h	35.1Gcal/㎢ · h	×
에너지생산비율	열생산 용량이 전력생산 용량을 초과할 것	해당 없음.	해당 없음.	-
발전시설용량	2만 kW 이상	해당 없음.	해당 없음.	-

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

12. 도시·군관리계획 결정(지구단위계획을 포함)에 필요한 관계 서류 및 도면 (변경)

가. 도시·군관리계획(용도지역) 결정 조서 (변경없음)

1) 포항시 도시관리계획(용도지역) 총괄 조서 (변경없음) : 게재생략

2) 포항블루밸리 국가산업단지 도시·군관리계획(용도지역) 결정 조서 (변경없음)

○ 용도지역 결정 조서 (변경없음)

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기 정	변 경	변경 후		
합 계	6,078,938.1	-	6,078,938.1	100.0	
주 거 지 역	427,592.1	-	427,592.1	7.0	
제1종일반주거지역	270,517.1	-	270,517.1	4.4	
제2종일반주거지역	109,043.4	-	109,043.4	1.8	
준주거지역	48,031.6	-	48,031.6	0.8	
상 업 지 역	95,654.7	-	95,654.7	1.6	
일반상업지역	95,654.7	-	95,654.7	1.6	
공 업 지 역	4,818,635.4	-	4,818,635.4	79.3	
일반공업지역	4,778,737.4	-	4,778,737.4	78.6	
준 공 업 지 역	39,898.0	-	39,898.0	0.7	
녹 지 지 역	737,055.9	-	737,055.9	12.1	
자연녹지지역	737,055.9	-	737,055.9	12.1	

나. 지구단위계획구역 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
				기 정	변 경	변경후	
합 계			-	6,078,938.1	-	6,078,938.1	
기정	①	포항블루밸리 지구단위계획구역	포항시 남구 동해면, 장기면, 구룡포읍 일원	6,078,938.1	-	6,078,938.1	

다. 도시·군관리계획(도시계획시설) 결정 조서 (변경)

1) 교통시설 (변경)

가) 도로 (변경)

(1) 도로 총괄표 (변경)

(단위 : 개소, m, ㎡)

구분		합 계			1류			2류			3류		
		노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	기정	151	49,902	887,235.3	18	14,584	412,253.0	63	15,744	281,879.6	70	19,574	193,102.7
	변경	151	49,902	887,255.6	18	14,584	412,250.1	63	15,744	281,902.8	70	19,574	193,102.7
대로	기정	3	5,935	252,252.6	2	5,784	247,856.5	-	-	-	1	151	4,396.1
	변경	3	5,935	252,249.7	2	5,784	247,853.6	-	-	-	1	151	4,396.1
중로	기정	47	23,753	467,067.4	5	4,720	114,971.6	22	11,553취)	247,426.2	20	7,480	104,669.6
	변경	47	23,753	467,090.6	5	4,720	114,971.6	22	11,553	247,449.4	20	7,480	104,669.6
소로		101	20,214	167,915.3	11	4,080	49,424.9	41	4,191	34,453.4	49	11,943	84,037.0

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)
※ 3개노선 1,2단계 중복(대로1-산2호선, 중로2-산3호선, 중로2-산10호선)
※ 하천 제방도로 면적(1,349.5㎡) 제외(소로3-산3호선, 소로3-산42호선, 소로3-산48호선)
※ 주1) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(11,554m → 11,553m)

○ 1단계 도로 총괄표 및 도로 결정 조서 (변경없음)

- 1단계 도로 총괄표 (변경없음)

(단위 : 개소, m, ㎡)

류 별	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	120	31,474	461,188.0	18	11,471	268,420.9	50	6,667	83,105.4	52	13,336	109,661.7
대로	3	2,822	108,420.5	2	2,671	104,024.4	-	-	-	1	151	4,396.1
중로	29	12,384	228,994.2	5	4,720	114,971.6	11	3,071	53,412.0	13주1)	4,593	60,610.6주3)
소로	88	16,268	123,773.3	11	4,080	49,424.9	39	3,596	29,693.4	38주2)	8,592	44,655.0주4)

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)
※ 12개노선 1-1단계, 1-3단계 중복 (대로1-산2호선, 중로1-산1호선, 중로1-산5호선, 중로2-산10호선, 중로2-산13호선, 중로2-산14호선, 중로3-산3호선, 소로1-산2호선, 소로1-산3호선, 소로1-산8호선, 소로1-산11호선, 소로3-산20호선)
※ 주1) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(10개소 → 13개소)
주2) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(39개소 → 38개소)
주3) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(45,985.8㎡ → 60,610.6㎡)
주4) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(45,641.4㎡ → 44,655.0㎡)

- 1-1단계 도로 총괄표 (변경없음)

(단위 : 개소, m, ㎡)

류 별	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	63	10,075	124,963.6	14	4,058	55,190.6	40	4,902	56,301.0	9	1,115	13,472.0
대로	1	165	6,822.9	1	165	6,822.9	-	-	-	-	-	-
중로	16	3,478	56,846.1	2	717	14,486.2	7	1,667	29,002.6	7	1,094	13,357.3
소로	46	6,432	61,294.6	11	3,176	33,881.5	33	3,235	27,298.4	2	21	114.7

- 1-1단계 도로 결정 조서 (변경없음)

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	1	산2	37	주간선 도로	3,569	대로1-산1	블루밸리 서측구역계	일반 도로		국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-1단계:165m 1-3단계:291m 2-2단계:3,113m
기정	중로	1	산1	24.5	보조간선 도로	3,603	대로1-산1	대로3-산1	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:11m 1-3단계:3,592m
기정	중로	1	산5	20	보조간선 도로	999	대로1-산1	중로1-산1	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:706m 1-3단계:293m
기정	중로	2	산10	19.25	보조간선 도로	1,316	대로1-산2	대로1-산1	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:410m 1-3단계:231m 2-2단계:675m
기정	중로	2	산13	18	보조간선 도로	487	대로1-산2	중로2-산3	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:79m 1-3단계:408m

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	산14	18	보조간선도로	437	대로1-산2	중로2-산10	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:427m 1-3단계:10m
기정	중로	2	산17	15	보조간선도로	67	대로1-산1	중로3-산14	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산18	15	보조간선도로	147	대로1-산1	중로3-산14	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산19	15	보조간선도로	329	중로1-산5	소로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산22	15	보조간선도로	208	대로3-산1	소로2-산36	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산3	13	집산도로	1,366	소로1-산1	소로3-산15	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:108m 1-3단계:1,258m
기정	중로	3	산7	12	집산도로	336	대로3-산1	중로2-산22	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산8	12	집산도로	109	중로2-산22	중로3-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산9	12	집산도로	124	중로2-산22	중로3-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산13	12	집산도로	111	중로2-산14	공당리 1009-2번지	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산14	12	집산도로	179	중로2-산18	중로3-산13	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산15	12	집산도로	127	중로2-산10	중로2-산18	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산1	11.5	집산도로	809	중로1-산5	중로3-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산2	11.5	집산도로	422	중로1-산5	중로1-산5	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:414m 1-3단계:8m
기정	소로	1	산3	10	국지도로	392	중로2-산19	소로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:101m 1-3단계:291m
기정	소로	1	산4	10	국지도로	245	중로1-산5	소로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산5	10	국지도로	117	소로1-산1	소로1-산4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산6	10	국지도로	118	소로1-산2	소로1-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산7	10	국지도로	375	중로1-산5	소로1-산2	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산8	10	국지도로	864	중로1-산5	중로3-산16	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:402m 1-3단계:462m
기정	소로	1	산9	10	국지도로	400	중로1-산1	중로2-산22	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산10	10	국지도로	191	중로2-산22	소로1-산9	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	1	산11	10	집산도로	147	대로1-산1	중로2-산13	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:4m 1-3단계:143m

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	산2	8	국지도로	167	소로1-산1	소로1-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산3	8	국지도로	83	소로2-산6	소로2-산2	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산4	8	국지도로	134	중로2-산19	소로2-산2	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산5	8	국지도로	113	소로1-산3	소로2-산4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산6	8	국지도로	80	소로1-산1	소로2-산4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산7	8	국지도로	80	소로1-산3	소로2-산4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산8	8	국지도로	86	소로2-산14	소로2-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산9	8	국지도로	116	소로2-산16	소로2-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산10	8	국지도로	88	소로1-산4	소로2-산11	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산11	8	국지도로	106	소로1-산1	소로1-산4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산12	8	국지도로	56	소로1-산5	소로2-산11	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산13	8	국지도로	56	소로1-산5	소로2-산11	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산14	8	국지도로	85	중로2-산19	소로1-산4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산15	8	국지도로	89	소로2-산16	소로2-산14	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산16	8	국지도로	98	중로2-산19	소로1-산4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산18	8	국지도로	76	소로1-산6	소로2-산20	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산19	8	국지도로	76	소로1-산7	소로2-산18	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산20	8	국지도로	118	소로2-산2	소로1-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산21	8	국지도로	76	소로1-산7	소로2-산20	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산22	8	국지도로	116	소로1-산7	소로2-산20	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산23	8	국지도로	93	중로3-산16	소로1-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산24	8	국지도로	86	소로1-산8	소로1-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산25	8	국지도로	81	소로1-산8	소로1-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	산26	8	국지도로	94	소로1-산8	소로1-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산27	8	국지도로	68	소로1-산8	소로2-산28	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산28	8	국지도로	150	소로1-산8	소로2-산28	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산29	8	국지도로	93	소로1-산8	소로2-산28	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산32	8	국지도로	96	소로1-산10	소로2-산34	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산33	8	국지도로	96	소로1-산10	소로2-산34	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산34	8	국지도로	191	중로2-산22	소로1-산9	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산35	8	국지도로	40	소로1-산9	소로2-산34	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산36	8	국지도로	156	중로2-산22	소로1-산9	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산38	8	국지도로	92	소로2-산32	소로1-산9	일반도로		국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07)	
기정	소로	3	산20	4	국지도로	354	중로3-산3	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:4m 1-3단계:350m
기정	소로	3	산34	6	국지도로	17	중로3-산7	구평리 1542번지	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	

- 1-3단계 도로 총괄표 (변경없음)

(단위 : 개소, m, ㎡)

류 별	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	69	21,399	336,224.4	11	7,413	213,230.3	13	1,765	26,804.4	45	12,221	96,189.7
대로	3	2,657	101,597.6	2	2,506	97,201.5	-	-	-	1	151	4,396.1
중로	19	8,906	172,148.1	5	4,003	100,485.4	7	1,404	24,409.4	7	3,499	47,253.3
소로	47	9,836	62,478.7	4	904	15,543.4	6	361	2,395.0	37	8,571	44,540.3

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

- 1-3단계 도로 결정 조서 (변경없음)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	1	산1	37	주간선도로	2,215	대로2-29	중로1-산1	일반도로		국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	
기정	대로	1	산2	37	주간선도로	3,569	대로1-산1	블루밸리 서측구역계	일반도로		국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-1단계:165m 1-3단계:291m 2-2단계:3,113m

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	3	산1	28	주간선도로	151	중로1-산1	블루밸리 남측구역계	일반도로		국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	
기정	중로	1	산1	24.5	보조간선도로	3,603	대로1-산1	대로3-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:11m 1-3단계:3,592m
기정	중로	1	산2	20	보조간선도로	36	대로1-산1	중로3-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	1	산3	20	보조간선도로	41	대로1-산1	중로3-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	1	산4	20	보조간선도로	41	대로1-산1	소로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	1	산5	20	보조간선도로	999	대로1-산1	중로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:706m 1-3단계:293m
기정	중로	2	산3	19.25	보조간선도로	2,854	대로1-산1	대로1-산2	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계:161m 2-2단계:2,693m
기정	중로	2	산10	19.25	보조간선도로	1,316	대로1-산2	대로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:410m 1-3단계:231m 2-2단계:675m
기정	중로	2	산12	18	보조간선도로	426	대로1-산2	중로2-산10	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산13	18	보조간선도로	487	대로1-산2	중로2-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:79m 1-3단계:408m
기정	중로	2	산14	18	보조간선도로	437	대로1-산2	중로2-산10	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:427m 1-3단계:10m
기정	중로	2	산20	15	보조간선도로	86	중로1-산1	성동리 1507번지	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산21	15	보조간선도로	82	중로1-산1	소로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산3	13	집산도로	1,366	소로1-산1	소로3-산15	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:108m 1-3단계:1,258m
기정	중로	3	산6	13	집산도로	558	중로1-산1	소로3-산23	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산16	12	집산도로	135	중로1-산5	소로1-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산17	13	집산도로	466	중로3-산3	중로3-산3	일반도로		국토교통부고시 제2019-378호 (2019.07.18.)	
기정	중로	3	①	13	국지도로	423	중로3-산6	중로3-②	일반도로		부산지방 국토관리청고시 제2025-144호 (2025.11.27.)	
기정	중로	3	②	13	국지도로	499	중로3-산6	중로3-③	일반도로		부산지방 국토관리청고시 제2025-144호 (2025.11.27.)	
기정	소로	1	산2	11.5	집산도로	422	중로1-산5	중로1-산5	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:414m 1-3단계:8m
기정	소로	1	산3	10	국지도로	392	중로2-산19	소로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:101m 1-3단계:291m
기정	소로	1	산8	10	국지도로	864	중로1-산5	중로3-산16	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:402m 1-3단계:462m

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	1	산11	10	집산도로	147	대로1-산1	중로2-산13	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:4m 1-3단계:143m
기정	소로	2	산17	8	특수도로	41	대로1-산1	소로1-산1	보행자도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산30	8	국지도로	56	중로1-산1	공공폐수처리시설	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산39	8	국지도로	28	소로3-산1	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07)	
기정	소로	2	산40	8	국지도로	220	중로1-산5	중로2-산39	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	2	산41	8	국지도로	7	소로3-산23	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	2	산42	6	국지도로	9	대로1-산1	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	
기정	소로	3	산1	6~7	국지도로	306	소로2-산39	중로1-산5	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산2	6	국지도로	46	소로3-산1	경관녹지52	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산3	4	국지도로	433	소로1-산8	경관녹지39	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산13	6	국지도로	188	대로1-산1	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산14	6	국지도로	18	소로3-산13	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산15	6~7	국지도로	111	중로3-산3	소로3-산16	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산16	4	국지도로	706	중로3-산17	포항블루밸리 북측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산17	6	국지도로	15	대로1-산1	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산18	6~10	국지도로	261	대로1-산1	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산20	4~5	국지도로	354	중로3-산3	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계:4m 1-3단계:350m
기정	소로	3	산21	6	국지도로	130	중로2-산10	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산22	6	국지도로	10	소로3-산23	포항블루밸리 남동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산23	4~6	국지도로	2,143	중로3-산6	소로3-산28	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	③	13	국지도로	160	중로1-산1	중로3-산23	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산26	4	국지도로	346	중로2-산21	포항블루밸리 남동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산27	5	국지도로	35	중로2-산21	경관녹지4	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	3	산28	6	국지도로	259	중로1-산1	소로3-산29	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산29	4	국지도로	432	소로3-산28	소로3-산31	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산30	4	국지도로	57	포항블루밸리 남측구역계	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산31	6~8	국지도로	1,046	중로1-산1	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산32	6	국지도로	13	소로3-산31	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산33	4~6	국지도로	19	소로3-산31	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산35	6	특수도로	41	중로1-산1	소로1-산10	보행자도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산36	4	국지도로	23	소로3-산31	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07)	
기정	소로	3	산37	4	국지도로	13	소로3-산31	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07)	
기정	소로	3	산39	4	국지도로	220	중로3-산17	경관녹지37	일반도로		국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07)	
기정	소로	3	산41	4	국지도로	519	소로3-산42	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산42	4	국지도로	174	소로3-산41	중로2-산20	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산43	6	국지도로	277	중로3-산6	배수지	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산44	4	국지도로	12	소로3-산23	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산45	4	국지도로	9	소로3-산28	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산46	6	국지도로	6	소로3-산31	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산48	4	국지도로	299	소로3-산13	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	
기정	소로	3	산49	4~8	국지도로	6	소로3-산29	포항블루밸리 남서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	
기정	소로	3	산50	6	국지도로	6	소로3-산28	포항블루밸리 남서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2022-61호 (2022.02.04.)	
기정	소로	3	산51	4	국지도로	12	소로3-산18	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	
기정	소로	3	산52	4	국지도로	23	소로3-산1	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	
기정	소로	3	산53	4	국지도로	7	소로3-산1	포항블루밸리 동측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)

○ 2단계 도로 총괄표 및 도로 결정 조서 (변경)

– 2단계 도로 총괄표 (변경)

(단위 : 개소, m, ㎡)

류 별		합 계			1류			2류			3류		
		노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	기정	34	18,428	426,047.3	1	3,113	143,832.1	15	9,077	198,774.2	18	6,238	83,441.0
	변경	34	18,428	426,067.6	1	3,113	143,829.2	15	9,077	198,797.4	18	6,238	83,441.0
대로	기정	1	3,113	143,832.1	1	3,113	143,832.1	–	–	–	–	–	–
	변경	1	3,113	143,829.2	1	3,113	143,829.2	–	–	–	–	–	–
중로	기정	20	11,369	238,073.2	–	–	–	13	8,482	194,014.2	7	2,887	44,059.0
	변경	20	11,369	238,096.4	–	–	–	13	8,482	194,037.4	7	2,887	44,059.0
소로		13	3,946	44,142.0	–	–	–	2	595	4,760.0	11	3,351	39,382.0

※ 2-1단계는 도로결정 없음

– 2-2단계 도로 총괄표(변경)

(단위 : 개소, m, ㎡)

류 별		합 계			1류			2류			3류		
		노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	기정	34	18,428	426,047.3	1	3,113	143,832.1	15	9,077	198,774.2	18	6,238	83,441.0
	변경	34	18,428	426,067.6	1	3,113	143,829.2	15	9,077	198,797.4	18	6,238	83,441.0
대로	기정	1	3,113	143,832.1	1	3,113	143,832.1	–	–	–	–	–	–
	변경	1	3,113	143,829.2	1	3,113	143,829.2	–	–	–	–	–	–
중로	기정	20	11,369	238,073.2	–	–	–	13	8,482	194,014.2	7	2,887	44,059.0
	변경	20	11,369	238,096.4	–	–	–	13	8,482	194,037.4	7	2,887	44,059.0
소로		13	3,946	44,142.0	–	–	–	2	595	4,760.0	11	3,351	39,382.0

– 2-2단계 도로 결정 조서 (변경)

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	1	산2	37	주간선 도로	3,569	대로1-산1	블루밸리 서측구역계	일반 도로		국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1단계:456m 2-2단계:3,113m
변경	대로	1	산2	37	주간선 도로	3,569	대로1-산1	블루밸리 서측구역계	일반 도로			선형변경
기정	중로	2	산1	18	보조간선 도로	996	대로1-산2	중로2-산3	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산2	18	보조간선 도로	339	대로1-산2	중로3-산1	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산3	19.25	보조간선 도로	2,854	대로1-산1	대로1-산2	일반 도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1단계:161m 2-2단계:2,693m
변경	중로	2	산3	19.25	보조간선 도로	2,854	대로1-산1	대로1-산2	일반 도로			선형변경

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	산4	19.25	보조간선도로	306	대로1-산2	중로2-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산5	18	보조간선도로	451	대로1-산2	중로2-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산6	18	보조간선도로	323	대로1-산2	중로2-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산7	19.25	보조간선도로	913	대로1-산2	중로3-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산8	19.25	보조간선도로	490	대로1-산2	중로2-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산9	19.25	보조간선도로	487	대로1-산2	중로2-산3	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산10	19.25	보조간선도로	1,316	대로1-산2	대로1-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1단계:641m 2-2단계:675m
변경	중로	2	산10	19.25	보조간선도로	1,316	대로1-산2	대로1-산1	일반도로			선형변경
기정	중로	2	산15	15	보조간선도로	268	중로2-산2	중로3-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산16	18	보조간선도로	165	대로1-산2	중로2-산15	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	2	산23	18	보조간선도로	376	중로2-산3	소로3-산19	일반도로		국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	
변경	중로	2	산23	18	보조간선도로	376	중로2-산3	소로3-산19	일반도로			선형변경
기정	중로	3	산1	14.75	보조간선도로	1,207	대로1-산2	중로2-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산2	14.75	보조간선도로	829	중로2-산7	중로2-산7	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산4	13	보조간선도로	56	대로1-산2	소로2-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산5	13	집산도로	381	중로2-산3	소로3-산19	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산10	12	집산도로	190	중로2-산10	중로3-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산11	12	집산도로	105	중로2-산10	중로3-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	중로	3	산12	12	집산도로	119	중로2-산15	중로3-산10	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산1	8	국지도로	568	포항블루밸리 서측구역계	소로3-산8	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	2	산37	8	특수도로	27	대로1-산2	중로3-산10	보행자도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산8	6	국지도로	553	소로2-산1	포항블루밸리 서측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산9	6	국지도로	956	중로2-산3	중로2-산1	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
											(2013.12.19.)	
기정	소로	3	산10	4	국지도로	363	중로2-산3	포항블루밸리 북측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산11	4	국지도로	57	중로2-산3	포항블루밸리 북측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산19	6	국지도로	685	대로1-산1	중로3-산5	일반도로		국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	
기정	소로	3	산40	6	국지도로	13	중로2-산1	소로3-산8	일반도로		국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	
기정	소로	3	산47	6	국지도로	274	중로2-산3	공당리 산126번지 일원	일반도로		국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	
기정	소로	3	산54	5	국지도로	203	중로2-산3	포항블루밸리 북측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	
기정	소로	3	산55	4	국지도로	110	중로3-산5	포항블루밸리 북측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	
기정	소로	3	산56	4	국지도로	116	중로2-산3	포항블루밸리 북측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	
기정	소로	3	산57	5	국지도로	21	중로2-산10	포항블루밸리 남측구역계	일반도로		국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	

○ 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
대로1-산2	대로1-산2	· 선형변경	• 2-1단계 확정측량 반영에 따른 도로선형변경
중로2-산3	중로2-산3	· 선형변경	
중로2-산10	중로2-산10	· 선형변경	
중로2-산23	중로2-산23	· 선형변경	

나) 주차장 (변경없음)

○ 주차장 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계			-	36,542.5	-	36,542.5		
1단계 합계				31,398.5	-	31,398.5		
기정	1	주차장	동해면 공당리 1038	1,563.4	-	1,563.4	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
기정	2	주차장	동해면 공당리 1049	2,309.8	-	2,309.8	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
기정	3	주차장	동해면 공당리 1066	1,970.2	-	1,970.2	국토교통부고시 제2013-822호	1-1단계

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
							(2013.12.19.)	
기정	4	주차장	구룡포읍 성동리 1470	2,129.2	-	2,129.2	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
기정	5	주차장	구룡포읍 구평리 1532	2,643.4	-	2,643.4	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
기정	6	주차장	동해면 공당리 1004	11,729.2	-	11,729.2	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
기정	7	주차장	동해면 공당리 1012	9,053.3	-	9,053.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
2단계 합계			-	5,144	-	5,144		
기정	8	주차장	장기면 정천리 산19번지 일원	5,144	-	5,144	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계

2) 공간시설 (변경없음)

가) 공원 (변경없음)

○ 공원 총괄표 (변경없음)

구 분	행정구역		시가화구역	
	개소	면적(㎡)	개소	면적(㎡)
근린공원	3	350,252.8	-	-
어린이공원	-	-	3	6,316.7
체육공원	-	-	1	14,487.4
소 공 원	-	-	1	1,402.6

○ 공원 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계				-	372,459.5	-	372,459.5		
1단계 합계				-	180,364.5	-	180,364.5		
기정	1	공원	근린 공원	동해면 공당리 1062	10,018.6	-	10,018.6	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계
기정	3	공원	근린 공원	동해면 공당리 1016번지 일원	148,139.2	-	148,139.2	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계
기정	1	공원	어린이 공원	동해면 공당리 1039번지	1,852.1	-	1,852.1	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계
기정	2	공원	어린이 공원	구룡포읍 성동리 1464번지	1,793.3	-	1,793.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	3	공원	어린이 공원	구룡포읍 구평리 1517번지	2,671.3	-	2,671.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	1	공원	소공원	동해면 공당리 1028번지	1,402.6	-	1,402.6	국토교통부고시 제2013-822호	1-3단계

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
								(2013.12.19.)	
기정	1	공원	체육공원	동해면 공당리 1003-12번지	14,487.4	-	14,487.4	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계
2단계 합계				-	192,095	-	192,095		
기정	2	공원	근린공원	동해면 공당리 산129번지 일원	192,095	-	192,095	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	2-2단계

나) 녹지 (변경없음)

○ 녹지 총괄표 (변경없음)

구 분	면 적(㎡)	개 소(개)	비 고
합 계	451,947.8	70	
완충녹지	26,139.7	11	
경관녹지	425,808.1	59	

○ 녹지 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계			-	-	451,947.8	-	451,947.8		
1단계 합계			-	-	266,591.8	-	266,591.8		
소 계			완충녹지		12,177.7	-	12,177.7		
기정	2	녹지	완충녹지	동해면 상정리 1175번지	1,126.0	-	1,126.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	4	녹지	완충녹지	동해면 상정리 1174번지	4,057.4	-	4,057.4	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	5	녹지	완충녹지	구룡포읍 성동리 1514번지 일원	3,400.9	-	3,400.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	6	녹지	완충녹지	구룡포읍 성동리 1523번지	1,660.5	-	1,660.5	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	7	녹지	완충녹지	구룡포읍 구평리 1527번지	1,649.3	-	1,649.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	14	녹지	완충녹지	동해면 중산리 403번지	283.6	-	283.6	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	1-3단계
소 계			경관녹지	-	254,414.1	-	254,414.1		
기정	1	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1168번지 일원	27,364.1	-	27,364.1	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	2	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1473번지	8,139.1	-	8,139.1	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	3	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1509번지	22,200.0	-	22,200.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	4	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1512번지 일원	24,643.7	-	24,643.7	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	5	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1516번지 일원	22,575.0	-	22,575.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	6	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1491번지 일원	15,182.6	-	15,182.6	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	7	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1491번지	122.0	-	122.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	8	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1495번지	6,018.5	-	6,018.5	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	9	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1498번지	343.3	-	343.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	10	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1500번지	11,643.9	-	11,643.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	11	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1504번지	550.9	-	550.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	12	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1014번지	10,252.5	-	10,252.5	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	13	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1006번지	8,276.8	-	8,276.8	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계 (2-2단계: 6,725㎡)
기정	23	녹지	경관녹지	동해면 중산리 393번지	8,105.9	-	8,105.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계 (2-2단계: 15,044㎡)
기정	24	녹지	경관녹지	동해면 중산리 392번지	530.4	-	530.4	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	25	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1185번지 일원	2,693.6	-	2,693.6	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	26	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1183번지	892.2	-	892.2	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	27	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1182번지	1,970.6	-	1,970.6	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	29	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1493번지	580.0	-	580.0	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	1-3단계
기정	30	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1494번지	686.0	-	686.0	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	1-3단계
기정	32	녹지	경관녹지	동해면 중산리 406번지 일원	16,730.5	-	16,730.5	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	1-3단계 : 16,710.5㎡ 1-1단계 : 20㎡
기정	33	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1054번지	722.1	-	722.1	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	1-3단계
기정	34	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1176번지	4,466.9	-	4,466.9	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	35	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1169번지	300.8	-	300.8	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	36	녹지	경관녹지	동해면 중산리 404번지	125.2	-	125.2	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	37	녹지	경관녹지	동해면 중산리 405번지	7,913.0	-	7,913.0	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	38	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1463번지 일원	7,232.0	-	7,232.0	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	39	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1505번지	14,234.4	-	14,234.4	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	40	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1506번지	7,076.4	-	7,076.4	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	41	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1509번지	492.2	-	492.2	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	42	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1492번지	151.8	-	151.8	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	43	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1497번지	4,513.2	-	4,513.2	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	44	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1499번지	151.5	-	151.5	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	45	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1502번지	386.2	-	386.2	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	46	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1503번지	9,902.0	-	9,902.0	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	1-3단계
기정	47	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1184번지	2,851.8	-	2,851.8	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	1-3단계
기정	48	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1185-1번지 일원	638.5	-	638.5	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	1-3단계
기정	49	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1496번지	537.8	-	537.8	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	1-3단계
기정	50	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1053번지	1,107.9	-	1,107.9	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	1-3단계
기정	51	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1509-1번지	12.1	-	12.1	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	1-3단계
기정	52	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1058번지	492.6	-	492.6	국토교통부고시 제2019-378호 (2019.07.18.)	1-3단계
기정	53	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1058번지	94.1	-	94.1	국토교통부고시 제2019-378호 (2019.07.18.)	1-3단계
기정	54	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 1501번지	327.1	-	327.1	국토교통부고시 제2022-61호 (2022.02.04.)	1-3단계
기정	55	녹지	경관녹지	동해면 상정리 1169-1번지	26.6	-	26.6	국토교통부고시 제2022-61호 (2022.02.04.)	1-3단계
기정	56	녹지	경관녹지	동해면 중산리 392-1번지	377.9	-	377.9	국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	1-3단계
기정	57	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1027-1번지	587.0	-	587.0	국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	1-3단계
기정	58	녹지	경관녹지	동해면 공당리 1027-2번지	191.4	-	191.4	국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	1-3단계
2단계 합계			-	-	185,356	-	185,356		
소 계			완충녹지	-	13,962	-	13,962		
기정	9	녹지	완충녹지	장기면 정천리 201번지 일원	7,084	-	7,084	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	10	녹지	완충녹지	장기면 정천리 149-3번지 일원	1,375	-	1,375	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	11	녹지	완충녹지	장기면 정천리 183-1번지 일원	3,994	-	3,994	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	12	녹지	완충녹지	장기면 죽정리 613-1번지 일원	976	-	976	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	15	녹지	완충녹지	장기면 죽정리 199-2번지 일원	533	-	533	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	2-2단계
소 계			경관녹지	-	171,394	-	171,394		
기정	13	녹지	경관녹지	동해면 공당리 산148-6번지 일원	6,725	-	6,725	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계 (1-3단계: 8,276.8㎡)
기정	14	녹지	경관녹지	장기면 정천리 155-1번지 일원	10,005	-	10,005	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	17	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 777-2번지 일원	25	-	25	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	18	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 600-4번지 일원	65	-	65	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	19	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 661-1번지 일원	2,993	-	2,993	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	20	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 산55-1번지 일원	20,249	-	20,249	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	21	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 산 8-1번지 일원	4,579	-	4,579	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	22	녹지	경관녹지	동해면 공당리 산 117번지 일원	14,695	-	14,695	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	23	녹지	경관녹지	동해면 중산리 363번지 일원	15,044	-	15,044	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계 (1-3단계: 8,105.9㎡)
기정	31	녹지	경관녹지	구룡포읍 성동리 183-7번지 일원	81	-	81	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	2-2단계
기정	59	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 산 74-1번지 일원	11,122	-	11,122	국토교통부고시 제2022-483호 (2022.08.25.)	2-2단계
기정	60	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 359-2번지 일원	14,667	-	14,667	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	2-2단계
기정	61	녹지	경관녹지	동해면 공당리 산122-1번지 일원	3,146	-	3,146	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	2-2단계
기정	62	녹지	경관녹지	장기면 죽정리 산 25-2번지 일원	67,998	-	67,998	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16.)	2-2단계

다) 공공공지 (변경없음)

○ 공공공지 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
1단계 합계			-	39,569.0	-	39,569.0		

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	1	공공공지	동해면 상정리 1178번지	958.8	-	958.8	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	2	공공공지	동해면 상정리 1170번지	920.0	-	920.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	3	공공공지	동해면 상정리 1173번지 일원	3,303.4	-	3,303.4	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	4	공공공지	동해면 상정리 1172번지 일원	3,351.7	-	3,351.7	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	5	공공공지	동해면 중산리 396번지 일원	1,832.3	-	1,832.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	6	공공공지	동해면 중산리 399번지 일원	1,871.0	-	1,871.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	7	공공공지	동해면 공당리 1073번지	2,384.9	-	2,384.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	8	공공공지	동해면 공당리 1022번지	2,500.1	-	2,500.1	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	9	공공공지	동해면 공당리 1074번지	1,422.6	-	1,422.6	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	10	공공공지	동해면 공당리 1023번지	1,402.8	-	1,402.8	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	11	공공공지	동해면 공당리 1075번지	1,922.3	-	1,922.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	12	공공공지	동해면 공당리 1024번지	2,079.0	-	2,079.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	13	공공공지	구룡포읍 성동리 1476번지	6,722.9	-	6,722.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	14	공공공지	구룡포읍 성동리 1474번지	2,059.6	-	2,059.6	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	15	공공공지	구룡포읍 성동리 1517번지	3,452.3	-	3,452.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	16	공공공지	구룡포읍 성동리 1518번지	2,512.5	-	2,512.5	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	17	공공공지	구룡포읍 성동리 1519번지	836.3	-	836.3	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
기정	18	공공공지	동해면 상정리 1178-1번지	36.5	-	36.5	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29.)	1-3단계

3) 유통 및 공급시설 (변경없음)

가) 수도공급설비 (변경없음)

○ 수도공급설비 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계			-	12,884.1	-	12,884.1		
1단계 합계			-	5,403.1	-	5,403.1		
기정	2	배수지	동해면 공당리	4,480.1	-	4,480.1	국토해양부고시	1-3단계

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
			1017번지				제2009-953호 (2009.09.30)	
기정	1	가압장	동해면 중산리 394번지	923.0	-	923.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계
2단계 합계			-	7,481.0	-	7,481.0		
기정	1	배수지	동해면 공당리 산129번지 일원	7,481.0	-	7,481.0	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계

나) 전기공급설비 (변경없음)

○ 전기공급설비 결정 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계			-	10,597	-	10,597		
2단계 합계			-	10,597	-	10,597		
기정	1	변전소	장기면 죽정리 산33번지 일원	8,256	-	8,256	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	1	철탑부지	장기면 죽정리 산159-5번지 일원	256	-	256	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	2-2단계
기정	2	철탑부지	장기면 죽정리 산26-1번지 일원	219	-	219	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	2-2단계
기정	3	철탑부지	장기면 죽정리 산34번지 일원	370	-	370	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	2-2단계
기정	4	철탑부지	장기면 죽정리 산21번지 일원	614	-	614	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	2-2단계
기정	5	철탑부지	장기면 죽정리 산15번지 일원	359	-	359	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	2-2단계
기정	6	철탑부지	동해면 공당리 산125번지 일원	523	-	523	국토교통부고시 제2017-250호 (2017.04.24.)	2-2단계

다) 방송·통신공급설비 (변경없음)

○ 방송·통신시설 결정 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계			-	137.9	-	137.9		
1단계 합계			-	137.9	-	137.9		
기정	1	통신시설	동해면 공당리 1015번지	137.9	-	137.9	국토교통부고시 제2016-112호 (2016.03.07.)	1-3단계 KT 분기국사

라) 가스공급설비(변경없음)

○ 가스공급설비 결정 조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계			-	72	-	72.0		

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
1단계 합계			-	72	-	72.0		
기정	1	가스 공급설비	동해면 공당리 1059번지	36	-	36.0	국토교통부고시 제2018-373호 (2018.06.29)	1-3단계 가스정압기
기정	2	가스 공급설비	구룡포읍 성동리 1516-1번지	36	-	36.0	국토교통부고시 제2019-378호 (2019.07.18)	1-3단계 가스정압기

4) 공공·문화체육시설 (변경없음)

가) 학교 (변경없음)

○ 학교 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			-	-	26,730.6	-	26,730.6		
1단계 합계			-	-	26,730.6	-	26,730.6		
기정	1	학교	초등학교	동해면 공당리 1071번지	13,223.5	-	13,223.5	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계
기정	1	학교	중학교	구룡포읍 성동리 1465번지	13,507.1	-	13,507.1	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계

나) 공공청사 (변경없음)

○ 공공청사 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			-	-	2,741.3	-	2,741.3		
1단계 합계			-	-	2,741.3	-	2,741.3		
기정	1	공공청사	동주민센터	동해면 공당리 1045번지	1,622.5	-	1,622.5	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-1단계
기정	2	공공청사	파출소	동해면 공당리 1044번지	1,118.8	-	1,118.8	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-1단계

다) 문화시설 (변경없음)

○ 문화시설 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			-	-	1,467.8	-	1,467.8		
1단계 합계			-	-	1,467.8	-	1,467.8		
기정	1	문화시설	-	동해면 공당리 1036번지	1,467.8	-	1,467.8	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계

라) 사회복지시설 (변경없음)

○ 사회복지시설 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			-	-	1,522.6	-	1,522.6		
1단계 합계			-	-	1,522.6	-	1,522.6		
기정	1	사회복지	-	동해면 공당리 1037번지	1,522.6	-	1,522.6	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-1단계

5) 방재시설 (변경없음)

가) 하천 (변경없음)

○ 하천 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치			연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최 초 결정일	비고
				기 점	종 점	주요 경과지					
합계							5.8	18~42	200,575.4		
1단계 합계							5.8	18~42	200,575.4	-	
기정	1	하천	소하천	공공공지18	완충녹지4		0.4	18~22	7,887.9	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계 홍골천
기정	2	하천	소하천	공공공지2	유수지2		5.4	26~42	192,687.5	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계 상정천

※ 홍골천 : 도시계획시설 도로와(749.7㎡) 중복 결정됨
상정천 : 도시계획시설 도로와(5,319.5㎡) 중복 결정됨

나) 유수지 (변경없음)

○ 유수지 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			-	-	120,818.3	-	120,818.3		
1단계 합계			-	-	67,505.3	-	67,505.3		
기정	2	유수지	저류시설	구룡포읍 성동리 1515번지 일원	67,505.3	-	67,505.3	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	1-3단계
2단계 합계			-	-	53,313	-	53,313		
기정	1	유수지	저류시설	장기면 정천리 179번지 일원	53,313	-	53,313	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	2-2단계

6) 환경기초시설 (변경없음)

가) 하수도 (변경없음)

○ 하수도 결정 조서 (변경없음)

구분	도면	시설명	시설의	위 치	면적(㎡)	최 초	비고

	표시번호		종 류		기정	변경	변경후	결정일	
계			-	-	7,457	-	7,457		
1단계 합계			-		2,850	-	2,850		
기정	5	하수도	처리수 중계펌프장	동해면 공당리 1005-8번지	350	-	350	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16)	1-3단계
기정	6	하수도	처리수 중계펌프장	동해면 공당리 1005-2번지	2,500	-	2,500	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16)	1-3단계
2단계 합계			-		4,607	-	4,607		
기정	1	하수도	오·폐수 중계펌프장	장기면 정천리 185번지	300	-	300	국토해양부고시 제2009-953호 (2009.09.30)	2-2단계
기정	2	하수도	오·폐수 중계펌프장	장기면 죽정리 199-1번지	307	-	307	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	2-2단계
기정	3	하수도	처리수 중계펌프장	장기면 죽정리 산238번지	2,000	-	2,000	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16)	2-2단계
기정	4	하수도	처리수 중계펌프장	장기면 죽정리 산136번지	2,000	-	2,000	국토교통부고시 제2024-193호 (2024.04.16)	2-2단계

나) 수질오염방지시설 (변경없음)

○ 수질오염방지시설 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
1단계 합계			-	-	20,185.9	-	20,185.9		
기정	1	수질오염방지시설	공공폐수처리시설	구룡포읍 성동리 1513번지 일원	20,185.9	-	20,185.9	국토교통부고시 제2013-822호 (2013.12.19.)	1-3단계

라. 도시·군관리계획 결정 도면 (변경) : 게재생략

마. 지구단위계획에 대한 도시·군관리계획 결정 조서 (변경)

1) 지구단위계획구역에 대한 도시관리계획 결정 조서 (변경없음)

○ 도시·군관리계획(지구단위계획구역) 결정 조서(변경없음)와 같음

2) 용도지역·지구의 세분 및 세분된 용도지역·지구간의 변경에 관한 도시관리계획 결정 조서 (변경없음)

○ 도시·군관리계획(용도지역) 결정 조서(변경없음)와 같음

3) 기반시설 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서 (변경)

○ 도시·군관리계획(도시계획시설) 결정 조서(변경)와 같음

4) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시·군관리계획 결정 조서(변경)

가) 주택건설용지 (변경없음)

○ 단독주택용지(1-1단계) (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		118,698.7	-	118,698.7	
단독1	①	5,105.7	1	296.4	
			2	302.1	
			3	302.1	
			4	302.3	
			5	302.0	
			6	302.1	
			7	302.1	
			8	251.2	
			9	334.3	
			10	302.2	
			11	302.1	
			12	302.2	
			13	302.2	
			14	302.2	
			15	302.1	
			16	302.2	
			17	295.9	
	②	2,962.9	1	291.9	
			2	299.2	· 필지분할 불허(단, 연접한 2개필지 합병 후 2개의 필지로 분할은 가능하며 이때 분할된 필지의 규모가 합병전의 필지 규모 이상이 되도록 분할), · 연접한 1개 필지 합병허용 ※ 연접한 2개필지 합병은 3개의 필지 합병한 후 2개의 필지로 분할하고자 할 경우에 한하여 허용
			3	298.9	
			4	299.0	
			5	291.9	
			6	292.0	
			7	299.1	
			8	298.9	
			9	299.0	
			10	293.0	
	③	2,960.7	1	291.9	
			2	298.9	
			3	298.7	
			4	298.7	
			5	291.7	
			6	291.8	
			7	298.9	
			8	298.7	
			9	298.7	
			10	292.7	
	④	3,606.9	1	271.0	
			2	278.1	
			3	278.0	
			4	278.0	
			5	279.1	
			6	296.1	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
			7	266.0	
			8	276.0	
			9	279.0	
			10	278.2	
			11	278.0	
			12	278.2	
			13	271.2	
	⑤	3,024.0	1	304.0	
			2	302.1	
			3	302.1	
			4	302.0	
			5	302.0	
			6	302.0	
			7	302.0	
			8	301.9	
			9	301.9	
			10	304.0	
단독2	①	3,061.2	1	306.9	
			2	306.0	
			3	306.0	
			4	306.5	
			5	305.0	
			6	306.1	
			7	306.6	
			8	306.0	
			9	306.0	
			10	306.1	
	②	5,328.4	1	267.8	
			2	267.8	
			3	267.7	
			4	267.6	
			5	267.8	
			6	267.7	
			7	267.7	
			8	267.7	
			9	267.6	
			10	266.8	
			11	267.7	
			12	266.7	
			13	265.8	
			14	265.8	
			15	265.8	
			16	265.7	
			17	265.7	
			18	264.7	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
			19	265.6	
			20	258.7	
	③	3,784.9	1	270.2	
			2	270.2	
			3	270.1	
			4	270.2	
			5	270.1	
			6	270.1	
			7	270.2	
			8	270.2	
			9	270.1	
			10	270.2	
			11	270.0	
			12	270.2	
			13	270.0	
			14	273.1	
	④	3,594.0	1	280.6	
			2	280.5	
			3	280.5	
			4	280.6	
			5	278.6	
			6	263.5	
			7	263.6	
			8	263.3	
			9	280.4	
			10	280.7	
			11	280.5	
			12	280.5	
			13	280.7	
	⑤	3,451.2	1	288.0	
			2	287.8	
			3	287.8	
			4	287.7	
			5	287.7	
			6	285.3	
			7	286.9	
			8	288.0	
			9	288.0	
			10	288.2	
			11	287.9	
			12	287.9	
	⑥	1,837.5	1	262.6	
			2	262.6	
			3	262.6	
			4	262.6	
			5	262.7	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
			6	262.7	
			7	261.7	
단독3	①	3,488.7	1	289.8	
			2	290.8	
			3	290.8	
			4	290.7	
			5	290.8	
			6	289.9	
			7	290.8	
			8	290.8	
			9	290.8	
			10	290.9	
			11	290.8	
			12	291.8	
	②	1,982.5	1	284.9	
			2	280.9	
			3	281.0	
			4	289.1	
			5	280.8	
			6	280.9	
			7	284.9	
	③	978.6	1	244.6	
			2	244.7	
			3	244.6	
			4	244.7	
단독4	①	2,561.1	1	256.2	
			2	256.3	
			3	256.3	
			4	256.3	
			5	256.2	
			6	255.1	
			7	256.2	
			8	256.2	
			9	256.2	
			10	256.1	
	②	2,560.2	1	256.1	
			2	256.1	
			3	256.0	
			4	256.2	
			5	256.2	
			6	255.1	
			7	256.2	
			8	256.2	
			9	256.0	
			10	256.1	
	③	590.4	1	295.3	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
			2	295.1	
	④	3,658.0	1	296.2	
			2	296.2	
			3	296.2	
			4	296.2	
			5	296.3	
			6	298.2	
			7	317.3	
			8	312.2	
			9	312.4	
			10	312.3	
			11	312.2	
			12	312.3	
	⑤	4,180.0	1	290.7	
			2	296.5	
			3	296.7	
			4	296.7	
			5	296.7	
			6	296.7	
			7	319.6	
			8	312.6	
			9	296.6	
			10	296.7	
			11	296.6	
			12	296.7	
			13	296.6	
			14	290.6	
	⑥	4,713.0	1	287.4	
			2	293.3	
			3	293.3	
			4	293.5	
			5	293.3	
			6	293.4	
			7	293.2	
			8	304.6	
			9	313.4	
			10	293.4	
			11	293.5	
			12	293.3	
			13	293.3	
			14	293.2	
			15	293.5	
			16	287.4	
단독5	①	3,623.9	1	289.2	
			2	295.0	
			3	295.1	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
			4	295.1	
			5	295.0	
			6	349.1	
			7	336.1	
			8	295.1	
			9	295.1	
			10	295.0	
			11	295.2	
			12	288.9	
	②	3,217.7	1	264.6	
			2	264.6	
			3	264.6	
			4	264.5	
			5	264.5	
			6	311.4	
			7	300.6	
			8	256.6	
			9	256.6	
			10	256.6	
			11	256.5	
			12	256.6	
	③	2,915.1	1	277.3	
			2	276.1	
			3	276.3	
			4	276.3	
			5	310.2	
			6	327.2	
			7	293.2	
			8	293.1	
			9	293.2	
			10	292.2	
	④	5,954.8	1	305.9	
			2	305.9	
			3	305.9	
			4	305.9	
			5	305.9	
			6	305.9	
			7	305.8	
			8	305.9	
			9	305.9	
			10	305.9	
			11	287.0	
			12	289.8	
			13	289.9	
			14	289.8	
			15	290.0	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
			16	289.9	
			17	289.9	
			18	289.8	
			19	289.9	
			20	289.9	
	⑤	3,182.4	1	298.5	
			2	298.5	
			3	298.6	
			4	298.4	
			5	298.5	
			6	287.6	
			7	280.4	
			8	280.4	
			9	280.5	
			10	280.6	
			11	280.4	
	⑥	3,954.2	1	271.4	
			2	271.5	
			3	271.4	
			4	271.6	
			5	271.6	
			6	271.6	
			7	291.5	
			8	288.6	
			9	292.4	
			10	290.5	
			11	290.6	
			12	290.4	
			13	290.5	
			14	290.6	
단독6	①	2,078.0	1	296.8	
			2	296.9	
			3	296.9	
			4	296.8	
			5	296.9	
			6	296.8	
			7	296.9	
	②	2,067.6	1	296.2	
			2	295.3	
			3	295.3	
			4	295.1	
			5	295.3	
			6	295.3	
			7	295.1	
	③	4,002.9	1	286.0	
			2	286.0	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
			3	285.9	
			4	286.1	
			5	286.0	
			6	286.0	
			7	285.0	
			8	286.0	
			9	285.9	
			10	286.0	
			11	286.0	
			12	286.1	
			13	285.9	
			14	286.0	
	④	4,001.8	1	284.9	
			2	285.9	
			3	286.0	
			4	285.8	
			5	286.0	
			6	286.0	
			7	285.9	
			8	285.8	
			9	286.0	
			10	285.9	
			11	285.8	
			12	286.0	
			13	286.0	
			14	285.8	
	⑤	4,000.9	1	285.9	
			2	285.9	
			3	285.7	
			4	285.9	
			5	285.9	
			6	284.9	
			7	285.7	
			8	285.8	
			9	286.0	
			10	285.9	
			11	285.9	
			12	285.7	
			13	285.9	
			14	285.8	
	⑥	4,033.0	1	288.7	
			2	287.7	
			3	287.9	
			4	287.7	
			5	287.9	
			6	287.8	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
			7	288.8	
			8	288.8	
			9	287.7	
			10	287.8	
			11	287.8	
			12	287.8	
			13	287.8	
			14	288.8	
	⑦	3,992.8	1	284.4	
			2	285.5	
			3	285.5	
			4	285.5	
			5	285.5	
			6	285.5	
			7	284.6	
			8	284.5	
			9	285.4	
			10	285.6	
			11	285.4	
			12	285.5	
			13	285.5	
			14	284.4	
	⑧	3,999.1	1	285.0	
			2	286.0	
			3	285.9	
			4	285.9	
			5	286.0	
			6	286.0	
			7	285.0	
			8	285.0	
			9	285.7	
			10	286.0	
			11	286.0	
			12	285.9	
			13	285.8	
			14	284.9	
	⑨	2,121.6	1	303.0	
			2	303.0	
			3	303.0	
			4	302.9	
			5	302.9	
			6	302.9	
			7	303.9	
	⑩	2,123.0	1	304.1	
			2	303.1	
			3	303.1	

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
			4	303.2	
			5	303.2	
			6	303.0	
			7	303.3	

○ 공동주택용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		86,328.6	-	86,328.6	-
A1	A1	38,414.1	A1-1	38,414.1	1-1단계
A2	A2	35,939.7	A2-1	35,939.7	1-1단계
A3	A3	11,974.8	A3-1	11,974.8	1-3단계

나) 준주거용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		11,370.6	-	11,370.6	1-1단계
준	①	5,742.0	1	693.2	획지의 합병은 연접한 2필지 이내 합병이 가능하며, 획지는 원칙적으로 분할할 수 없다. 다만, 필지분할 계획을 작성하여 건축허가권자에게 승인을 받은 경우에는 분할할 수 있다.
			2	511.9	
			3	490.1	
			4	551.0	
			5	560.0	
			6	560.0	
			7	559.9	
			8	560.0	
			9	563.0	
			10	692.9	
	②	5,628.6	1	667.9	
			2	534.9	
			3	535.0	
			4	534.8	
			5	535.1	
			6	538.1	
			7	536.9	
			8	538.2	
			9	537.0	
			10	670.7	

다) 상업시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
		47,577.6	-	47,577.6	1-1단계

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
상가1	①	8,124.4	1	1,593.3	획지의 합병은 연접한 2필지 이내 합병이 가능하며, 획지는 원칙적으로 분할할 수 없다. 다만, 필지분할 계획을 작성하여 건축허가권자에게 승인을 받은 경우에는 분할할 수 있다.
			2	1,801.3	
			3	1,903.2	
			4	1,431.3	
			5	1,395.3	
	②	13,163.2	1	847.8	
			2	843.8	
			3	857.0	
			4	846.9	
			5	842.1	
			6	843.1	
			7	856.8	
			8	888.9	
			9	813.9	
			10	800.0	
			11	784.9	
			12	785.2	
			13	789.9	
			14	798.0	
			15	789.0	
			16	775.9	
	③	6,972.6	1	1,230.8	
			2	1,213.6	
			3	1,214.8	
			4	1,649.8	
			5	1,663.6	
	④	7,896.8	1	1,329.3	
			2	1,341.4	
			3	1,431.1	
			4	1,951.0	
			5	1,844.0	
상가2	①	3,598.8	1	900.6	
			2	899.4	
			3	899.3	
			4	899.5	
	②	7,821.8	1	659.1	
			2	796.0	
			3	795.9	
			4	796.0	
			5	796.0	
			6	795.8	
			7	796.1	
			8	1,178.4	
			9	1,208.5	

라) 산업시설용지 (변경)

(1) 1-1단계 제조시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
합 계		14,104.4	-	14,104.4	
제조	제조1	14,104.4	1	4,701.4	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 주1) 제39조의 3 산업용지의 분할기준에 의거하여 최소 획지 규모가 1,650㎡ 이상으로 획지 분할 및 합병 가능
			2	4,701.4	
			3	4,701.6	

※ 주1) 기재오류 정정(산업집적활성화 및 공장설립에 따른 법률 시행규칙 → 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙)

(2) 1-2단계 제조시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
합 계		92,321	-	92,321	
제조	제조2	78,410.9	1	78,410.9	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 주1) 제39조의 3 산업용지의 분할기준에 의거하여 최소 획지 규모가 1,650㎡ 이상으로 획지 분할 및 합병 가능 ※ ( )는 1-2단계와 1-3단계 획지 전체의 합계
	제조3	9,720.9 (20,514.6)	3	2,133.8	
			4	7,587.1	
	제조3-1	4,189.2 (19,307.7)	1	4,189.2	

※ 주1) 기재오류 정정(산업집적활성화 및 공장설립에 따른 법률 시행규칙 → 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙)

(3) 1-3단계 제조시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위치	면 적(㎡)	
합 계		1,075,397.0주1)	-	1,075,397.0주1)	
제조	제조1	38,304.0	1	28,321.3	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 주2) 제39조의 3 산업용지의 분할기준에 의거하여 최소 획지 규모가 1,650㎡ 이상으로 획지 분할 및 합병 가능 ※ ( )는 1-2단계와 1-3단계 획지 전체의 합계
			2	9,982.7	
	제조3	10,793.7 (20,514.6)	1	2,197.5	
			2	2,064.2	
			5	2,138.2	
			6	2,115.2	
			7	2,278.6	
	제조	15,118.5	2	2,328.4	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위치	면 적(㎡)	
	3-1	(19,307.7)	3	2,060.4	
			4	1,898.7	
			5	1,953.1	
			6	1,909.5	
			7	2,039.5	
			8	2,928.9	
	제조4	76,769.7	1	40,775.9	
			2	35,993.8	
	제조5	43,603.9	1	3,550.0	
			2	3,548.6	
			3	3,584.0	
			4	3,660.1	
			5	3,575.5	
			6	3,753.9	
			7	3,592.2	
			8	3,718.2	
			9	3,583.6	
			10	3,690.8	
			11	3,584.2	
			12	3,762.8	
	제조6	138,793.1	1	26,538.9	
			2	33,124.7	
			3	11,438.9	
			4	5,258.1	
			5	10,775.2	
			6	12,659.5	
			7	12,633.6	
			8	16,858.0	
			9	9,506.2	
	제조7	12,632.0	1	12,632.0	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위치	면 적(㎡)	
	제조8	257,732.3	1	16,358.0	
			2	65,048.0	
			3	66,114.7	
			4	50,995.0	
			5	39,351.6	
			6	19,865.0	
	제조9	123,662.6	1	32,025.0	
			2	43,081.3	
			3	48,556.3	
	제조10	79,493.7	1	79,493.7	
	제조11	8,006.4	1	8,006.4	
	제조12	11,735.7	1	11,735.7	
	제조13	25,150.2	1	8,713.3	
			2	16,436.9	
	제조14	83,657.2	1	83,657.2	
	제조15	50,878.0	1	2,983.0	
			2	3,160.0	
			3	3,264.0	
			4	3,000.0	
			5	1,650.0	
			6	12,658.0	
			7	6,611.0	
			8	4,789.0	
			9	6,265.0	
			10	6,498.0	
	제조16	99,066.0	1	16,954.0	
			2	5,833.0	
			3	3,804.0	
			4	2,792.0	
			5	13,085.0	

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위치	면 적(㎡)	
			6	17,385.0	
			7	14,841.0	
			8	4,556.0	
			9	5,296.0	
			10	9,229.0	
			11	5,291.0	

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호),
※ 주1) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(1,112,243.4 → 1,075,397.0㎡)
※ 주2) 기재오류 정정(산업집적활성화 및 공장설립에 따른 법률 시행규칙 → 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙)

(4) 2-1단계 제조시설용지 (변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)		획 지			비 고
		기 정	변 경	위치	면 적(㎡)		
					기 정	변 경	
합 계		243,122.3	243,101.7	-	243,122.3	243,101.7	
제조	제조3	132,603.3 (316,607.3)	132,601.9 (316,605.9)	1	16,920.0	16,922.7	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 주1) 제39조의 3 산업용지의 분할기준에 의거하여 최소 획지 규모가 1,650㎡ 이상으로 획지 분할 및 합병 가능 ※ ( )는 2-1단계와 2-2단계 획지 전체의 합계
				2	16,097.0	16,095.9	
				3	16,921.0	16,922.0	
				4	16,154.0	16,154.6	
				5	16,808.0	16,809.5	
				6	16,046.0	16,047.7	
				7	17,314.3	17,309.9	
				8	16,343.0	16,339.6	
	제조22	110,519.0	110,499.8	1	34,119.0	34,119.0	
				2	34,229.0	34,217.9	
				3	42,171.0	42,162.9	

※ 주1) 기재오류 정정(산업집적활성화 및 공장설립에 따른 법률 시행규칙 → 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙)

(5) 2-2단계 제조시설용지 (변경)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)		획 지			비 고
		기 정	변 경	위치	면 적(㎡)		
					기 정	변 경	
합 계		1,909,633.4	1,899,789.4		1,909,633.4	1,899,789.4	
제조	제조1	161,944.4	161,944.4	1	30,994.0	30,994.0	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 주1) 제39조의 3 산업용지의 분할기준에 의거하여 최소 획지 규모가 1,650㎡ 이상으로 획지 분할 및 합병 가능 ※ ( )는 2-1단계와 2-2단계 획지 전체의 합계
				2	7,155.0	7,155.0	
				3	7,005.0	7,005.0	
				4	6,378.0	6,378.0	
				5	58,590.4	58,590.4	
				6	51,822.0	51,822.0	
	제조	36,373.0	26,529.0	1	36,373.0	26,529.0	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)		획 지			비 고
		기 정	변 경	위치	면 적(㎡)		
					기 정	변 경	
	1-1						
	제조2	14,367.0	14,367.0	1	8,175	8,175	
				2	6,192	6,192	
	제조3	184,004.0 (316,607.3)	184,004.0 (316,605.9)	9	57,653.0	57,653.0	
				10	57,859.0	57,859.0	
				11	43,506.0	43,506.0	
				12	24,986.0	24,986.0	
	제조5	25,549.0	25,549.0	1	5,950.0	5,950.0	
				2	9,599.0	9,599.0	
				3	10,000.0	10,000.0	
	제조6	7,842.0	7,842.0	1	7,842.0	7,842.0	
	제조7	113,282.0	113,282.0	1	113,282.0	113,282.0	
	제조8	24,726.0	24,726.0	1	24,726.0	24,726.0	
	제조9	107,430.0	107,430.0	1	34,768.0	34,768.0	
				2	34,766.0	34,766.0	
				3	28,616.0	28,616.0	
				4	9,280.0	9,280.0	
	제조10	29,826.0	29,826.0	1	9,954.0	9,954.0	
				2	9,964.0	9,964.0	
				3	9,908.0	9,908.0	
	제조11	54,532.0	54,532.0	1	33,950.0	33,950.0	
				2	20,582.0	20,582.0	
	제조12	17,363.0	17,363.0	1	17,363.0	17,363.0	
	제조13	41,774.0	41,774.0	1	41,774.0	41,774.0	
	제조14	207,487.0	207,487.0	1	26,192.0	26,192.0	
				2	26,821.0	26,821.0	
				3	25,016.0	25,016.0	
				4	27,255.0	27,255.0	
				5	25,704.0	25,704.0	
				6	25,408.0	25,408.0	
				7	27,128.0	27,128.0	
				8	23,963.0	23,963.0	
	제조15	199,720.0	199,720.0	1	66,500.0	66,500.0	
				2	20,799.0	20,799.0	
				3	23,933.0	23,933.0	
				4	25,179.0	25,179.0	
				5	23,692.0	23,692.0	
				6	20,154.0	20,154.0	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)		획 지			비 고
		기 정	변 경	위치	면 적(㎡)		
					기 정	변 경	
				7	19,463.0	19,463.0	
	제조16	208,841.0	208,841.0	1	27,587.0	27,587.0	
				2	25,194.0	25,194.0	
				3	24,601.0	24,601.0	
				4	23,509.0	23,509.0	
				5	21,691.0	21,691.0	
				6	24,096.0	24,096.0	
				7	62,163.0	62,163.0	
	제조17	115,925.0	115,925.0	1	24,833.0	24,833.0	
				2	24,154.0	24,154.0	
				3	21,200.0	21,200.0	
				4	16,580.0	16,580.0	
				5	29,158.0	29,158.0	
	제조18	118,118.0	118,118.0	1	12,299.0	12,299.0	
				2	35,819.0	35,819.0	
				3	19,273.0	19,273.0	
				4	13,888.0	13,888.0	
				5	18,267.0	18,267.0	
				6	18,572.0	18,572.0	
	제조19	89,760.0	89,760.0	1	25,989.0	25,989.0	
				2	20,506.0	20,506.0	
				3	9,603.0	9,603.0	
				4	9,437.0	9,437.0	
				5	12,064.0	12,064.0	
				6	12,161.0	12,161.0	
	제조20	134,182.0	134,182.0	1	16,439.0	16,439.0	
				2	10,278.0	10,278.0	
				3	9,497.0	9,497.0	
				4	25,841.0	25,841.0	
				5	7,820.0	7,820.0	
				6	7,937.0	7,937.0	
				7	19,040.0	19,040.0	
				8	16,231.0	16,231.0	
				9	7,852.0	7,852.0	
				10	13,247.0	13,247.0	
	제조21	16,588.0	16,588.0	1	8,250.0	8,250.0	
				2	8,338.0	8,338.0	

※ 주1) 기재오류 정정(산업집적활성화 및 공장설립에 따른 법률 시행규칙 → 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙)

(6) 데이터센터 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		91,534.6	-	91,534.6	
DC	DC	91,534.6	1	43,344.0	1-3단계
			2	43,142.6	
			3	5,048.0	

(7) 연구시설용지 (변경)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)		획지			비 고
		기 정	변 경	위 치	면 적(㎡)		
					기 정	변 경	
계		90,445.9[주1)]	100,290.2	-	90,445.9[주1)]	100,290.2	
연구	1단계 소계	73,220.9	73,220.9		73,220.9	73,220.9	
	①	50,012.9	50,012.9	1	7,582.6	7,582.6	1-1단계
				2	11,814.7	11,814.7	1-3단계
				3	14,534.6	14,534.6	
				4	8,050.1	8,050.1	1-2단계
				5	8,030.9	8,030.9	1-3단계
	③	23,208	23,208	1	11,408	11,408	1-3단계
				2	8,500	8,500	
				3	3,300	3,300	
	2단계 소계	17,225.0	27,069.3		17,225.0	27,069.3	
	②	17,225.0	17,225.3	1	17,225.0	17,225.3	2-1단계
	④	-	9,844.0	1	-	9,844.0	2-2단계

※ (기정) 포항 블루밸리 국가산업단지 조성사업 실시계획(변경) 승인(부산지방국토관리청고시 제2025-144호)
포항 블루밸리 국가산업단지계획 변경(국토교통부고시 제2025-771호)
※ 주1) 기정 실시계획(변경) 고시문(부산지방국토관리청고시 제2025-144호) 기재 오류 정정(67,237.9 → 90,445.90㎡)

(8) 물류·창고시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		63,436	-	63,436	
물류	①	63,436	1	63,436	2-2단계

마) 지원시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		38,111.3	-	38,111.3	-
지원1	①	1,551	1	776	획지의 합병은 연접한 2필지 이내

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
(2-2단계)			2	775	합병이 가능하며, 획지는 원칙적으로 분할할 수 없다. 다만, 필지분할 계획을 작성하여 건축허가권자에게 승인을 받은 경우에는 분할할 수 있다.
	②	3,646	1	707	
			2	732	
			3	735	
			4	735	
			5	737	
	③	6,673	1	667	
			2	667	
			3	667	
			4	667	
			5	693	
			6	644	
			7	667	
			8	667	
			9	667	
			10	667	
	④	6,274	1	622	
			2	649	
			3	648	
			4	648	
			5	658	
			6	609	
			7	610	
			8	610	
			9	610	
			10	610	
지원2 (1-1단계)	①	5,233.8	1	681.8	
			2	682.0	
			3	682.0	
			4	681.8	
			5	628.7	
			6	625.9	
			7	625.8	
			8	625.8	
	②	7,491.0	1	645.7	
			2	645.6	
			3	645.5	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
			4	645.9	
			5	645.7	
			6	647.6	
			7	601.8	
			8	602.6	
			9	602.8	
			10	602.6	
			11	602.5	
			12	602.7	
	③	6,231.4	1	780.0	
			2	779.2	
			3	779.2	
			4	779.2	
			5	779.4	
			6	779.0	
			7	779.2	
			8	776.2	
지원3 (1-3단계)	①	1,011.1	1	1,011.1	

바) 공공 및 기타시설용지 (변경없음)

(1) 주차장 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		36,542.5	-	36,542.5	-
P1	주1	1,563.4	동해면 공당리 1038번지	1,563.4	1-1단계
P2	주2	2,309.8	동해면 공당리 1049번지	2,309.8	
P3	주3	1,970.2	동해면 공당리 1066번지	1,970.2	
P4	주4	2,129.2	구룡포읍 성동리 1470번지	2,129.2	
P5	주5	2,643.4	구룡포읍 구평리 1532번지	2,643.4	
P6	주6	11,729.2	동해면 공당리 1004번지	11,729.2	
P7	주7	9,053.3	동해면 공당리 1012번지	9,053.3	
P8	주8	5,144	장기면 정천리 산19번지 일원	5,144	2-2단계

(2) 공공청사 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		2,741.3	-	2,741.3	-
동	동	1,622.5	동해면 공당리 1045번지	1,622.5	1-1 단계
파	파	1,118.8	동해면 공당리 1044번지	1,118.8	

(3) 교육시설 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		27,900.7	-	27,900.7	-
초	초	13,223.5	동해면 공당리 1071번지	13,223.5	1-1단계
중	중	13,507.1	구룡포읍 성동리 1465번지	13,507.1	
유	유	1,170.1	동해면 공당리 1056번지	1,170.1	1-3단계

(4) 종교시설 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		4,857.6	-	4,857.6	
종	종1	896.9	동해면 공당리 1,035번지	896.9	1-1단계
종	종2	1,371.7	동해면 공당리 1,055번지	1,371.7	1-3단계
종	종3	2,589.0	동해면 공당리 산114번지	2,589.0	2-2단계 (존치건축물 부지)

(5) 문화시설 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		1,467.8	-	1,467.8	-
문	문	1,467.8	동해면 공당리 1036번지	1,467.8	1-1단계

(6) 사회복지시설 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		1,522.6	-	1,522.6	-
사	사	1,522.6	동해면 공당리 1037번지	1,522.6	1-1단계

(7) 주유소 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		3,954.2	-	3,954.2	-
주유	주유1	1,999.2	동해면 공당리 1008번지	1,999.2	1-1단계
주유	주유2	1,955	장기면 정천리 산17번지 일원	1,955	2-2단계

5) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시 · 군관리계획 결정 조서 (변경없음) : 게재생략

6) 기타사항에 관한 도시 · 군관리계획 결정 조서 (변경없음) : 게재생략

바. 지구단위계획 결정도면 (변경) : 게재생략

사. 지구단위계획 시행지침 (변경없음) : 게재생략

13. 산업단지의 개발을 위한 주요시설의 지원계획 (변경없음)

구 분	사 업 량		사업비(억원)	비 고
계	-		1,428	
도로 시설	포항블루밸리 진입로 확장	1구간 : 1.30Km (2차로→6차로) 2구간 : 1.08Km (교차로개선)	370	경상북도
	오천-장기간 도로 개량사업	L=1.12Km B=37.0m (2차로→6차로)	71	
용수공급 시설	정수장	Q=28,500㎥/일	534	한국 수자원공사
	인입관로	L=11.8km(D700~350mm) * 도수 및 송수		
	기타	가압장 등 1식		
공공폐수처리시설	Q=12,000㎥/일		213	국비지원 58% 반영
연안해역 배수 지하관로	L=13km(D700~900mm)		240	포항시 (국비·도비 지원)

14. 지형도면 작성 고시내용(토지이용규제기본법 제8조) (변경)

가. 지형도면 작성 조서 (변경없음)

○ 포항블루밸리 국가산업단지

지역·지구 등 명칭	위 치	면 적(㎡)	비 고
포항블루밸리 국가산업단지	포항시 남구 동해면, 장기면, 구룡포읍 일원	6,078,938.1	

나. 지형도면 및 이와 관련된 국토이용정보체계상의 전산자료 (변경) : 게재생략

15. 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 포항시 도시계획과(054-270-8115)에 비치하고, 지형도면 고시는 토지이음(www.eum.go.kr)에서 열람 가능합니다.