단지기본정보

단지명칭	추팔일반산업단지
단지유형	일반
단지유형상세구분	
사업주체	시군구
조성단계	조성완료
분양상태	분양완료
단지위치	경기도 평택시 팽성읍 추팔리, 남산리, 노와리 일원
조성목적	수도권내 이전대상 중소기업의 유지로 지역고용증대 및 경제활성화
조성기간	1994년 09월 ~ 2000년 12월
조성률	100 %
지정면적	609,999 ㎡
지정근거법	산업입지 및 개발에 관한 법률
지정일자	1993-11-12
기본고시일자	1981-11-16
실시승인일자	1994-09-12
실시계획최종변경일자	2025-04-03
착공일자	1994-09-12
준공인가일자	2000-12-11
준공예정	2000년 12월
관리기관	평택산업단지관리공단
사업시행자	경기_평택시
유치업종	전 제조업(입주제한업종 고시문 참조)
개발방법	공영개발

시설용지별현황(토지이용계획)

시 설 용지명	구분		합계	분양대상					분양미대상	평 균 분양가 (㎡/원)	특이사항
				소계	분양공고(실수요면적 포함)			분양 미공고			
					소계	분 양	미분양				
합계	**합계**		**609,999**	**449,914**	**449,914**	**449,914**	**0**	**0**	**160,085**	0	-
	개발대상	개발	609,999	449,914	449,914	449,914	0	0	160,085		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-		
산업시설	소계		414,147	414,147	414,147	414,147	0	0	0	123,152	
	개발대상	개발	414,147	414,147	414,147	414,147	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
복합시설	소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
주거시설	소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
지원시설	소계		35,767	35,767	35,767	35,767	0	0	0	243,000	
	개발대상	개발	35,767	35,767	35,767	35,767	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
공공시설	소계		160,085	0	0	0	0	0	160,085	0	
	개발대상	개발	160,085	0	0	0	0	0	160,085		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-		
유보지	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-	0	
해면및기	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-	0	

시설용지별 상세현황

시설용지구분	시설용지명	면적(㎡)	비 고
지원시설	소계	35,767	
	폐기물처리장(유상)	19,600	
	공단운영시설	16,167	
공공시설	소계	160,085	
	도로	115,427	
	녹지	44,658	

용도지역별현황

용도지역명		면적(㎡)	용도지역 비고
대분류	소분류		
합	계	609,999	
주거지역	전용주거지역	0	
	일반주거지역	0	
	준주거지역	0	
상업지역	중심상업지역	0	
	일반상업지역	0	
	근린상업지역	0	
	유통상업지역	0	
공업지역	전용공업지역	0	
	일반공업지역	609,999	
	준공업지역	0	
녹지지역	생산녹지지역	0	
	자연녹지지역	0	
	보전녹지지역	0	
기타	해면	0	
	기타	0	

기반시설현황

기반시설명	값	단 위	비 고
산업단지내도로(중로)	4,850	m	폭 15m
진입도로폭	25	m	연장 690m
용수공급계획(계)	7,376	㎥/일	
용수공급계획(공업용수)	6,763	㎥/일	수도권 광역 5단계에서 공급
용수공급계획(생활용수)	613	㎥/일	
하수/폐수처리장(오/폐수처리장)	20,000	㎥/일	
폐기처리장(폐기물매립장)	19,600	㎥/일	
통신회선수	1,765	회선	
전력	80,032	kw	천안평택간 154

유치업종계획

구 분	업 종 명	업종코드
유치업종	식료품 제조업	10000
	음료 제조업	11000

사업비현황

구 분	금 액(백만원)	비 고
총사업비	**64,552**	
조사설계비	592	
공사비	15,765	
보상비	23,499	
환경시설비	-	
관리비	1,652	
예비비 및 기타	23,044	

추진현황

구분	추진현황일자	고시번호	제 목
고시/공고	2025-04-03	경기도 고시 제2025-144호	평택 추팔 일반산업단지 관리기본계획 변경 고시
고시/공고	2024-11-08	경기도 고시 제2024-319호	평택시 일반산업단지 위탁 관리기관 및 위탁 업무내용 고시
고시/공고	2021-11-05	경기도 고시 제2021-5180호	평택 추팔일반산업단지 관리기본계획 변경 고시
고시/공고	2020-12-15	경기도 고시 제2020-5246호	평택 추팔일반산업단지 관리기본계획 변경 고시
고시/공고	2020-04-20	경기도 고시 제2020-5085호	평택시 일반산업단지 위탁 관리기관 및 위탁 업무내용 고시
고시/공고	2014-12-12	경기도 고시 제2014-5180호	평택추팔일반산업단지 관리기본계획변경고시
고시/공고	2013-04-05	경기도 고시 제2013-90호	추팔일반산업단지 관리기본계획 변경 고시
기타	2000-12-11	경기도 공고 제2000-496호	사업준공
기타	1994-09-12		개발계획 및 실시계획승인
기타	1993-11-12		지방산업단지지정
기타	1986-07-15		수도권정비 시행계획 수립(건교부 306호)