◉ 밀양시 고시 제2021-307호

춘화농공단지계획 변경승인 고시

밀양시 고시 제2012-107호(2012.08.23.)로 변경승인된 춘화농공단지에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조에 따라 다음과 같이 변경승인·고시합니다.

2021년 11월 25일

밀 양 시 장

1. 산업단지의 명칭(변경없음)

○ 춘화농공단지

2. 지정목적 및 필요성(변경없음)

○ 지역산업의 육성으로 고용증대 및 지역 경제 활성화 도모

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적(변경)

가. 위 치 : 기정) 경상남도 밀양시 부북면 춘화리 산68-1번지 일원
변경) 경상남도 밀양시 부북면 춘화리 852번지 일원

나. 면 적 : 211,784.9㎡

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경없음)

가. 개발기간 : 2008년 ~ 2012년

나. 개발방법 : 공영개발방식

5. 주요 유치업종(변경)

○ 비금속 광물제품 제조업(C23), 1차 금속 제조업(C24), 금속 가공제품 제조업:기계및가구제외(C25), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26), 전기장비 제조업(C28)-추가, 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(D35)-추가, 부동산임대업(L6811)-추가

※ D35는 태양력발전업(D35114)에 한하며, L6811은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제38조의2제1항제2호에 따라 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한함

6. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

가. 사업시행자 : 밀양시장

나. 주 소 : 경상남도 밀양시 밀양대로 2047

7. 사업시행지역의 토지이용현황(변경없음)

가. 지목별 현황

구 분	합 계	장	공	도	유	차	구	대	잡	수
필지수	33	19	4	4	1	1	1	1	1	1
면적(㎡)	211,784.9	143,122.5	37,990.6	20,930.3	3,279.2	2,093.6	1,767.1	1,332.0	1,224.5	45.1
구성비(%)	100.0	67.6	17.9	9.9	1.6	1.0	0.8	0.6	0.6	0.0

※ 기고시(밀양시고시 제2012-107호, 2012.8.23.)는 확정측량지번 세목조서 정정사항으로 총 30필지로 승인하였으나, 이후 2012년 11월, 2013년 5월에 지목 장 지번이 분할되어 3필지 증가

나. 소유자별 현황

구 분	합 계	공유지	사유지
		밀양시	
필지수	33	14	19
면적(㎡)	211,784.9	68,662.4	143,122.5
구성비(%)	100.0	32.4	67.6

※ 기고시(밀양시고시 제2012-107호, 2012.8.23.)는 확정측량지번 세목조서 정정사항으로 총 30필지로 승인하였으나, 이후 2012년 11월, 2013년 5월에 지목 장 지번이 분할되어 3필지 증가

8. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경없음)

가. 토지이용계획

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기정	변경	변경후		
합 계	211,784.9 (60)	-	211,784.9 (60)	100.0	
산업시설용지	143,122.5	-	143,122.5	67.6	
지원시설용지	1,332.0	-	1,332.0	0.6	
공공시설용지	27,834.2 (60)	-	27,834.2 (60)	13.2	
도로	20,039.0	-	20,039.0	9.5	
보행자전용도로	831.3 (60)	-	831.3 (60)	0.4	
주차장	2,093.6	-	2,093.6	1.0	
저류시설	3,279.2	-	3,279.2	1.5	
하수처리(오수처리)시설	1,224.5	-	1,224.5	0.6	
공공공지	366.6	-	366.6	0.2	

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기정	변경	변경후		
녹지공간	39,496.2	-	39,496.2	18.6	
공원	1,480.9	-	1,480.9	0.7	
완충녹지	38,015.3	-	38,015.3	17.9	

주) ( )는 보행자도로 3-5-54호선, 공공공지 중복결정 사항임

나. 기반시설계획(변경)

1) 도로(변경)

○ 총괄표

유별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)
합계	9	1,942	20,870.3	-	-	-	2	565	9,040.2	7	1,377	11,830.1
중로	5	1,209	17,498.7	-	-	-	2	565	9,040.2	3	644	8,458.5
소로	4	733	3,371.6	-	-	-	-	-	-	4	733	3,371.6

○ 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	5-8	15	집산도로	203	춘화농공단지 진입부	중로 3-5-5	일반도로	-	-	-
기정	중로	2	5-9	15	집산도로	362	중로 2-5-8	중로 3-5-6	일반도로	-	-	-
기정	중로	3	5-5	12	집산도로	402	중로 3-5-6	지원시설	일반도로	-	-	-
기정	중로	3	5-6	12	집산도로	205	중로 2-5-9	춘화리 산67-1번지	일반도로	-	-	종점 지번 변경
변경	중로	3	5-6	12	집산도로	205	중로 2-5-9	춘화리 847번지	일반도로	-	-	
기정	중로	3	5-7	12	집산도로	37	중로 2-5-8	주차장	일반도로	-	-	-
기정	소로	3	5-52	6	국지도로	10	중로 3-5-7	하수처리시설	일반도로	-	-	-
기정	소로	3	5-53	4	국지도로	502	춘화리 434-6번지	춘화리 산66번지	일반도로	-	-	기점 지번 변경
변경	소로	3	5-53	4	국지도로	502	춘화리 860번지	춘화리 산66번지	일반도로	-	-	

구분	규 모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	3	5-54	4	특수 도로	88	중로 3-5-5	춘화리 산63-2번지	보행자전용 도로	-	-	종점 지번 변경
변경	소로	3	5-54	4	특수 도로	88	중로 3-5-5	춘화리 864번지	보행자전용 도로	-	-	
기정	소로	3	5-55	4	특수 도로	133	중로 2-5-9	공원	보행자전용 도로	-	-	

2) 주차장(변경)

○ 주차장 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
			기정	변경	기정	변경	변경후		
변경	5-5	주차장	부북면 춘화리 산74번지 일원	부북면 춘화리 838번지	2,093.6	-	2,093.6	-	지번 변경

3) 공공공지(변경)

○ 공공공지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
			기정	변경	기정	변경	변경후		
변경	5-1	공공 공지	부북면 춘화리 산74번지 일원	부북면 춘화리 841번지 일원	366.6	-	366.6	-	지번 변경

4) 녹지(변경)

○ 녹지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세분	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경후		
변경	5-10	녹지	완충 녹지	부북면 춘화리 산64-5번지 일원	부북면 춘화리 864번지	36,203.1	-	36,203.1		지번 변경
변경	5-11	녹지	완충 녹지	부북면 춘화리 822-11번지 일원	부북면 춘화리 862번지 일원	1,812.2	-	1,812.2		지번 변경

5) 유수지(변경)

○ 유수지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세분	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경후		
변경	5-3	유수지	저류 시설	부북면 춘화리 산70-1번지 일원	부북면 춘화리 854번지	3,279.2	-	3,279.2	-	지번 변경

6) 하수도(변경)

○ 하수도 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
			기정	변경	기정	변경	변경후		
변경	5-1	하수처리 시설 (오수처리)	부북면 춘화리 산72-1번지 일원	부북면 춘화리 836번지	1,224.5	-	1,224.5	-	지번 변경

7) 전력공급계획(변경없음)

○ 사업지구 내 전력공급은 공급자인 한국전력공사와 협의하여 공급계획임

8) 통신공급계획(변경없음)

○ 사업지구 내 유선통신선로는 ㈜KT와 협의하여 공급 계획임

9) 에너지사용계획(변경없음)

구 분	연료부문(LPG)		전력부문		비고
	직접열 (천kg/년)	간접열 (천kg/년)	전력사용량 (MWh/년)	총최대부하 (kW)	
계	3,978	1,408	43,776	8,191	-

9. 재원조달계획(변경없음)

가. 자금조달계획(백만원) : 균특 3,172, 도비 10,317, 시비 : 17,059

구 분	재원별 투자(백만원)	구성비(%)	비 고
합 계	30,548	100.0	-
균 특	3,172	10.4	-
도 비	10,317	33.8	-
시 비	17,059	58.8	-
민 자	-	-	-

나. 연차별 투자계획

구 분	사업비 (백만원)	연차별 사업계획(백만원)				비 고
		2007~2009	2010	2011	2012	
합 계	30,548	15,162	8,614	6,372	400	-
토지매입비	8,539	8,539	-	-	-	-
부지조성비	18,659	3,473	8,514	6,272	400	-
용 역 비	2,791	2,791	-	-	-	-
기 타	559	359	100	100	-	-
구성비(%)	100.0	49.6	28.2	20.9	1.3	-

10. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목 : 붙임(변경없음)

11. 에너지 사용계획 : 해당없음(변경없음)

12. 유치업종의 배치계획(변경)

○ 기정

유치업종	면 적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계	143,122.5	100.0	전체 면적의 67.6%
비금속 광물제품 제조업(23) 자동차 및 트레일러제조업(30)	10,988.6	7.7	-
1차 금속 제조업(24) 금속 가공제품 제조업(25)	6,646.8	4.6	-
금속 가공제품 제조업(25) 기타 기계 및 장비 제조업(29)	44,739.5	31.3	-
전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업(26) 기타 기계 및 장비 제조업(29)	8,009.8	5.6	-
전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업(26) 자동차 및 트레일러제조업(30)	6,836.7	4.8	-
기타 기계 및 장비 제조업(29) 자동차 및 트레일러제조업(30)	65,901.1	46.0	-

○ 변경

한국표준산업분류 (중분류)	구 분	면적(㎡)	구성비(%)
계		143,122.5	100.0
C23, C30	비금속 광물제품 제조업	10,988.6	7.7
	자동차 및 트레일러 제조업		
C24, C25	1차 금속 제조업	6,646.8	4.6
	금속 가공제품 제조업 : 기계 및 가구제외		
C25, C29	금속 가공제품 제조업 : 기계 및 가구제외	31,159.2	21.8
	기타 기계 및 장비 제조업		
C25, C28, C29	금속 가공제품 제조업 : 기계 및 가구제외	13,580.3	9.5
	전기장비 제조업		
	기타 기계 및 장비 제조업		
C26, C29	전자부품,컴퓨터,영상,음향및 통신장비 제조업	8,009.8	5.6
	기타 기계 및 장비 제조업		
C26, C30	전자부품,컴퓨터,영상,음향및 통신장비 제조업	6,836.7	4.8
	자동차 및 트레일러 제조업		

한국표준산업분류 (중분류)	구 분	면적(㎡)	구성비(%)
C26, C28, C29, C30	전자부품,컴퓨터,영상,음향및 통신장비 제조업	3,248.0	2.2
	전기장비 제조업		
	기타 기계 및 장비 제조업		
	자동차 및 트레일러 제조업		
C29, C30	기타 기계 및 장비 제조업	62,653.1	43.8
	자동차 및 트레일러 제조업		

※ 태양력발전업(D35114)은 산업시설용지 전체에서 운영할 수 있음

13. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획(변경)

가. 진입도로(변경없음)

구 분	규 모			연 장(m)	면 적(㎡)	기 능	비 고
	등 급	류 별	폭 원(m)				
기정	중로	3	12~18	389	6,595	집산도로	-
	국도58호선		12~15	460	11,823	-	-

나. 오수처리계획(변경)

구 분		번 호	위 치		면 적(㎡)	비 고
			기정	변경		
변경	하수처리시설 (오수처리)	5-1	부북면 춘화리 산70-1번지 일원	부북면 춘화리 836번지	1,224.5	

다. 용수공급계획(변경없음)

구 분	용량 및 규모	공급계획
용수공급	752㎥/일	춘화농공단지 → 국도58호선 D=200㎜분기 → 단지내 라인 가압장 → 농공단지내 공급

14. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획(변경없음)

가. 토 지

구 분		면 적(㎡)		구성비(%)	비 고
합 계		211,784.9	(60)	100.0	-
분 양 (유상공급)	소 계	144,454.5		68.2	-
	산업시설용지	143,122.5		67.6	-
	지원시설	1,332.0		0.6	-
공공시설 (무상공급)	소 계	67,330.4	(60)	31.8	-
	도 로	20,039.0		9.5	-

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
공공시설 (무상공급)	보행자도로	831.3 (60)	0.4	-
	주차장	2,093.6	1.0	-
	저류시설	3,279.2	1.5	-
	하수처리시설(오수처리)	1,224.5	0.6	-
	공공공지	366.6	0.2	-
	공 원	1,480.9	0.7	-
	완충녹지	38,015.3	17.9	-

나. 시설물

구 분	단 위	규 모		비 고
		연 장	폭	
중로 2류	m	565	15	-
중로 3류	m	644	12	-
소로 3류	m	733	4 ~ 6	-

15. 도시관리계획 결정(변경)에 필요한 관계 서류 및 도면(변경)

가. 용도지역 결정(변경)조서

1) 용도지역 결정(변경)조서

구 분	면 적(㎡)			비 고
	기 정	변 경	변경후	
계획관리지역	211,784.9	-	211,784.9	-

나. 지구단위계획구역 결정(변경)

1) 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

도면표시 번호	구역명	유 형	위 치		면적(㎡)			비 고
			기정	변경	기정	변경	변경후	
5-5	춘화지구 지구단위 계획구역	산업 유통형	밀양시 부북면 춘화리 68-1번지 일원	밀양시 부북면 춘화리 852번지 일원	211,784.9	-	211,784.9	-

2) 지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

구분	도면표시 번 호	위 치	면적(㎡)	결정사유
변경	5-5	밀양시 부북면 춘화리 852번지 일원	211,784.9	• 춘화농공단지 확정측량 지번 미반영에 따른 지번 변경

다. 지구단위계획에 관한 사항(변경)

1) 기반시설 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정조서

가) 도 로(변경)

○ 총괄표

유별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(노선)	연장(m)	면적(㎡)
합계	9	1,942	20,870.3	-	-	-	2	565	9,040.2	7	1,377	11,830.1
중로	5	1,209	17,498.7	-	-	-	2	565	9,040.2	3	644	8,458.5
소로	4	733	3,371.6	-	-	-	-	-	-	4	733	3,371.6

○ 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	5-8	15	집산도로	203	춘화농공단지 진입부	중로 3-5-5	일반도로	-	-	-
기정	중로	2	5-9	15	집산도로	362	중로 2-5-8	중로 3-5-6	일반도로	-	-	-
기정	중로	3	5-5	12	집산도로	402	중로 3-5-6	지원시설	일반도로	-	-	-
기정	중로	3	5-6	12	집산도로	205	중로 2-5-9	춘화리 산67-1번지	일반도로	-	-	종점 지번 변경
변경	중로	3	5-6	12	집산도로	205	중로 2-5-9	춘화리 847번지	일반도로	-	-	
기정	중로	3	5-7	12	집산도로	37	중로 2-5-8	주차장	일반도로	-	-	-
기정	소로	3	5-52	6	국지도로	10	중로 3-5-7	하수 처리시설	일반도로	-	-	-
기정	소로	3	5-53	4	국지도로	502	춘화리 434-6번지	춘화리 산66번지	일반도로	-	-	기점 지번 변경
변경	소로	3	5-53	4	국지도로	502	춘화리 860번지	춘화리 산66번지	일반도로	-	-	
기정	소로	3	5-54	4	특수도로	88	중로 3-5-5	춘화리 산63-2번지	보행자 전용도로	-	-	종점 지번 변경
변경	소로	3	5-54	4	특수도로	88	중로 3-5-5	춘화리 864번지	보행자 전용도로	-	-	
기정	소로	3	5-55	4	특수도로	133	중로 2-5-9	공원	보행자 전용도로	-	-	

○ 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	결 정 내 용	결 정 사 유
중로 3-5-6	중로 3-5-6	• 종점 지번 변경 기정) 춘화리 산67-1번지 변경) 춘화리 847번지	• 춘화농공단지 확정측량 지번 미반영에 따른 지번 변경
소로 3-5-53	소로 3-5-53	• 기점 지번 변경 기정) 춘화리 434-6번지 변경) 춘화리 860번지	• 춘화농공단지 확정측량 지번 미반영에 따른 지번 변경
소로 3-5-54	소로 3-5-54	• 종점 지번 변경 기정) 춘화리 산63-2번지 변경) 춘화리 864번지	• 춘화농공단지 확정측량 지번 미반영에 따른 지번 변경

나) 주차장

○ 주차장 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
			기정	변경	기정	변경	변경후		
변경	5-5	주차장	부북면 춘화리 산74번지 일원	부북면 춘화리 838번지	2,093.6	-	2,093.6	-	-

○ 주차장 결정(변경)사유서

도면표시번호	시설명	결정(변경)내용	결정(변경)사유
5-5	주차장	• 대표지번 변경 기정) 부북면 춘화리 산74번지 일원 변경) 부북면 춘화리 838번지	• 춘화농공단지 확정측량 지번 미반영에 따른 지번 변경

다) 공공공지(변경)

○ 공공공지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
			기정	변경	기정	변경	변경후		
변경	5-1	공공 공지	부북면 춘화리 산74번지 일원	부북면 춘화리 841번지 일원	366.6	-	366.6	-	지번 변경

○ 공공공지 결정(변경)사유서

도면표시번호	시설명	결정(변경)내용	결정(변경)사유
5-1	공공 공지	• 대표지번 변경 기정) 부북면 춘화리 산74번지 일원 변경) 부북면 춘화리 841번지 일원	• 춘화농공단지 확정측량 지번 미반영에 따른 지번 변경

라) 공 원(변경)

○ 공원 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세분	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경후		
변경	5-4	공원	소공원	부북면 춘화리 473번지 일원	부북면 춘화리 857번지	1,480.9	-	1,480.9	-	지번 변경

○ 공원 결정(변경)사유서

도면표시번호	시 설 명	결 정 내 용	변 경 사 유
5-4	공원	• 대표지번 변경 기정) 부북면 춘화리 473번지 일원 변경) 부북면 춘화리 857번지	• 춘화농공단지 확정측량 지번 미반영에 따른 지번 변경

마) 녹 지(변경)

○ 녹지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세분	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경후		
변경	5-10	녹지	완충 녹지	부북면 춘화리 산64-5번지 일원	부북면 춘화리 864번지	36,203.1	-	36,203.1		지번 변경
변경	5-11	녹지	완충 녹지	부북면 춘화리 822-11번지 일원	부북면 춘화리 862번지 일원	1,812.2	-	1,812.2		지번 변경

○ 녹지 결정(변경)사유서

도면표시번호	시 설 명	결 정 내 용	결 정 사 유
5-10	녹지	• 대표지번 변경 기정) 부북면 춘화리 산64-5번지 일원 변경) 부북면 춘화리 864번지	• 춘화농공단지 확정측량 지번 미반영에 따른 지번 변경
5-11	녹지	• 대표지번 변경 기정) 부북면 춘화리 822-11번지 일원 변경) 부북면 춘화리 862번지 일원	• 춘화농공단지 확정측량 지번 미반영에 따른 지번 변경

바) 유수지

○ 유수지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세분	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경후		
변경	5-3	유수지	저류 시설	부북면 춘화리 산70-1번지 일원	부북면 춘화리 854번지	3,279.2	-	3,279.2	-	지번 변경

○ 유수지 결정(변경)사유서

도면표시번호	시 설 명	결 정 내 용	결 정 사 유
5-3	유수지	• 대표지번 변경 기정) 부북면 춘화리 산70-1번지 일원 변경) 부북면 춘화리 854번지	• 춘화농공단지 확정측량 지번 미반영에 따른 지번 변경

사) 하수도(변경)

○ 하수처리시설 결정(변경)조서

구분	도면표시번 호	시설명	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
			기정	변경	기정	변경	변경후		
변경	5-1	하수처리시설 (오수처리)	부북면 춘화리 산72-1번지 일원	부북면 춘화리 836번지	1,224.5	-	1,224.5	-	지번 변경

○ 하수처리시설 결정(변경)사유서

도면표시번호	시설명	결정내용	결정사유
5-1	하수처리시설 (오수처리)	• 대표지번 변경 기정) 부북면 춘화리 산72-1번지 일원 변경) 부북면 춘화리 836번지	• 춘화농공단지 확정측량 지번 미반영에 따른 지번 변경

라. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 결정조서(변경)

○ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비고
			획지번호	위 치	면적(㎡)	
합 계		211,784.9		-	211,784.9	-
-	Ⅰ	24,557.5	Ⅰ-1	밀양시 부북면 춘화리 산75-12번지 일원	8,009.8	
			Ⅰ-2	밀양시 부북면 춘화리 산62번지 일원	11,531.0	
			Ⅰ-3	밀양시 부북면 춘화리 산72-1번지 일원	1,224.5	
			Ⅰ-4	밀양시 부북면 춘화리 산74번지 일원	2,093.6	
			Ⅰ-5	밀양시 부북면 춘화리 산74번지 일원	1,332.0	
			Ⅰ-6	밀양시 부북면 춘화리 산74번지 일원	366.6	
	Ⅱ	44,112.8	Ⅱ-1	밀양시 부북면 춘화리 산64-4번지 일원	6,836.7	
			Ⅱ-2	밀양시 부북면 춘화리 산68-6번지 일원	4,501.6	
			Ⅱ-3	밀양시 부북면 춘화리 산67-1번지 일원	6,646.8	
			Ⅱ-4	밀양시 부북면 춘화리 446-1번지 일원	6,882.1	
			Ⅱ-5	밀양시 부북면 춘화리 444번지 일원	9,744.7	
			Ⅱ-6	밀양시 부북면 춘화리 438번지 일원	9,500.9	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비고
			획지번호	위 치	면적(㎡)	
-	Ⅲ	32,978.0	Ⅲ-1	밀양시 부북면 춘화리 산74번지 일원	8,244.5	
			Ⅲ-2	밀양시 부북면 춘화리 산68-6번지 일원	8,244.5	
			Ⅲ-3	밀양시 부북면 춘화리 산68-6번지 일원	8,244.8	
			Ⅲ-4	밀양시 부북면 춘화리 449번지 일원	8,244.2	
	Ⅳ	37,670.6	Ⅳ-1	밀양시 부북면 춘화리 산76번지 일원	10,988.6	
			Ⅳ-2	밀양시 부북면 춘화리 457번지 일원	10,961.6	
			Ⅳ-3	밀양시 부북면 춘화리 451번지 일원	10,960.4	
			Ⅳ-4	밀양시 부북면 춘화리 산70-1번지 일원	3,279.2	
			Ⅳ-5	밀양시 부북면 춘화리 473번지 일원	1,480.9	
	Ⅴ	13,580.3	Ⅴ-1	밀양시 부북면 춘화리 455번지 일원	13,580.3	
	도로	20,870.3 (60)	도1	밀양시 부북면 춘화리 산71번지 일원	3,470.9	( )는 Ⅰ-6와 중복결정 사항
			도2	밀양시 부북면 춘화리 산69번지 일원	5,569.3	
			도3	밀양시 부북면 춘화리 산68-5번지 일원	4,981.3	
			도4	밀양시 부북면 춘화리 산67-1번지 일원	2,888.2	
			도5	밀양시 부북면 춘화리 산73번지 일원	589.0	
			도6	밀양시 부북면 춘화리 산73번지 일원	88.2	
			도7	밀양시 부북면 춘화리 822-11번지 일원	2,452.1	
			도8	밀양시 부북면 춘화리 산63-4번지 일원	298.7	
			도9	밀양시 부북면 춘화리 460번지 일원	532.6	
	완충녹지	38,015.3	녹1	밀양시 부북면 춘화리 산64-5번지 일원	36,203.1	
			녹2	밀양시 부북면 춘화리 822-11번지 일원	1,812.2	

○ 변경 (획지 지번변경 및 Ⅱ-5 획지분할)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비고
			획지번호	위 치	면적(㎡)	
합 계		211,784.9		-	211,784.9	-
-	Ⅰ	24,557.5	Ⅰ-1	밀양시 부북면 춘화리 837번지	8,009.8	지번변경
			Ⅰ-2	밀양시 부북면 춘화리 840번지	11,531.0	
			Ⅰ-3	밀양시 부북면 춘화리 836번지	1,224.5	
			Ⅰ-4	밀양시 부북면 춘화리 838번지	2,093.6	
			Ⅰ-5	밀양시 부북면 춘화리 839번지	1,332.0	
			Ⅰ-6	밀양시 부북면 춘화리 841번지 일원	366.6	
	Ⅱ	44,112.8	Ⅱ-1	밀양시 부북면 춘화리 844번지	6,836.7	
			Ⅱ-2	밀양시 부북면 춘화리 845번지	4,501.6	
			Ⅱ-3	밀양시 부북면 춘화리 846번지 일원	6,646.8	
			Ⅱ-4	밀양시 부북면 춘화리 847번지	6,882.1	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비고
			획지번호	위 치	면적(㎡)	
-	Ⅱ	44,112.8	Ⅱ-5-1	밀양시 부북면 춘화리 848번지	3,248.0	획지분할
			Ⅱ-5-2	밀양시 부북면 춘화리 848-1번지	3,248.0	
			Ⅱ-5-3	밀양시 부북면 춘화리 848-2번지	3,248.7	
			Ⅱ-6	밀양시 부북면 춘화리 849번지	9,500.9	지번변경 / ( )는 Ⅰ-6와 중복결정사항
	Ⅲ	32,978.0	Ⅲ-1	밀양시 부북면 춘화리 853번지	8,244.5	
			Ⅲ-2	밀양시 부북면 춘화리 852번지	8,244.5	
			Ⅲ-3	밀양시 부북면 춘화리 851번지	8,244.8	
			Ⅲ-4	밀양시 부북면 춘화리 850번지	8,244.2	
	Ⅳ	37,670.6	Ⅳ-1	밀양시 부북면 춘화리 856번지	10,988.6	
			Ⅳ-2	밀양시 부북면 춘화리 858번지	10,961.6	
			Ⅳ-3	밀양시 부북면 춘화리 859번지	10,960.4	
			Ⅳ-4	밀양시 부북면 춘화리 854번지	3,279.2	
			Ⅳ-5	밀양시 부북면 춘화리 857번지	1,480.9	
	Ⅴ	13,580.3	Ⅴ-1	밀양시 부북면 춘화리 860번지	13,580.3	
	도로	20,870.3 (60)	도1	밀양시 부북면 춘화리 865번지	3,470.9	
			도2	밀양시 부북면 춘화리 865번지	5,569.3	
			도3	밀양시 부북면 춘화리 865번지	4,981.3	
			도4	밀양시 부북면 춘화리 865번지	2,888.2	
			도5	밀양시 부북면 춘화리 865번지	589.0	
			도6	밀양시 부북면 춘화리 865번지	88.2	
			도7	밀양시 부북면 춘화리 863번지	2,452.1	
			도8	밀양시 부북면 춘화리 842번지	298.7	
			도9	밀양시 부북면 춘화리 855번지	532.6	
	완충녹지	38,015.3	녹1	밀양시 부북면 춘화리 864번지	36,203.1	
			녹2	밀양시 부북면 춘화리 862번지 일원	1,812.2	

마. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 결정조서 (변경)

1) 산업시설용지(변경)

도면번호	위치	구 분			계획내용
-	Ⅰ ~ Ⅴ	지정용도		Ⅳ-1	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 비금속 광물제품 제조업(C23), 자동차 및 트레일러 제조업(C30)
				Ⅱ-3	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 1차 금속 제조업(C24), 금속가공제품 제조업:기계및가구제외(C25)
			기정	Ⅰ-2 Ⅱ-2, 4 Ⅲ-2 Ⅴ-1	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 금속가공제품 제조업:기계및가구제외(C25), 기타 기계 및 장비 제조업(C29)

도면번호	위치	구 분			계획내용
-	Ⅰ ~ Ⅴ	지정용도	변경	Ⅰ-2 Ⅱ-2, 4 Ⅲ-2	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 금속가공제품 제조업:기계및가구제외(C25), 기타 기계 및 장비 제조업(C29)
				Ⅴ-1	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 금속가공제품 제조업:기계및가구제외(C25), 전기장비 제조업(C28), 기타 기계 및 장비 제조업(C29)
			Ⅰ-1		• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업(C26), 기타 기계 및 장비 제조업(C29)
			Ⅱ-1		• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업(C26), 자동차 및 트레일러 제조업(C30)
			기정	Ⅱ-5, 6 Ⅲ-1, 3, 4 Ⅳ-2, 3	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30)
			변경	Ⅱ-5-1	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업(C26), 전기장비 제조업(C28), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30)
			변경	Ⅱ-5-2 Ⅱ-5-3 Ⅱ-6 Ⅲ-1, 3, 4 Ⅳ-2, 3	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30)
		불허용도	기정		• 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 시행규칙 제6조 별표4의 규정에 의한 폐수배출시설 • 지정용도 이외의 용도
			변경		• 「물환경보전법」 제2조제8호 및 같은법 시행규칙 제4조 별표3의 특정수질유해물질을 배출하는 폐수배출시설 (「낙동강 하류유역 폐수배출시설 설치제한을 위한 대상 지역 및 시설 지정 고시」(환경부 제2020-60호, '20.04.01.) 제3조 제1항 제7호에 해당되는 시설[1]) 만 입주를 허용하되, 동 고시 제3조제3항에 따른 수용성 절삭유 사용시설 설치한 자의 준수사항을 이행하여야 함)
		건폐율			• 70%이하 (건폐율은 밀양시 도시계획조례에서 정하는 바에 따름)
		용적률			• 150%이하 (용적률은 밀양시 도시계획조례에서 정하는 바에 따름)
		최고층수(높이)			• 4층(20m) (건축물의 층수는 국토의계획 및 이용에 관한 법률에서 정하는 바에 따름)

※1. 유치업종 중 태양력발전업(D35114)은 산업시설구역 건축물 지붕 및 옥상에 한하며, 산업시설용지 전체에서 운영할 수 있음

2. L6811(부동산임대업)은 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한하여 산업시설용지 전체 입주허용

2) 지원시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구 분	계획내용
-	I-5	지정용도	• 「산업단지개발사업 업무편람(2007년)」에서 규정하는 지원시설
		불허용도	• 지정용도 이외의 용도
		건폐율	• 70%이하 (건폐율은 밀양시 도시계획조례에서 정하는 바에 따름)
		용적률	• 150%이하 (용적률은 밀양시 도시계획조례에서 정하는 바에 따름)
		최고층수 (높이)	• 4층(20m) (건축물의 층수는 국토의계획 및 이용에 관한 법률에서 정하는 바에 따름)

3) 공공시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구 분		계획내용
-	I-3, 4	지정용도	I-4	• 「주차장법」에 의한 노외주차장
			I-3	• 하수처리시설 및 부속시설
		불허용도		• 지정용도 이외의 용도
		건폐율		• 관련법규에 따름
		용적률		• 관련법규에 따름
		최고층수 (높이)		-

4) 기타사항에 관한 계획(변경없음)

도면번호	위치	구 분	계획내용
-	I-4 Ⅲ-1	차량출입 불허구간	• 차량출입불허구간 지정 - 농공단지내 교통소통을 원활하게 하기 위하여 차량출입불허구간을 지정 - 지구단위계획에서 정한 구간내 차량출입 불허

바. 도시관리계획(공원조성계획) 결정조서(변경없음)

○ 토지이용계획 결정조서

시설명		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구성비(%)	비 고
총 계		1,480.9		100.00	-
시설면적		268		18.11	시설율 : 18%
공원시설	도로 및 광장	263	263	17.77	-
	휴양시설	5	5	0.34	-
녹지 및 기타		1,212.1	1,212.1	81.89	녹지율 : 82%

○ 세부시설 결정 조서

시설 구분	도면 번호	시 설 명	위치	부지면적 (㎡)	건축면적(㎡)		구조	층수	비 고
					바닥면적	연면적			
총 계			-	1,480.9	-	-	-	-	-
시설면적			-	268	-	-	-	-	시설율 : 18%
1. 공통 시설	소 계		-	263	-	-	-	-	-
	1-1	도 로	전지역	168	-	-	-	-	-
	1-2	진입광장	-	95	-	-	-	-	-
2. 휴양 시설	소 계		-	5	-	-	-	-	-
	2-1	파고라	-	5	-	-	-	-	1개소
	2-2	벤 치	-	-	-	-	-	-	3개소
녹지 및 기타			-	1,212.1	-	-	-	-	녹지율 : 82%

○ 공원내 도로조서

등 급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기 점	종 점	비고
총 계			-	-	1480.9	-	-	-	-
산책로	-	1	1.5	112	168	산책로	진입광장	진입광장	-
계	-	-	-	-	1480.9	-	-	-	-

16. 지구단위계획 시행지침(변경)

지 구 단 위 계 획 시 행 지 침

제1장 총 칙

제2장 산업시설용지(변경)

제3장 산업지원시설용지

제4장 기타 기반시설용지

제5장 기타사항

제6장 지구단위계획 운용에 관한 사항

제1장 총 칙

제 1 조 (목적)

본 지구단위계획 지침은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 및 동법 시행령에 의해 작성되는 춘화농공단지 개발사업구역내 지구단위계획 (이하 지구단위계획)을 시행함에 있어서 지구단위계획 결정도에 표시된 내용을 설명하고 지구단위계획 구역내의 용도지역·지구, 도시계획시설 및 건축물 대지의 규모, 용도, 형태와 공간 활동 등에 관한 시행지침을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (지침의 적용범위)

본 지침은 춘화농공단지 개발사업구역내의 지구단위계획구역에 적용한다.

제 3 조 (지침적용의 구성)

본 지침은 6개의 장으로 구성되며 제1장 총칙과 제4장 기타 기반시설용지, 제5장 기타사항, 제6장 지구단위계획운용에 관한 사항은 모든 건축용지에 공통으로 적용되며, 제2장은 산업시설용지에, 제3장은 지원시설용지에 각각 적용한다.

제 4 조 (지침적용의 기본원칙)

① 본 지침은 환경영향평가법, 교통영향분석 및 개선대책, 사전재해영향성검토 협의제도 및 에너지사용계획 등 농공단지 개발사업을 추진하는 과정에서 협의완료, 승인된 내용 중 본 계획과 관련된 사항은 수용해야 하며, 본 지침에 별도로 규정하지 않은 사항에 대하여는 기존의 관련법규 및 밀양시 관련조례의 규정에 따른다.

② 본 지침 내용 중 기존의 법, 시행령, 시행규칙 등 관련법령의 내용과 서로 다를 경우에는 이들 중 규제내용이 강화된 것을 따른다.

제 5 조 (용어의 정의)

① 본 지침에서 공통으로 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “지구단위계획”이라 함은 지구단위계획이 적용되는 일단의 지역적 범의를 말한다.
2. “용적률”이라 함은 건축법 제48조에서 규정하고 있는 지상부 연면적(동일대지에 2개 이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 연면적의 합계로 한다)의 대지면적에 대한 비율을 말한다.
3. “지정용도”라 함은 그 필지에서 건축 가능한 용도를 말한다.
4. “불허용도”라 함은 관련 법규정에서 허용된다 하더라도 해당 필지에는 허용되지 않는 건축용도를 말한다.
5. “최고층수(높이)”라 함은 지구단위계획에 의하여 지정된 층수 (높이) 이하로 건축하여야 하는 층수를 말한다.
6. “주조색”이라 함은 건축물의 어느 한면의 외벽면적 중 유리창 면적을 제외한 벽면적의 70퍼센트 이상을 차지하는 색깔을 말한다.
7. “보조색”이라 함은 건축물의 어느 한면의 외벽면적 중 유리창 면적을 제외한 벽면적의 10퍼센트 이상 30퍼센트 미만을 차지하는 색깔을 말한다.
8. “강조색”이라 함은 건축물의 의장효과를 위하여 사용되는 색깔로서 건축물의 어느 한면의 외벽면적 중 유리창 면적을 제외한 벽면적의 10퍼센트 미만을 차지하는 색깔을 말한다.
9. “건축한계선”이라 함은 그 선을 넘어서 건축물의 지상부분이 돌출할 수 없는 선을 말한다.

10. “전면공지”라 함은 건축한계선, 벽면지정선 등의 지정으로 생겨난 공지로서 전면도로 경계선과 건축물 외벽선 사이의 대지내 공지중 쌈지공원으로 지정되지 아니한 대지내 공지를 말한다.
11. “차량출입 불허구간”이라 함은 도로에서 대지 안으로 차량출입이 금지되는 구간을 말한다.

② 본 지침에서의 층수의 산정은 건축법상의 규정을 따른다.

③ 이 지침에서 정의되지 않은 용어로서 각종 법규에 정의된 용어는 그에 따르며 기타 용어는 관습적인 의미로 해석한다.

제2장 산업시설용지

제 6 조 (건축물의 용도)(변경)

① 산업시설용지에서의 건축물의 용도는 다음 (예시)에 의한다

(예시)

구 분		건축물 용도
지정용도		• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 표준산업분류에 의한 비금속 광물제품 제조업(23), 자동차 및 트레일러 제조업(30)
불허용도	기정	• 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 시행규칙 제6조 별표4의 규정에 의한 폐수배출시설 • 지정용도 이외의 용도
	변경	• 「물환경보전법」 제2조제8호 및 같은법 시행규칙 제4조 별표3의 특정수질유해물질을 배출하는 폐수배출시설 (「낙동강 하류유역 폐수배출시설 설치제한을 위한 대상 지역 및 시설 지정 고시」(환경부 제2020-60호, ‘20.04.01.) 제3조 제1항 제7호에 해당되는 시설[1]) 만 입주를 허용하되, 동 고시 제3조제3항에 따른 수용성 절삭유 사용시설 설치한 자의 준수사항을 이행하여야 함)

기정) ② 표준산업분류라 함은 “통계청 고시 제2007-53호”에 의한 “한국표준산업분류(9차 개정)”에서 정한 표준산업분류를 말한다.

변경) ② 표준산업분류라 함은 “한국표준산업분류 제10차 개정(2017.01.13.)”에 의한 표준산업분류를 말한다.

③ 불허용도에 대해서는 관련법규상의 허용용도에도 불구하고 건축할 수 없다.

제 7 조 (건축물의 밀도 및 높이)

① 도면표시 방법은 다음 (예시)와 같다.

(예시)

용적률 이하	최고층수(높이)
건폐율 이하	-

150%	4층(20m)
70%	-

② 건폐율은 「밀양시 도시계획 조례」에서 정하는 바에 따른다.

③ 용적률은 「밀양시 도시계획 조례」에서 정하는 바에 따른다.

④ 건축물의 층수는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.

제 8 조 (건축물의 배치 및 형태)

① 건축물은 그 크기로 인하여 위압감이 크므로 건물과 설비를 분산배치 하도록 하며, 지붕이나 벽면의 분절화를 통하여 위압감을 줄이도록 한다.

② 건축부지와 도로경계부가 접할 경우 그 사이에 반드시 오픈스페이스 공간을 확보토록하며, 일체감 있는 식재 등으로 부드럽게 구획한다.


제 9 조 (건축물의 색채)

① 건축물의 색채는 주위와 조화시킴으로써 연속성이 있는 가로경관을 조성하고 지역의 이미지와 특성을 부각시킬 수 있어야 한다.

② 건축물의 외벽의 색채는 다음의 기준을 따른다.

외벽의 색채		
주조색	보조색	강조색
• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통 • 원색과 가까운 색 금지 • 주변경관과 조화로운 색	• 주조색과 같은 계통의 색으로 할 것 • 주조색이 없고 보조색이 여러개 존재할 경우 같은 계통의 색으로 할 것	• 전체면적의 20%미만 • 저채도의 무채색은 지양

③ 「밀양시 도시디자인 가이드라인」(2005. 04 밀양시)의 용도지역별 색채 정비 방안에서 제시한 공업지역의 건축물 외벽 색채인 다음의 배색을 권장한다.



〈공업지역 외벽의 색채〉

제 10 조 (담장의 형태)

① 전통적인 공업시설은 그 외관이 노출되지 않도록 담장을 의무화한다.

② 가시철조망이나 유리조각보다는 친환경적 재료나 수목을 이용한 생울타리로 조성하도록 한다.

③ 담의 색채나 재료의 유형화를 통하여 구역 전체적으로 통일감을 부여하도록 한다.

④ 보행자도로, 공원·녹지 등과 면한 담장은 1m 이하의 친환경적 재료나 수목을 이용한 생울타리로 조성하되 이용자의 통행이 자유로울수 있도록 설치하여야 한다.

제 11 조 (건축한계선)

① 각 획지내 건축되는 건축물의 벽면을 주출입구 방향의 도로를 기준으로 5m 건축선을 후퇴한다.

② 건축선을 후퇴하는 곳에는 녹지 및 공지를 설치하여야 한다.
다만, 주 공장건축물의 부속건물(관리사무소 등)일 경우 건축한계선에 건축물 입지는 가능함

제 12 조 (차량의 대지내 진출입)

① 차량의 출입으로 인한 혼잡이 예상되는 가구의 단변 및 교차로 부근에 차량출입불허구간을 지정한다.

② 다음 각 호의 1에 해당하는 구간에는 차량출입구를 설치할 수 없다.

1. 완충녹지 등 도시계획시설이 설치된 곳. 단, 비상용 차량의 경우는 예외로 한다.

③ 도로에서 각 대지의 주차장으로 직접 주차하여서는 아니되며, 별도의 대지내의 주차통로를 통해 주차하여야 한다.

④ 대지로의 차량진출입은 그 대지가 면하고 있는 도로의 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.

제3장 지원시설용지

제 13 조 (건축물의 용도)

① 지원시설용지에서의 건축물의 용도는 다음 (예시)에 의한다

(예시)

구 분	건축물 용도
지정용도	• 「산업단지개발사업 업무편람」에서 규정하는 지원시설
불허용도	• 지정용도 이외의 용도

② 불허용도에 대해서는 관련법규상의 허용용도에도 불구하고 건축할 수 없다.

제 14 조 (건축물의 밀도 및 높이)

① 도면표시 방법은 다음 (예시)와 같다.

(예시)

용적률 이하	최고층수(높이)
건폐율 이하	-

150%	4층(20m)
70%	-

② 건폐율은 「밀양시 도시계획 조례」에서 정하는 바에 따른다.

③ 용적률은 「밀양시 도시계획 조례」에서 정하는 바에 따른다.

④ 건축물의 층수는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.

제 15 조 (건축물의 배치 및 형태)

① 계단실과 승강기 및 주차장(주차설비 포함)은 보행자전용도로변에 설치할 수 없다. 단, 계단실과 승강기 외벽의 50%이상 투시형으로 할 경우에는 보행자도로변에 설치할 수 있다.

② 건축물의 외벽에 반사율이 낮은 유리의 사용을 권장한다.

③ 건축물의 1층 바닥높이와 보행자도로변과의 고저 차는 20센티미터를 초과할 수 없다. 단, 지형의 부득이한 이유로 적용하기 곤란한 경우에는 완화할 수 있다.


제 16 조 (건축물의 색채)

① 건축물의 색채는 주위와 조화시킴으로써 연속성이 있는 가로경관을 조성하고 지역의 이미지와 특성을 부각시킬 수 있어야 한다.

② 건축물의 외벽의 색채는 다음의 기준을 따른다.

외벽의 색채		
주조색	보조색	강조색
• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통 • 원색과 가까운 색 금지 • 주변경관과 조화로운 색	• 주조색과 같은 계통의 색으로 할 것 • 주조색이 없고 보조색이 여러개 존재할 경우 같은 계통의 색으로 할 것	• 전체면적의 20%미만 • 저채도의 무채색은 지양

③ 「밀양시 도시디자인 가이드라인」(2005. 04 밀양시)의 용도지역별 색채 정비 방안에서 제시한 상업지역의 건축물 외벽 색채인 다음의 배색을 권장한다.



〈상업지역 외벽의 색채〉

제 17 조 (담장의 형태)

① 담장 및 울타리를 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시설의 특성상 불가피하다고 허가권자가 인정하는 경우에는 별도의 기준을 적용할 수 있다.

② 담장의 설치가 불가피할 경우, 담장은 1m 이하의 친환경적 재료나 수목을 이용한 생울타리로 조성하되 이용자의 통행이 자유로울수 있도록 설치하여야 한다.

제 18 조 (차량의 대지내 진출입)

① 다음 각 호의 1에 해당하는 구간에는 차량출입구를 설치할 수 없다.

1. 보행자전용도로 등 도시계획시설이 설치된 곳. 단, 비상용 차량의 경우는 예외로 한다.

② 도로에서 각 대지의 주차장으로 직접 주차하여서는 아니되며, 별도의 대지내의 주차통로를 통해 주차하여야 한다.

제4장 기타 기반시설용지

제 19 조 (주차장의 설치)

① 주차장은 교통영향분석·개선대책에서 정한 주차면수 이상을 설치하여야 한다.

② 주차장 부지내에 주차전용건축물을 설치할 경우에는 「주차장법」에서 정하는 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

제 20 조 (하수처리시설의 설치)
① 하수처리시설의 부지안에 일정 폭의 수림대를 조성하여 주변환경과의 접촉을 차단하여야 한다.
② 하수처리시설 설치시「하수도법」에서 정하는 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

제 21 조 (소공원의 설치)
① 소공원의 공원시설은 전체부지의 20%이하로 설치토록 하며, 건폐율은 5% 이내로 하여야 한다.
② 소공원에 설치할 수 있는 공원시설은 조경시설, 휴양시설 중 긴 의자, 유희시설, 편익시설중 음수장·공중전화실에 한해 설치하여야 한다.
② 기타 소공원의 설치에 관한 사항은「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에서 정하는 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

제 22 조 (완충녹지의 설치)
① 완충녹지는 교목(나무가 다 자란 때의 나무높이가 4미터 이상이 되는 나무를 말한다)을 심는 등 해당녹지의 설치원인이 되는 시설을 은폐할 수 있는 형태로 설치한다.
② 완충녹지의 녹화면적률(녹지면적에 대한 식물 등의 가지 및 잎의 수평투영면적의 비율을 말한다)은 최소 50% 이상이 되도록 한다.
② 기타 완충녹지의 설치에 관한 사항은「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에서 정하는 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

제 23 조 (건축물의 배치)
기반시설용지 부지에 당해 용도를 위한 건축물을 조성하고자 하는 경우는 인접한 대지에 있는 건축물의 형태 및 색채와 조화를 이루어야 한다.

제 24 조 (기타 기반시설의 적용)
기타 기반시설용지의 적용은 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙에 따른다.

제5장 기타사항

제 25 조 (옥외광고물에 관한 사항)
① 1개 업소에서 설치할 수 있는 간판의 수는 2개 이내로 제한한다.
② 도시미관을 저해하는 판류형(피나플레스) 간판을 지양하고, 여러 가지 조명 등을 이용해 다양하고 아름다운 도시미관을 연출할 수 있는 입체형 간판을 권장하되 규격을 소형화한다.
③ 옥외광고물과 관련된 설치방법은 옥외광고물관리법, 동법 시행령 및 밀양시 관련 조례 등에 따른다.

제 26 조 (가설건축물 및 기타)
① 옥상에 설치되는 물탱크 중 기성제품은 노출시켜서는 안된다.

제 27 조 (획지의 분할과 합병)
① 산업시설용지와 지원시설용지는 도입되는 시설의 필요규모에 따라 획지의 분할과 합병이 가능하다.

② 획지의 분할이나 합병이 필요한 경우에는 관련 법령에서 정하는 절차를 통하여 결정하여야 한다.


제6장 지구단위계획 운용에 관한 사항

제 29 조 (지구단위계획 지침의 적용범위)
지구단위계획지침은 다음 각 호의 행위시 적용된다.
1. 신축건축물 및 신축구조물
2. 재축 건축물 및 구조물
3. 증축 또는 대수선시의 해당부분

제 29 조 (지구단위계획 내용의 해석)
본 지구단위계획시행지침에서 규정된 사항 중 향후 법령의 개정·제정 및 관련지침의 변경으로 시행지침 내용이 부적합할 경우에는 개정·재정된 법령 및 변경된 지침에 따른다.

제 30 조 (지구단위계획 지침의 완화)
건축주가 특별한 사유를 들어 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「건축법」이 정하는 범위 안에서 지침의 완화를 신청하는 경우, 관련 법령에서 정하는 절차를 거쳐 결정권자가 그 사유가 정당하다고 인정한 경우, 일부 완화하여 적용할 수 있다. 이 경우 결정권자는 사유를 구체적으로 설명할 수 있는 자료의 제출을 건축주에게 요구할 수 있으며, 지구단위계획 입안자 등 관계전문가의 의견을 들을 수 있다.

별표 : 지구단위계획 규제사항 도면표시 방법

규제사항	도면표시방법	비 고
지구단위계획구역		
가구·획지번호	Ⅰ-1	
건축물의 용도	지정용도 불허용도	
건축물의 건폐율, 용적률, 최고층수(높이)	용적률 / 최고층수(높이) 건폐율 / -	
차량출입불허구간		

17. 지정(개발계획) 구역계 좌표조서(변경없음)

번호	X 좌표	Y 좌표
1	225943.9680	175099.0100
2	225933.1680	175070.8310
3	225970.1500	175156.1810
4	225893.1700	174968.1200
5	225883.2300	174942.5900
6	225881.8300	174936.2900
7	225891.3890	175178.0780
8	225854.9500	174900.8560
9	225841.0040	174895.6400
10	225842.3440	175188.8430
11	225879.4680	174932.7750
12	225830.6080	174903.5890
13	225869.9500	174918.5980
14	225796.9650	175204.9320
15	225799.1030	174906.0750
16	225780.9920	174907.5780
17	225741.1950	174890.1850
18	225710.8310	175226.4700
19	225718.1190	174877.9610
20	225749.0180	174894.3290
21	225703.8110	174875.2750
22	225687.0900	175230.7000
23	225701.7180	174877.4950
24	225687.9440	174879.9900
25	225692.5700	174879.0660
26	225659.1220	174885.7470
27	225674.0050	174882.7740
28	225613.5260	175273.5910
29	225652.2280	174883.6590
30	225645.3510	174886.2030
61	225535.4830	175434.4510
62	225518.9550	174955.0880
63	225541.7170	175427.9190
64	225512.5400	174958.9360
65	225529.0610	175427.7150
66	225471.7720	175382.9750
67	225520.7280	175423.4120

번호	X 좌표	Y 좌표
31	225606.9820	175290.2950
32	225638.0570	174885.5330
33	225605.0210	175329.4690
34	225619.1470	174882.4090
35	225573.6000	174883.9190
36	225578.5270	175364.7990
37	225560.9000	174897.9310
38	225585.1870	175397.6010
39	225592.4530	174877.8100
40	225586.3980	175398.9120
41	225553.7900	174911.0800
42	225589.4710	174878.1790
43	225586.8120	175402.8770
44	225547.8080	174920.6580
45	225563.4210	174893.2690
46	225583.1248	175405.7749
47	225542.7400	174928.7700
48	225557.4680	174904.2790
49	225575.8600	175408.3430
50	225579.5790	175389.8230
51	225530.6050	174943.1000
52	225550.5060	174916.3360
53	225564.6350	175413.8200
54	225522.4450	174952.1630
55	225582.6160	175394.8180
56	225535.2150	174935.4130
57	225552.6580	175422.6880
58	225567.9800	175410.8100
59	225526.3110	174949.0480
60	225558.5120	175416.6490
93	225347.4310	175232.1490
94	225417.3240	175322.1210
95	225333.7100	175210.8100
96	225382.8220	175302.7090
97	225339.6250	175050.3470
98	225403.7500	175311.0200
99	225363.1210	175245.1370

번호	X 좌표	Y 좌표
68	225484.7940	174973.4690
69	225457.5090	175378.8720
70	225451.2780	174993.5620
71	225509.9380	175413.6530
72	225444.1370	175358.2730
73	225498.8080	175402.2040
74	225423.5900	175006.3590
75	225428.4990	175335.9340
76	225454.2910	174990.9600
77	225476.1790	175386.3660
78	225441.9210	174997.1400
79	225422.9490	175326.2150
80	225406.5530	175015.4140
81	225439.1090	174998.2970
82	225449.9550	175373.0590
83	225410.5360	175316.5680
84	225392.2540	175022.7070
85	225434.3660	175351.7440
86	225388.4310	175307.4180
87	225369.5520	175259.6210
88	225430.9190	175345.1540
89	225367.3860	175035.6460
90	225366.9170	175249.0010
91	225366.9170	175249.0010
92	225357.2790	175040.9980

번호	X 좌표	Y 좌표
100	225381.4530	175295.4800
101	225368.2100	175281.5100
102	225313.6820	175064.2450
103	225343.2530	175224.3960
104	225371.0100	175287.9100
105	225342.5460	175220.0540
106	225368.6770	175274.5720
107	225306.0550	175068.3330
108	225337.4800	175214.7500
109	225371.0300	175267.7480
110	225335.4860	175212.6660
111	225330.9100	175208.8300
112	225254.6730	175095.8440
113	225250.3840	175098.1440
114	225325.8300	175205.8800
115	225253.7130	175103.1130
116	225319.4500	175200.7400
117	225255.0370	175106.3430
118	225306.2510	175185.8890
119	225256.8450	175125.6190
120	225293.0520	175171.0370
121	225285.7740	175160.2440
122	225259.4020	175138.2400
123	225273.6420	175149.5920

□ **붙임**

○ 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목(변경)

■ 사유지

NO	면	리	지번		지목		면적(㎡)				소유자	
			기정	변경	기정	변경	전체		편입		성명	주소
							기정	변경	기정	변경		
합 계			30필지	33필지	-		211,784.9	211,784.9	211,784.9	211,784.9	-	-
1	부북	춘화	836	836	잡	잡	1,224.5	1,224.5	1,224.5	1,224.5	밀양시	
2	부북	춘화	837	837	장	장	8,009.8	8,009.8	8,009.8	8,009.8	주식회사에스엠케이	
3	부북	춘화	838	838	차	차	2,093.6	2,093.6	2,093.6	2,093.6	밀양시	
4	부북	춘화	839	839	대	대	1,332.0	1,332.0	1,332.0	1,332.0	밀양시	
5	부북	춘화	840	840	장	장	11,531.0	11,531.0	11,531.0	11,531.0	주식회사에스엠케이	
6	부북	춘화	841	841	공	공	153.5	153.5	153.5	153.5	밀양시	
7	부북	춘화	842	842	도	도	358.7	358.7	358.7	358.7	밀양시	
8	부북	춘화	843	843	공	공	153.1	153.1	153.1	153.1	밀양시	
9	부북	춘화	844	844	장	장	6,836.7	6,836.7	6,836.7	6,836.7	주식회사디에스에이	
10	부북	춘화	845	845	장	장	4,501.6	4,501.6	4,501.6	4,501.6	명성엔지니어링주식회사	
11	부북	춘화	846	846	장	장	6,646.8	3,416.0	6,646.8	3,416.0	우리자산신탁주식회사	
12	부북	춘화		846-1		장		3,230.8		3,230.8	우리자산신탁주식회사	
13	부북	춘화	847	847	장	장	6,882.1	6,882.1	6,882.1	6,882.1	주식회사나브텍	
14	부북	춘화	848	848	장	장	9,744.7	3,248.0	9,744.7	3,248.0	주식회사한진전력	
15	부북	춘화		848-1		장		3,248.0		3,248.0	박희영	
16	부북	춘화		848-2		장		3,248.7		3,248.7	주식회사쓰리에스엠케이	
17	부북	춘화	849	849	장	장	9,500.9	9,500.9	9,500.9	9,500.9	주식회사동신	
18	부북	춘화	850	850	장	장	8,244.2	8,244.2	8,244.2	8,244.2	에이지테크주식회사	
19	부북	춘화	851	851	장	장	8,244.8	8,244.8	8,244.8	8,244.8	주식회사앞선	
20	부북	춘화	852	852	장	장	8,244.5	8,244.5	8,244.5	8,244.5	주식회사한특이피	
21	부북	춘화	853	853	장	장	8,244.5	8,244.5	8,244.5	8,244.5	주식회사한특이피	
22	부북	춘화	854	854	유	유	3,279.2	3,279.2	3,279.2	3,279.2	밀양시	
23	부북	춘화	855	855	도	도	532.6	532.6	532.6	532.6	밀양시	
24	부북	춘화	856	856	장	장	10,988.6	10,988.6	10,988.6	10,988.6	주식회사정암지앤더블유	
25	부북	춘화	857	857	공	공	1,480.9	1,480.9	1,480.9	1,480.9	밀양시	
26	부북	춘화	858	858	장	장	10,961.6	10,961.6	10,961.6	10,961.6	주식회사디엔	
27	부북	춘화	859	859	장	장	10,960.4	10,960.4	10,960.4	10,960.4	주식회사경일지엠씨	
28	부북	춘화	860	860	장	장	13,580.3	13,580.3	13,580.3	13,580.3	주식회사에이비엠그린텍	
29	부북	춘화	861	861	수	수	45.1	45.1	45.1	45.1	밀양시	
30	부북	춘화	862	862	구	구	1,767.1	1,767.1	1,767.1	1,767.1	밀양시	
31	부북	춘화	863	863	도	도	2,452.1	2,452.1	2,452.1	2,452.1	밀양시	
32	부북	춘화	864	864	공	공	36,203.1	36,203.1	36,203.1	36,203.1	밀양시	
33	부북	춘화	865	865	도	도	17,586.9	17,586.9	17,586.9	17,586.9	밀양시	