◉ 사천시 고시 제2026-204호

사천 축동일반산업단지 관리기본계획(변경) 수립 고시

사천시 고시 제2012-152호(2012. 9. 13.)로 산업단지계획 승인·고시되고 사천시 고시 제2026-148호(2026. 06. 25.)로 변경 승인·고시된 사천 축동일반산업단지에 대하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 제1항 및 제6항의 규정에 따라 사천 축동일반산업단지 관리기본계획을 다음과 같이 변경 수립 고시합니다.

2026년 8월 27일

사 천 시 장

1. 산업단지 개요

가. 명 칭 : 사천 축동일반산업단지

나. 위 치 : 경상남도 사천시 축동면 사다리 산26-1번지 일원

다. 면 적 : 251,981.3㎡

라. 조성목적 : 서부경남의 교통 요충지인 사천시 일원에 일반산업단지 조성을 통하여 기타 기계 및 장비 제조업, 기타 운송장비 제조업을 주요사업으로 하여 기타 제조업을 유치하여 고용창출 및 주민소득증대와 지역 경제 활성화를 도모하고자 함

마. 개발기간 (변경)

○ 기정 - (1공구) 2012. 09. 13 ~ 2025. 06. 30.
(2공구) 2012. 09. 13 ~ 2025. 12. 31.

○ 변경 - (2공구) 2012. 09. 13 ~ 2026. 12. 31.

바. 사업시행자 (변경)

○ 위탁자 : 주식회사 장원 대표이사 정형규
[경남 사천시 사천읍 두량로 14, 2층]

○ 기정 - 수탁자 : 주식회사 코람코자산신탁 대표이사 정준호

[서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동,골든타워)]

○ 변경 - 수탁자 : 주식회사 코람코자산신탁 대표이사 이충성

[서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동,아이콘삼성)]

사. 관리기관 : 사천시 (경남 사천시 용현면 시청로 77)

아. 추진경위 (변경)

○ 2012. 09. 13. : 산업단지계획 승인 고시(사천시 고시 제2012-152호)

○ 2015. 03. 05. : 산업단지계획(변경)승인 고시(사천시 고시 제2015-28호)

○ 2015. 07. 23. : 산업단지계획(변경)승인 고시(사천시 고시 제2015-98호)

○ 2016. 06. 02. : 산업단지계획(변경)승인 고시(사천시 고시 제2016-120호)

○ 2016. 12. 29. : 산업단지계획(변경)승인 고시(사천시 고시 제2016-268호)

○ 2017. 07. 27. : 산업단지계획(변경)승인 고시(사천시 고시 제2017-133호)

○ 2018. 07. 12. : 산업단지계획(변경)승인처분 취소고시(사천시 고시 제2018-120호)

○ 2018. 12. 27. : 산업단지계획(변경)승인 고시(사천시 고시 제2018-264호)

○ 2020. 01. 02. : 산업단지계획(변경)승인처분 취소고시(사천시 고시 제2020-1호)

○ 2021. 01. 14. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획 승인 · 지형도면 고시 (사천시 고시 제2021-22호)

○ 2021. 05. 20. : 산업단지 관리기본계획 수립 고시(사천시 고시 제2021-135호)

○ 2021. 12. 16. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획 승인 · 지형도면 고시 (사천시 고시 제2021-374호)

○ 2022. 01. 27. : 산업단지 관리기본계획 수립 고시(사천시 고시 제2022-17호)

○ 2022. 12. 22. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획 승인 · 지형도면 고시 (사천시 고시 제2022-282호)

○ 2023. 08. 17. : 산업단지계획(변경) 승인 고시(사천시 고시 제2023-201호)

○ 2023. 09. 21. : 산업단지 관리기본계획(변경) 수립 고시(사천시고시 제2023-227호)

○ 2024. 06. 27. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획 승인 · 지형도면 고시 (사천시 고시 제2024-111호)

○ 2024. 11. 21. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획 승인 · 지형도면 고시 (사천시 고시 제2024-202호)

○ 2025. 02. 27. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획 승인 · 지형도면 고시 (사천시 고시 제2025-50호)

○ 2025. 04. 24. : 사천 축동일반산업단지(1공구) 및 산업단지 외의 사업 준공인가 공고 (사천시 공고 제2025-663호)

○ 2025. 07. 31. : 산업단지 관리기본계획(변경) 수립 고시(사천시 고시 제2025-193호)

○ 2025. 12. 24. : 산업단지계획(변경) 승인 · 고시(사천시 고시 제2025-314호)

○ 2026. 06. 25. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획 승인 · 고시 (사천시 고시 제2026-148호)

자. 입지여건 (변경)

시설명	현 재	확 충 계 획		
		일 정	규 모	시행기관
도 로	지방도 1002호선에서 접근가능	기정 : ~2025.12 변경 : ~2026.12	• 주진입도로 중로1-56호선 (L=217m, B=20m) 소로1-2호선(L=150m, B=10~20m)	사천시
		-	• 부진입도로(소로2-258호선) L=84m, B=8m	사업시행자
철 도	진주역(KTX) 이용	-	-	-
공 항	사천공항 이용 가능	-	-	-
용 수	-	-	• 계획 용수량 기정 : 1,952㎥/일 (축동산단 : 528㎥/일) 변경 : 1,861.8㎥/일 (축동산단 : 437.8㎥/일) • 배수지 용량 : V=1,200㎥	사천시 사업시행자
전 력	-	-	• 9,015MWh/년	한국전력공사
오·폐수 처리	-	기정 : ~ 2025.12 변경 : ~2026.12	• 계획오 · 폐수량 기정 : 239.4㎥/일 변경 : 232.2㎥/일 (축동산단 : 193.6㎥/일) (산단내 폐수종말처리시설 유입 후 처리)	사업시행자
폐기물 처 리	-	-	• 생활계 및 배출시설계, 지정폐기물 발생량 기정 : 187.507톤/일 변경 : 94.122톤/일	전문 처리업체

2. 산업단지 관리기본계획

가. 관리기본방향

1) 목　표

○ 공장의 집단화를 통한 공동 이용시설 설치운영으로 협동화를 추진

○ 기술개발 및 수출 산업화로 도시의 균형발전을 도모

2) 추진방향

○ 수출증대·물류비 절감 등 입주기업의 경쟁력 강화 지원

○ 산업단지 관리업무의 내실화

○ 지속적인 산업단지 관리 프로그램 수립·시행

나. 입주대상 업종 및 입주기업체의 자격에 관한 사항

1) 입주대상 업종

○ 비금속광물제품 제조업(C23)

○ 기타 기계 및 장비 제조업(C29)

○ 자동차 및 트레일러 제조업(C30)

○ 기타 운송장비 제조업(C31)

○ 산업용 기계 및 장비 수리업(C34)

○ 창고 및 운송관련 서비스업(H52)

○ 부동산업(L68-비주거용 건물 임대업 L68112에 한함)

※ 비주거용 건물 임대업(L68112)은 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 위하여 취득한 산업용지 또는 공장등을 임대하는 경우에 한하여 허용(단, 창고 및 운송관련 서비스업(H52)에 한하여 한국자산관리공사 외에서 시행하는 임대사업은 허용함)

※ 산업단지 내 전체 태양에너지발전업(D35114) 가능(지붕 및 주차장에 한함)

2) 입주기업체의 자격에 관한 사항

○ 산업시설구역 : 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호와 제38조 및 같은 법 시행령 제6조에 의한 입주자격을 갖춘 자로서 본 산업단지 관리기본계획으로 정하는 입주대상 업종 기업

○ 지원시설구역 :「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제19호의 지원기관으로서 같은 법 시행령 제6조에 의한 입주자격을 갖춘 자

다. 산업단지 용도별 구역

1) 용도별 구획면적

(단위 : ㎡, %)

총 면적	산업시설구역	지원시설구역	공공시설구역	비 고
251,981.3 (100.0)	157,942.5 (62.7)	4,197.2 (1.7)	89,841.6 (35.6)	

2) 용도별 구역계획도 : 별첨 #1

3) 구역별 건축할 건축물의 범위

○ 산업시설구역

- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」시행령 제6조의 규정에 의거 산업단지의 입주자격을 갖춘 자로서 같은 법 시행령 제2조에 의한 공장 및 당해 공장의 부대시설로서 입주대상 업종에 한함.

○ 지원시설구역

- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제19호 및 시행령 제6조 제6항 제1호에서 8호에 의한 입주기업체 사업지원을 위하여 관리기관과 입주계약을 체결한 지원기관이 설치하는 시설 및 건축물과 동법 제2조 제8호 및 제44조 제1항에 의거 관리기관이 산업단지의 관리 및 입주기업체의 사업지원을 위하여 설치하는 건축물
- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제11호에 따른 “산업단지 구조 고도화산업”에 따라 기업유치 및 입주기업의 경쟁력을 높이기 위하여 필요하다고 인정하는 시설로서 같은 법 시행령 제58조의2 제1항 제3호에 해당하는 건축물
- 입주가능 건축물 「건축법」 시행령 별표1에 의한 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 판매시설, 교육연구시설, 창고시설, 자동차관련시설 등의 건축물

※ 안마시술소, 숙박시설, 유흥주점, 사행성 오락업, 종교시설 등 입주 업체 지원활동과 연관성이 적거나 근로자 의욕저하 업종 및 기업형 대형판매점 등은 입주불가

○ 공공시설구역

- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 시행령 제31조에 따른 공공시설 중 도로, 용수공급시설, 하수도시설, 전기시설, 통신시설, 공공폐수처리시설 등
- 지원시설구역 건축물 범위 외의 공공업무를 수행하기 위한 건축물

라. 업종별 공장의 배치에 관한 사항

1) 배치기준

○ 비금속광물제품 제조업(C23), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 운송장비 제조업(C31), 산업용 기계 및 장비수리업(C34), 창고 및 운송관련 서비스업(H52)을 집단화, 계열화 단지로 업종 배치

○ 업종별 특성 및 주변지역 환경적 영향 고려하여 배치

2) 업종별 배치계획(변경)

구 분	면 적(㎡)		구성비(%)		위 치
	기정	변경	기정	변경	
산업시설용지	157,942.5	157,942.5	100.0	100.0	-
계	58,768.7	58,768.7	37.2	37.2	BL1
기타기계및장비제조업(C29)	-	6,825.1	-	4.3	
기타운송장비제조업(C31)	40,793.8	22,230.1	25.8	14.1	
산업용기계및장비수리업(C34)	4,729.9	3,417.6	3.0	2.2	
창고및운송관련서비스업(H52)	13,245.0	26,295.9	8.4	16.6	
계	74,818.1	74,818.1	47.4	47.4	BL2
자동차및트레일러제조업(C30)	1,643.0	7,401.6	1.1	4.7	
기타운송장비제조업(C31)	27,549.6	27,549.6	17.4	17.5	
산업용기계및장비수리업(C34)	1,982.7	4,974.3	1.3	3.1	
창고및운송관련서비스업(H52)	43,642.8	34,892.6	27.6	22.1	
비금속광물제품제조업(C23)	10,493.5	10,493.5	6.6	6.6	BL3
계	13,862.2	13,862.2	8.8	8.8	BL4
기타기계및장비제조업(C29)	5,107.7	5,107.7	3.2	3.2	
기타운송장비제조업(C31)	8,754.5	-	5.6	-	
산업용기계및장비수리업(C34)	-	8,754.5	-	5.6	

3) 업종별 구역계획도(변경) : 별첨 #2

마. 입주관리계획

1) 입주대상 업종

○ 비금속광물제품 제조업(C23)

○ 기타 기계 및 장비 제조업(C29)

○ 자동차 및 트레일러 제조업(C30)

○ 기타 운송장비 제조업(C31)

○ 산업용 기계 및 장비 수리업(C34)

○ 창고 및 운송관련 서비스업(H52)

○ 부동산업(L68-비주거용 건물 임대업 L68112에 한함)

※ 비주거용 건물 임대업(L68112)은 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 위하여 취득한 산업용지 또는 공장등을 임대하는 경우에 한하여 허용(단, 창고 및 운송관련 서비스업(H52)에 한하여 한국자산관리공사 외에서 시행하는 임대사업은 허용함)

※ 산업단지내 전체 태양에너지발전업(D35114) 가능(지붕 및 주차장에 한함)

2) 입주자격

○ 산업시설구역 : 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호와 제38조 및 같은 법 시행령 제6조에 의한 입주자격을 갖춘 자로서 본 산업단지 관리기본계획으로 정하는 입주대상 업종 기업

○ 지원시설구역 : 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제19호의 지원기관으로서 같은 법 시행령 제6조에 의한 입주자격을 갖춘 자

3) 입주제한

○ 지정용도 외의 용도

○ 비금속광물제품제조업(C23) 중 다음의 업종 입주불허

- 시멘트, 석회 및 플라스터제품제조업(C2331)
- 콘크리트, 레미콘 및 기타시멘트, 플라스터제품제조업(C2332)
- 석면, 암면 및 유사제품제조업(C23994)

○ 포름알데히드, 니켈, 6가크롬 배출사업장은 입주불허

○ 지원시설용지내 어린이집, 병의원, 복지시설 등 민감계층 이용시설 입주불허

○ 관리기관은 공해다발, 용수다소비 등 산업단지 입주가 부적격하다고 판단되는 업종에 대하여는 미리 그 업종을 공고한 후 입주를 제외할 수 있음

4) 입주 우선순위

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 시행령 제42조의4(개발토지 · 시설 등의 공급방법 및 처분절차 등)의 규정에 따른다.

5) 입주절차

○ 산업단지에 입주하고자 하는 자는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제38조에 따라 관리기관에 산업단지 입주계약신청서를 제출하고 입주 계약 체결

바. 공공시설 설치 및 운영계획

1) 설치계획

구 분	시설명	면 적(㎡)	비 고
	합 계	89,841.6	
공공시설	도로	34,575.7	7개노선
	배수지	1,792.8	1개소
	저류지	5,840.3	1개소
	폐수종말처리시설	1,550.0	1개소
	주차장1	2,069.0	
	주차장2	1,009.0	
	공원	3,915.5	소공원 2개소
	완충녹지	39,089.3	3개소

사. 사후관리계획

1) 목 표

「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」, 「산업단지 관리지침」, 산업단지 관리기본계획에 따라 산업단지의 합리적 · 효율적 관리 도모

2) 세부관리계획

① 분양용지 관리

○ 산업단지 내 분양용지는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」, 「산업단지 관리지침」 및 산업단지 관리기본계획에 따라 사후관리함

○ 산업용지의 처분 및 분할에 관해서는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제39조 및 제39조의2에 따름

○ 산업용지의 최소필지 분할 기준은「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」시행규칙 제39조의 3(산업용지의 분할기준 등) 제2항의 “산업단지 관리기본계획에서 정하는 면적”은 같은 법 제15조 각항에 따른 공장 설립완료 또는 사업개시 신고 후의 산업용지(건축물이 있는 것을 말한다.)의 최소 분할면적은 1,650㎡ 이상으로 함

○ 다만, 입주기업이 연접한 산업 용지를 매수하여 사용하고자 하는 경우에는 1,650㎡ 미만으로 분할할 수 있으며 토지분할 후 잔여면적은 1,650㎡이상이어야 한다. 이때 분할용지(1,650㎡ 미만)는 기존 산업용지와 합필하여야 하며 합필한 산업용지는 1년 이내에 재분할 할 수 없음(위반시 입주계약 해지)

○ 산업용지 및 공장 등의 임대사업을 하고자 하는 자는 관리기관과 입주계약 또는 변경계약을 체결하여야 함.

○ 경매, 기타 법률에 의하여 공장 등을 취득한 자는 관리기관과 입주계약을 체결하여야 하며, 법정기간내 미계약시는 입주자격이 있는 제3자에게 양도하여야 함

○ 관리기관은 입주기업체가 공단용지의 용도를 위반하여 사용하는 때에는 당해 공단용지를 환수할 수 있으며,「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 입주계약을 해지함

○ 분양받은 용지의 지적확정 후 필지를 분할코자 할 경우 개별공장 부지의 최소한도는 관리기본계획에 명시된 최소한도를 유지하여야 함.

② 환경관리

○ 인·허가시 최적의 방지시설 설치 유도

배출시설 및 방지시설 설치신고 또는 허가 서류 검토시 최적의 방지시설 설치 유도

○ 입주업체에서 배출되는 오염물질은 환경관련 법률이 정하는 바에 따라 폐수, 대기오염, 소음·진동 등의 배출허용기준에 적합하게 관리하고, 환경오염의 사전예방을 위해 낙동강유역환경관리청과 긴밀한 협조체제 구축

○ 관리기관은 단지내에서 발생하는 환경오염물질이 적절히 처리될 수 있도록 관리

③ 안전관리

○ 관리기관은 풍수해 등 재해와 치안유지를 관계기관과 협조체제 및 재해 복구기관과 협조 체제를 구축

○ 관리기관은 산업단지의 방재계획과 관련하여 안전, 공해, 환경관리 등 필요한 사항을 입주업체에게 지시할 수 있으며, 입주기업체는 위험물을 저장하거나 사용하고자 할 때에는 관계 법령 및 기준을 준수하여야 함

④ 기반시설지원

○ 관리기관은 산업단지내 도로, 전력, 용수등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 공급기관과 긴밀한 협조체제를 구축하여야 함

▣ 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정조서

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
-	Ⅰ-1	12,261.1	Ⅰ-1	1,009.0	주차장㉘
-	Ⅰ-2		Ⅰ-2	2,069.0	주차장㉙
-	Ⅰ-3		Ⅰ-3	1,550.0	폐수종말처리시설⑥
-	Ⅰ-4		Ⅰ-4	5,840.3	저류시설⑨
-	Ⅰ-5		Ⅰ-5	1,792.8	배수시설⑧
-	Ⅱ-BL1	157,942.5	Ⅱ-BL1-1	4,729.9	
			Ⅱ-BL1-2	3,417.6	
			Ⅱ-BL1-3	3,295.2	
			Ⅱ-BL1-4	6,607.2	
			Ⅱ-BL1-5	9,949.8	
			Ⅱ-BL1-6	6,825.1	
			Ⅱ-BL1-7	10,893.0	
			Ⅱ-BL1-8	13,050.9	
-	Ⅱ-BL2		Ⅱ-BL2-1	52,868.5	
			Ⅱ-BL2-2	4,303.2	
			Ⅱ-BL2-3	2,974.0	
			Ⅱ-BL2-4	1,982.7	
			Ⅱ-BL2-5	1,661.2	
			Ⅱ-BL2-6	1,643.0	
			Ⅱ-BL2-7	1,983.9	
			Ⅱ-BL2-8	2,991.6	
			Ⅱ-BL2-9	4,410.0	
-	Ⅱ-BL3		Ⅱ-BL3-1	10,493.5	
-	Ⅱ-BL4		Ⅱ-BL4-1	5,107.7	
			Ⅱ-BL4-2	8,754.5	
-	Ⅲ	4197.2	Ⅲ-1	900.2	지원시설
			Ⅲ-2	994.5	지원시설
			Ⅲ-3	977.0	지원시설
			Ⅲ-4	1,325.5	지원시설
-	Ⅳ-1-1	43,004.8	Ⅳ-1-1	17,045.0	완충녹지㊻
-	Ⅳ-1-2		Ⅳ-1-2	5,359.9	완충녹지㊾
-	Ⅳ-1-3		Ⅳ-1-3	16,684.4	완충녹지㊷
-	Ⅳ-2-1		Ⅳ-2-1	2,254.4	공원㊹
	Ⅳ-2-2		Ⅳ-2-2	1,661.1	공원㉮

▣ 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획 결정조서(변경)

(기정)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	Ⅱ-BL1	지정용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 창고 및 운송관련업 • 부동산업 • 태양력발전업
		권장용도	• 기타운송장비제조업(C31) • 산업용기계및장비수리업(C34) • 창고및운송관련서비스업(H52) • 부동산업 (L68112) (비주거용 건물 임대업에 한함) • 태양력발전업(D35114) (지붕 및 주차장에 한함)
		불허용도	• 권장용도 이외의 시설
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
-	Ⅱ-BL2	지정용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 창고 및 운송관련업 • 부동산업 • 태양력발전업
		권장용도	• 자동차 및 트레일러 제조업(C30) • 기타운송장비제조업(C31) • 산업용기계및장비수리업(C34) • 창고및운송관련서비스업(H52) • 부동산업 (L68112) (비주거용 건물 임대업에 한함) • 태양력발전업(D35114) (지붕 및 주차장에 한함)
		불허용도	• 권장용도 이외의 시설
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	Ⅱ-BL3	지정용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 부동산업 • 태양력발전업
		권장용도	• 비금속광물제품제조업(C23) • 부동산업 (L68112) (비주거용 건물 임대업에 한함) • 태양력발전업(D35114) (지붕 및 주차장에 한함)
		불허용도	• 권장용도 이외의 시설 • 시멘트,석회및플라스터제품제조업(C2331) • 콘크리트,레미콘및기타시멘트,플라스터제품제조업(C2332) • 석면,암면및유사제품제조업(C23994)
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
-	Ⅱ-BL4	지정용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 부동산업 • 태양력발전업
		권장용도	• 기타 기계 및 장비 제조업(29) • 산업용기계및장비수리업(C34) • 부동산업 (L68112) (비주거용 건물 임대업에 한함) • 태양력발전업(D35114) (지붕 및 주차장에 한함)
		불허용도	• 권장용도 이외의 시설
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	Ⅲ → Ⅲ1~4	지정용도	• 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 시행령 별표13에 의한 건축물
		권장용도	• 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 판매시설, 교육연구시설, 창고시설, 자동차관련시설
		불허용도	• 지정용도 이외의 시설
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
-	Ⅰ-1 Ⅰ-2	지정용도	• 「주차장법」 제2조 제1호 나목의 규정에 의한 노외주차장 및 제11호 주차전용건축물과 부대시설 - 주차전용건축물의 주차장외의 허용용도 · 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 · 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외한다) · 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설(해당일반공업지역에 있는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다) · 「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설(주차장, 정비공장에 한정한다) • 태양에너지발전업(D35114)
		권장용도	-
		불허용도	• 지정용도 이외의 시설
		건폐율	• 주차장법에 따름(100분의 90이하)
		용적률	• 주차장법에 따름(1천500퍼센트 이하)
		높 이	• 주차장법 제12조의2 제4호에 따름
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-


(변경)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	Ⅱ-BL1	지정용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 창고 및 운송관련업 • 부동산업 • 태양력발전업
		권장용도	• 기타기계및장비제조업(C29) • 기타운송장비제조업(C31) • 산업용기계및장비수리업(C34) • 창고및운송관련서비스업(H52) • 부동산업 (L68112) (비주거용 건물 임대업에 한함) • 태양력발전업(D35114) (지붕 및 주차장에 한함)
		불허용도	• 권장용도 이외의 시설
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
-	Ⅱ-BL2	지정용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 창고 및 운송관련업 • 부동산업 • 태양력발전업
		권장용도	• 자동차 및 트레일러 제조업(C30) • 기타운송장비제조업(C31) • 산업용기계및장비수리업(C34) • 창고및운송관련서비스업(H52) • 부동산업 (L68112) (비주거용 건물 임대업에 한함) • 태양력발전업(D35114) (지붕 및 주차장에 한함)
		불허용도	• 권장용도 이외의 시설
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	Ⅱ-BL3	지정용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 부동산업 • 태양력발전업
		권장용도	• 비금속광물제품제조업(C23) • 부동산업 (L68112) (비주거용 건물 임대업에 한함) • 태양력발전업(D35114) (지붕 및 주차장에 한함)
		불허용도	• 권장용도 이외의 시설 • 시멘트,석회및플라스터제품제조업(C2331) • 콘크리트,레미콘및기타시멘트,플라스터제품제조업(C2332) • 석면,암면및유사제품제조업(C23994)
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
-	Ⅱ-BL4	지정용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 부동산업 • 태양력발전업
		권장용도	• 기타 기계 및 장비 제조업(C29) • 산업용기계및장비수리업(C34) • 부동산업 (L68112) (비주거용 건물 임대업에 한함) • 태양력발전업(D35114) (지붕 및 주차장에 한함)
		불허용도	• 권장용도 이외의 시설
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-


도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	Ⅲ → Ⅲ1~4	지정용도	• 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 시행령 별표13에 의한 건축물
		권장용도	• 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 판매시설, 교육연구시설, 창고시설, 자동차관련시설
		불허용도	• 지정용도 이외의 시설
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
-	Ⅰ-1 Ⅰ-2	지정용도	• 「주차장법」 제2조 제1호 나목의 규정에 의한 노외주차장 및 제11호 주차전용건축물과 부대시설 - 주차전용건축물의 주차장외의 허용용도 · 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 · 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외한다) · 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설(해당일반공업지역에 있는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다) · 「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설(주차장, 정비공장에 한정한다) • 태양에너지발전업(D35114)
		권장용도	-
		불허용도	• 지정용도 이외의 시설
		건폐율	• 주차장법에 따름(100분의 90이하)
		용적률	• 주차장법에 따름(1천500퍼센트 이하)
		높 이	• 주차장법 제12조의2 제4호에 따름
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

※ 별첨 1 : 용도별 구역평면도 (토지이용계획도) (변경없음)



※ 별첨 2 : 업종별배치계획도 (변경)

(기정)




구 분		면적(㎡)	구성비(%)	위 치
총 계		157,942.5	100.0	-
소 계		58,768.7	37.2	BL1
	기타운송장비제조업(C31)	40,793.8	25.8	
	창고및운송관련서비스업(H52)	13,245.0	8.4	
	산업용기계및장비수리업(C34)	4,729.9	3.0	
소 계		74,818.1	47.4	BL2
	자동차및트레일러제조업(C30)	1,643.0	1.1	
	기타운송장비제조업(C31)	27,549.6	17.4	
	창고및운송관련서비스업(H52)	43,642.8	27.6	
	산업용기계및장비수리업(C34)	1,982.7	1.3	
소 계		10,493.5	6.6	BL3
	비금속광물제품제조업(C23)	10,493.5	6.6	
소 계		13,862.2	8.8	BL4
	기타기계및장비제조업(C29)	5,107.7	3.2	
	기타운송장비제조업(C31)	8,754.5	5.6	

※ 산업시설용지 전체에 태양에너지발전업(D35114) 가능
(지붕 및 주차장에 한함)

※ 비주거용 건물 임대업(L68112)은 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한하여 허용
(단, 창고및운송관련서비스업(H52)에 한하여 한국자산관리공사 외에서 시행하는 임대사업은 허용함)

(변경)



구 분		면적(㎡)	구성비(%)	위 치
총 계		157,942.5	100.0	-
소 계		58,768.7	37.2	BL1
	기타기계및장비제조업(C29)	6,852.1	4.3	
	기타운송장비제조업(C31)	22,230.1	14.1	
	산업용기계및장비수리업(C34)	3,417.6	2.2	
	창고및운송관련서비스업(H52)	26,295.9	16.6	
소 계		74,818.1	47.4	BL2
	자동차및트레일러제조업(C30)	7,401.6	4.7	
	기타운송장비제조업(C31)	27,549.6	17.5	
	산업용기계및장비수리업(C34)	4,974.3	3.1	
	창고및운송관련서비스업(H52)	34,892.6	22.1	
소 계		10,493.5	6.6	BL3
	비금속광물제품제조업(C23)	10,493.5	6.6	
소 계		13,862.2	8.8	BL4
	기타기계및장비제조업(C29)	5,107.7	3.2	
	산업용기계및장비수리업(C34)	8,754.5	5.6	

※ 산업시설용지 전체에 태양력발전업(D35114) 가능
(지붕 및 주차장에 한함)

※ 비주거용 건물 임대업(L68112)은 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한하여 허용
(단, 창고및운송관련서비스업(H52)에 한하여 한국자산관리공사 외에서 시행하는 임대사업은 허용함)

축동일반산업단지 관리기본계획(변경) 승인에 따른
도시관리계획 결정(변경) 고시 내용

■ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은법 시행령 제25조에 따른 도시관리계획 결정(변경) 내용

1. 도시관리계획 결정 내용

가. 도시관리계획(용도지역) 결정(변경) 조서 (변경없음)

1) 도시관리계획(용도지역) 결정(변경) 조서

가) 용도지역 결정(변경)조서

구 분			면 적 (㎡)			구성비 (%)	비 고
			기 정	변 경	변 경 후		
합 계			251,981.3	-	251,981.3	100.0	
도시 지역	공업 지역	소 계	251,981.3	-	251,981.3	100.0	
		일반공업지역	251,981.3	-	251,981.3	100.0	

나. 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정조서 (변경)

1) 지구단위계획구역 결정조서 및 사유서 (변경없음)

가) 지구단위계획구역 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	구역명	위 치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
기정	17	축동일반산업단지 지구단위계획구역	사천시 축동면 사다리 135-2번지 일원	251,981.3	-	251,981.3	

2) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경없음)

가) 교통시설

(1) 도로

■ 도로 총괄표

(단위 : 개소, m, ㎡)

류별	구분	합계			1류			2류			3류		
		노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	기정	7	2,557 ¹(2,066)	38,850.7 ¹(34,575.7)	2	1,107 ¹(616)	17,713.7 ¹(13,438.7)	4	1,330 ¹(1,330)	20,409.9 ¹(20,409.9)	1	120 ¹(120)	727.1 ¹(727.1)
중로	기정	5	2,384 ¹(1,893)	37,578.7 ¹(33,303.7)	2	1,107 ¹(616)	17,713.7 ¹(13,438.7)	3	1,277 ¹(1,277)	19,865 ¹(19,865)	-	-	-
소로	기정	2	173 ¹(173)	1,272 ¹(1,272)	-	-	-	1	53 ¹(53)	544.9 ¹(544.9)	1	120 ¹(120)	727.1 ¹(727.1)

※ ¹( )는 축동일반산업단지 구역내 도로 연장임

■ 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	42	20~26.25	집산 도로	883 1(392)	지방도 1002호선	사천시경계	일반 도로	-	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	
기정	중로	1	43	20	집산 도로	224 1(224)	중로1-42	중로2-50	일반 도로	-	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	
기정	중로	1	56	20	집산 도로	235 1(0)	소로1-2	중로1-42	일반 도로	-	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	
기정	중로	2	50	16~19.25	집산 도로	501 1(501)	산업용지 BL1	완충녹지52	일반 도로	-	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	
기정	중로	2	51	15	집산 도로	444 1(444)	산업용지 BL1	중로2-50	일반 도로	-	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	
기정	중로	2	52	15~18.25	집산 도로	332 1(332)	중로2-50	중로2-51	일반 도로	-	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	
기정	소로	2	257	8	국지 도로	53 1(53)	중로2-51	산업단지경계	일반 도로	-	사천시고시 제2021-22호 (2021.01.14.)	
기정	소로	3	157	6	국지 도로	120 1(120)	중로2-50	유수지⑨	일반 도로	-	사천시고시 제2021-22호 (2021.01.14.)	

※ ( )는 축동일반산업단지 구역내 도로 연장임

(2) 주차장

■ 주차장 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후		
소 계				3,078	-	3,078		
기정	28	주차장	사다리 217-1번지	1,009	-	1,009	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	
기정	29	주차장	사다리 산26-10번지	2,069	-	2,069	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	

나) 공간시설

(1) 공원

■ 공원 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	공 원 명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
소 계					3,915.5	-	3,915.5		
기정	44	공원	소공원	사다리 산27-1번지	2,254.4	-	2,254.4	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	
기정	가	공원	소공원	사다리 217-1번지	1,661.1	-	1,661.1	사천시고시 제2021-22호 (2021.01.14.)	

(2) 녹지

■ 녹지 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
소 계					39,089.3	-	39,089.3		
기정	46	녹지	완충녹지	사다리 182-1	17,045.0	-	17,045.0	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	
기정	49	녹지	완충녹지	사다리 산26-4번지	5,359.9	-	5,359.9	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	
기정	52	녹지	완충녹지	사다리 135-2번지	16,684.4	-	16,684.4	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	

다) 유통·공급시설

(1) 수도공급설비

■ 수도공급설비 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	시 설 명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후		
기정	8	수도공급설비	사다리 135-2번지	1,792.8	-	1,792.8	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	

라) 방재시설

(1) 유수지

■ 유수지 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
기정	9	유수지	저류시설	사다리 산26-10번지	5,840.3	-	5,840.3	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	

마) 환경기초시설

(1) 수질오염방지시설

■ 수질오염방지시설 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
기정	6	수질오염 방지시설	폐수종말 처리시설	사다리 산26-10번지	1,550	-	1,550	사천시고시 제2012-152호 (2012.09.13.)	

3) 가구 및 획지의 규모와 조성에 대한 도시관리계획 결정조서 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
-	-	34,575.7	-	34,575.7	도로
-	Ⅰ-1	12,261.1	Ⅰ-1	1,009.0	주차장㉘
-	Ⅰ-2		Ⅰ-2	2,069.0	주차장㉙
-	Ⅰ-3		Ⅰ-3	1,550.0	폐수종말처리시설⑥
-	Ⅰ-4		Ⅰ-4	5,840.3	저류시설⑨
-	Ⅰ-5		Ⅰ-5	1,792.8	배수시설⑧
-	Ⅱ-BL1	157,942.5	Ⅱ-BL1-1	4,729.9	
			Ⅱ-BL1-2	3,417.6	
			Ⅱ-BL1-3	3,295.2	
			Ⅱ-BL1-4	6,607.2	
			Ⅱ-BL1-5	9,949.8	
			Ⅱ-BL1-6	6,825.1	
			Ⅱ-BL1-7	10,893.0	
			Ⅱ-BL1-8	13,050.9	
-	Ⅱ-BL2		Ⅱ-BL2-1	52,868.5	
			Ⅱ-BL2-2	4,303.2	
			Ⅱ-BL2-3	2,974.0	
			Ⅱ-BL2-4	1,982.7	
			Ⅱ-BL2-5	1,661.2	
			Ⅱ-BL2-6	1,643.0	
			Ⅱ-BL2-7	1,983.9	
			Ⅱ-BL2-8	,2,991.6	
			Ⅱ-BL2-9	4,410.0	
-	Ⅱ-BL3		Ⅱ-BL3-1	10,493.5	
-	Ⅱ-BL4		Ⅱ-BL4-1	5,107.7	
			Ⅱ-BL4-2	8,754.5	
-	Ⅲ	4197.2	Ⅲ-1	900.2	지원시설
			Ⅲ-2	994.5	지원시설
			Ⅲ-3	977.0	지원시설
			Ⅲ-4	1,325.5	지원시설
-	Ⅳ-1-1	43,004.8	Ⅳ-1-1	17,045.0	완충녹지㊻
-	Ⅳ-1-2		Ⅳ-1-2	5,359.9	완충녹지㊾
-	Ⅳ-1-3		Ⅳ-1-3	16,684.4	완충녹지㊷
-	Ⅳ-2-1		Ⅳ-2-1	2,254.4	공원㊹
	Ⅳ-2-2		Ⅳ-2-2	1,661.1	공원㉮

4) 건축물에 관한 도시관리계획 결정조서 (변경)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	Ⅱ-BL1	지정용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 창고 및 운송관련업 • 부동산업 • 태양력발전업
		권장용도 (변경)	• 기타기계및장비제조업(C29) • 기타운송장비제조업(C31) • 산업용기계및장비수리업(C34) • 창고및운송관련서비스업(H52) • 부동산업 (L68112) (비주거용 건물 임대업에 한함) • 태양력발전업(D35114) (지붕 및 주차장에 한함)
		불허용도	• 권장용도 이외의 시설
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
-	Ⅱ-BL2	지정용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 창고 및 운송관련업 • 부동산업 • 태양력발전업
		권장용도	• 자동차 및 트레일러 제조업(C30) • 기타운송장비제조업(C31) • 산업용기계및장비수리업(C34) • 창고및운송관련서비스업(H52) • 부동산업 (L68112) (비주거용 건물 임대업에 한함) • 태양력발전업(D35114) (지붕 및 주차장에 한함)
		불허용도	• 권장용도 이외의 시설
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	Ⅱ-BL3	지정용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 부동산업 • 태양력발전업
		권장용도	• 비금속광물제품제조업(C23) • 부동산업 (L68112) (비주거용 건물 임대업에 한함) • 태양력발전업(D35114) (지붕 및 주차장에 한함)
		불허용도	• 권장용도 이외의 시설 • 시멘트,석회및플라스터제품제조업(C2331) • 콘크리트,레미콘및기타시멘트,플라스터제품제조업(C2332) • 석면,암면및유사제품제조업(C23994)
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
-	Ⅱ-BL4	지정용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장 및 부대시설 • 부동산업 • 태양력발전업
		권장용도	• 기타 기계 및 장비 제조업(29) • 산업용기계및장비수리업(C34) • 부동산업 (L68112) (비주거용 건물 임대업에 한함) • 태양력발전업(D35114) (지붕 및 주차장에 한함)
		불허용도	• 권장용도 이외의 시설
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

※ 비주거용 건물 임대업(L68112)은 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 위하여 취득한 산업용지 또는 공장등을 임대하는 경우에 한하여 허용

(단, 창고 및 운송관련 서비스업(H52)에 한하여 한국자산관리공사 외에서 시행하는 임대사업은 허용함)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	Ⅲ1~4	지정용도	• 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 시행령 별표13에 의한 건축물
		권장용도	• 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 판매시설, 교육연구시설, 창고시설, 자동차관련시설
		불허용도	• 지정용도 이외의 시설
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높 이	• 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-
-	Ⅰ-1 Ⅰ-2	지정용도	• 「주차장법」 제2조 제1호 나목의 규정에 의한 노외주차장 및 제11호 주차전용건축물과 부대시설 - 주차전용건축물의 주차장외의 허용용도 ·「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 ·「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외한다) ·「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설(해당일반공업지역에 있는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다) ·「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설(주차장, 정비공장에 한정한다) • 태양에너지발전업(D35114)
		권장용도	-
		불허용도	• 지정용도 이외의 시설
		건폐율	• 주차장법에 따름(100분의 90이하)
		용적률	• 주차장법에 따름(1천500퍼센트 이하)
		높 이	• 주차장법 제12조의2 제4호에 따름
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

5) 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서 (변경없음)

구분	제어요소	적용구간	제 어 내 용	비 고
기정	차량출입 불허구간	중로1-42호선과 중로 1-43호선 교차지점 으로부터 최소 35m이내	• 지구단위계획에서 정한 일부 구간내 차량진·출입불허	지구단위계획 결정(안)도 참조
기정		중로1-43호선과 중로 2-50호선 교차지점 으로부터 최소 35m이내	• 지구단위계획에서 정한 일부 구간내 차량진·출입불허	지구단위계획 결정(안)도 참조
기정		중로2-50호선과 중로 2-52호선 교차지점 으로부터 최소 35m이내	• 지구단위계획에서 정한 일부 구간내 차량진·출입불허	지구단위계획 결정(안)도 참조
기정		중로2-51호선과 중로 2-52호선 교차지점 으로부터 최소 35m이내	• 지구단위계획에서 정한 일부 구간내 차량진·출입불허	지구단위계획 결정(안)도 참조
기정		중로2-50호선과 소로 3-157호선 교차지점 으로부터 최소 35m이내	• 지구단위계획에서 정한 일부 구간내 차량진·출입불허	지구단위계획 결정(안)도 참조

다. 도시관리계획(조성계획) 결정(변경) 조서 (변경없음)

1) 도시관리계획(소공원조성계획) 결정(변경)조서

가) 소공원㊹

■ 부지총괄표

구 분	시 설 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기 정	변 경	변경후	
합 계		사다리 산27-1번지	2,254.4	-	2,254.4	
기 정	보 행 로		308.0	-	308.0	
기 정	운동시설		66.0	-	66.0	
기 정	휴양시설		58.0	-	58.0	
기 정	녹 지		1,822.4	-	1,822.4	

■ 시설총괄표

구 분	시 설 명	면 적(㎡)	시설규모(㎡)		비 고
			바닥면적	연면적	
합 계		2,254.4	66	66	
기 정	보 행 로	308.0	-	-	보행자전용도로
기 정	운동시설	66.0	66	66	파고라1동
기 정	휴양시설	58.0	-	-	
기 정	녹 지	1,822.4	-	-	

■ 일반시설별조서

구 분	도면표시 번 호	면 적(㎡)	위 치	시설규모(㎡)			비고
				건축면적	연면적	층수	
합 계		2,254.4	사다리 산27-1번지	66	66	1	
보 행 로	1	308.0		-	-	-	
운동시설	2	66.0		66	66	1	1동
휴양시설	3	58.0		-	-	-	
녹 지	4	1,822.4		-	-	-	

나) 소공원㉮

■ 부지총괄표

구 분	시 설 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기 정	변 경	변경후	
합 계		사다리 217-1번지	1,661.1	-	1,661.1	
기 정	보 행 로		189.0	-	189.0	
기 정	운동시설		106.0	-	106.0	
기 정	휴양시설		36.0	-	36.0	
기 정	녹 지		1,330.1	-	1,330.1	

■ 시설총괄표

구 분	시 설 명	면 적(㎡)	시설규모(㎡)		비 고
			바닥면적	연면적	
합 계		1,661.1	106	106	
기 정	보 행 로	189.0	-	-	보행자전용도로
기 정	운동시설	106.0	106	106	파고라1동
기 정	휴양시설	36.0	-	-	
기 정	녹 지	1,330.1	-	-	

■ 일반시설별조서

구 분	도면표시 번 호	면 적(㎡)	위 치	시설규모(㎡)			비고
				건축면적	연면적	층수	
합 계		1,661.1	사다리 217-1번지	106	106	1	
보 행 로	1	189.0		-	-	-	
운동시설	2	106.0		106	106	1	1동
휴양시설	3	36.0		-	-	-	
녹 지	4	1,330.1		-	-	-	

도시관리계획[지구단위계획] 결정(변경)도

