단지기본정보

단지명칭	삼호일반산업단지
단지유형	일반
단지유형상세구분	
사업주체	민간
조성단계	조성완료
분양상태	분양완료
단지위치	전남광주통합특별시 영암군 삼호읍 용당리 일원
조성목적	국토의 균형개발, 대중국 및 동남아진출 전진기지 개발, 지역경제 활성화 및 경제기반 구축, 대불국가산업단지 활성화 촉진
조성기간	1991년 01월 ~ 1998년 12월
조성률	100 %
지정면적	2,970,846 ㎡
지정근거법	산업입지 및 개발에 관한 법률
지정일자	1991-04-30
기본고시일자	1991-05-15
실시승인일자	1992-01-03
실시계획최종변경일자	2026-04-29
착공일자	1992-06-26
준공인가일자	1998-12-30
준공예정	1998년 12월
관리기관	전남광주_영암군
사업시행자	에이치디현대삼호주식회사, 에이치디현대주식회사
유치업종	운송장비제조업(C31), 장비제조업(C29), 전기.가스.증기 및 공기조절 공급업(D35), 개인 및 소비용품 수리업(S95), 산업용기계 및 장비수리업(C34)
개발방법	민간 실수요자 직접개발

시설용지별현황(토지이용계획)

시 설 용지명	구분		합계	분양대상					분양미대상	평 균 분양가 (㎡/원)	특이사항
				소계	분양공고(실수요면적 포함)			분양 미공고			
					소계	분 양	미분양				
합계	**합계**		**2,970,846**	**2,427,711**	**2,427,711**	**2,427,711**	**0**	**0**	**543,135**	0	-
	개발대상	개발	2,970,846	2,427,711	2,427,711	2,427,711	0	0	543,135		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-		
산업시설	소계		2,152,588	2,152,588	2,152,588	2,152,588	0	0	0	144,511	
	개발대상	개발	2,152,588	2,152,588	2,152,588	2,152,588	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
복합시설	소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
주거시설	소계		138,666	138,666	138,666	138,666	0	0	0	144,511	
	개발대상	개발	138,666	138,666	138,666	138,666	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
지원시설	소계		136,457	136,457	136,457	136,457	0	0	0	144,511	
	개발대상	개발	136,457	136,457	136,457	136,457	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
공공시설	소계		543,135	0	0	0	0	0	543,135	0	
	개발대상	개발	543,135	0	0	0	0	0	543,135		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-		
유보지	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-	0	
해면및기	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-	0	

시설용지별 상세현황

시설용지구분	시설용지명	면적(㎡)	비 고
주거시설	소계	138,666	
	공동주택	138,666	아파트 등
지원시설	소계	136,457	
	종교시설	16,890	
	수질오염방지시설	20,119	폐수종말처리장
	주차장(유상)	7,237	
	폐기물처리장(유상)	11,525	
	상업/업무시설	80,686	상업용지
공공시설	소계	543,135	
	도로	179,487	
	주차장(무상)	1,385	
	정수처리장	8,707	정배수장
	공공공지	10,641	
	공원	277,608	
	녹지	58,959	
	공공시설기타	6,348	항만

용도지역별현황

용도지역명		면적(㎡)	용도지역 비고
대분류	소분류		
합	계	2,970,846	
주거지역	전용주거지역	0	
	일반주거지역	245,926	
	준주거지역	18,901	
상업지역	중심상업지역	0	
	일반상업지역	101,584	
	근린상업지역	0	
	유통상업지역	0	
공업지역	전용공업지역	0	
	일반공업지역	2,326,827	
	준공업지역	0	
녹지지역	생산녹지지역	0	
	자연녹지지역	277,608	
	보전녹지지역	0	
기타	해면	0	
	기타	0	

기반시설현황

기반시설명	값	단 위	비 고
산업단지내도로(대로)	3,812	m	연장
산업단지내도로(중로)	3,243	m	연장
진입도로폭	35	m	
용수공급계획(계)	21,000	㎥/일	
용수공급계획(공업용수)	15,400	㎥/일	영암군에서 공급
용수공급계획(생활용수)	5,600	㎥/일	영암군에서 공급
하수/폐수처리장(폐수종말처리장)	6,500	천톤	신설 공단발생 폐수처리 Q=6,500t/일 기준, 단지 서쪽
폐기처리장(폐기물매립장)	14	㎥/일	
하수도시설길이	17,335	m	
상수도길이(단지내상수도)	5,234	m	
상수도길이(단지외상수도)	14,042	m	
통신회선수	250	회선	한국통신 회선증설 예정
전력	22,900	kw	대불국가산업단지에서 154kv 인입수전 (철탑32기)

유치업종계획

구 분	업 종 명	업종코드
유치업종	기타 기계 및 장비 제조업	29000
	기타 운송장비 제조업	31000
	산업용 기계 및 장비 수리업	34000
	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	35000
	개인 및 소비용품 수리업	95000

사업비현황

구 분	금 액(백만원)	비 고
총사업비	**338,909**	
조사설계비	94	
공사비	288,392	
보상비	50,422	
환경시설비	-	
관리비	-	
예비비 및 기타	-	

추진현황

구분	추진현황일자	고시번호	제 목
고시/공고	2026-04-29	영암군 고시 제2026-102호	삼호일반산업단지 실시계획 변경 승인 고시
고시/공고	2026-03-03	영암군 고시 제2026-41호	삼호일반산업단지 실시계획 변경(경미한 변경) 승인 고시
고시/공고	2025-10-20	영암군 고시 제2025-1777호	삼호일반산업단지 조성사업 준공인가 공고
고시/공고	2024-12-26	영암군 고시 제2024-148호	삼호일반산업단지 실시계획 변경 승인 고시
고시/공고	2015-05-21	전라남도 공고 제2015-390호	삼호일반산업단지 조성사업 준공인가 공고
고시/공고	2014-10-02	전라남도 고시 제2014-289호	삼호일반산업단지 실시계획 변경 승인 고시
고시/공고	2011-10-20	전라남도 공고 제2011-662호	삼호일반산업단지 준공인가 공고(확장부분)
기타	2010-11-05	전라남도 고시 제2010-328호	개발계획 및 실시계획 변경 승인 고시
기타	2009-04-27	전라남도 고시 제2009-225호	실시계획 변경고시
기타	2009-04-27	전라남도 고시 제2009-213호	지정 및 개발계획 변경고시
기타	2008-10-02	전라남도고시제2008-223호	실시계획변경
기타	2008-09-05	전라남도고시제2008-182호	개발계획변경(토지이용계획변경 도로,공원,항만 일부면적-->공장용지로변경)
기타	2006-06-13	전라남도고시제2006-83호	개발계획변경(종교용지일부를 주차장용지로 변경)
기타	2004-02-20	전라남도 고시제2004-28호	개발계획 변경고시
기타	1998-12-30		지방산업단지 준공인가
기타	1998-12-16		지방산업단지 준공검사
기타	1992-01-03		실시계획 승인
기타	1991-08-27		사업시행자 지정승인
기타	1991-05-15		기본계획 승인 고시

추진현황

구분	추진현황일자	고시번호	제 목
기타	1991-04-06		공업유치지역 지정승인 고시
기타	1991-02-13		국토이용계획 변경