단지기본정보

단지명칭	증평일반산업단지
단지유형	일반
단지유형상세구분	
사업주체	민간
조성단계	조성완료
분양상태	분양완료
단지위치	충청북도 증평군 증평읍 미암리 1036일원
조성목적	-증평 일반지방산업단지의 개발을 통하여 지역경제기반을 조성하고 내륙의 중심도시 도약을 준비하는 증평군의 성장거점을 마련하고자 함
조성기간	2004년 02월 ~ 2009년 02월
조성률	100 %
지정면적	682,326 ㎡
지정근거법	산업입지 및 개발에 관한 법률
지정일자	2005-01-05
기본고시일자	2005-01-05
실시승인일자	2006-01-27
실시계획최종변경일자	2025-03-28
착공일자	2006-04-28
준공인가일자	2009-03-27
준공예정	2009년 02월
관리기관	충북_증평군
사업시행자	(주)환경시설관리공사
유치업종	섬유제품, 화학물질및화학제품, 고무및플라스틱, 비금속광물제품(시멘트,석회,플라스틱 및 그 제품 제조업의 경우 신규 승인 불가), 금속가공제품, 전자부품 ·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비, 의료·정밀 ·광학기기및시계, 전기장비, 기타기계 및 장비 제조업, 전문직별 공사업, 연구개발업, 사업지원 서비스업(포장 및 충전업), 태양력발전업, 비주거용 건물임대업, 기타부동산 임대업 * 입주대상 제외업종 고시문 참조
개발방법	민간개발

시설용지별현황(토지이용계획)

시 설 용지명	구분		합계	분양대상					분양미대상	평 균 분양가 (㎡/원)	특이사항
				소계	분양공고(실수요면적 포함)			분양 미공고			
					소계	분 양	미분양				
합계	**합계**		**682,326**	**517,265**	**517,265**	**517,265**	**0**	**0**	**165,061**	0	-
	개발대상	개발	682,326	517,265	517,265	517,265	0	0	165,061		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-		
산업시설	소계		506,728	506,728	506,728	506,728	0	0	0	166,940	
	개발대상	개발	506,728	506,728	506,728	506,728	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
복합시설	소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
주거시설	소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
지원시설	소계		10,537	10,537	10,537	10,537	0	0	0	401,754	
	개발대상	개발	10,537	10,537	10,537	10,537	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
공공시설	소계		165,061	0	0	0	0	0	165,061	0	
	개발대상	개발	165,061	0	0	0	0	0	165,061		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-		
유보지	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-	0	
해면및기	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-	0	

시설용지별 상세현황

시설용지구분	시설용지명	면적(㎡)	비 고
지원시설	소계	10,537	
	상업시설	10,537	
공공시설	소계	165,061	
	도로	64,979	도로61,476.8, 보행자전용도로3502.4
	하천	9,403	
	주차장(무상)	4,047	
	유수지	2,038	
	공공공지	1,072	
	공원	13,523	
	완충녹지	69,999	

용도지역별현황

용도지역명		면적(㎡)	용도지역 비고
대분류	소분류		
합	계	682,326	
주거지역	전용주거지역	0	
	일반주거지역	3,911	
	준주거지역	0	
상업지역	중심상업지역	0	
	일반상업지역	0	
	근린상업지역	0	
	유통상업지역	0	
공업지역	전용공업지역	0	
	일반공업지역	678,415	
	준공업지역	0	
녹지지역	생산녹지지역	0	
	자연녹지지역	0	
	보전녹지지역	0	
기타	해면	0	
	기타	0	

기반시설현황

기반시설명	값	단 위	비 고
산업단지내도로(대로)	3,612	m	연장
산업단지내도로(중로)	2,272	m	연장
진입도로폭	35	m	연장: 1620m
하수/폐수처리장(오/폐수처리장)	3,378	㎥/일	폐수(1,840.5m³/일),지하수(92m³/일),계획폐수(1,923.5m³/일)
통신회선수	808	회선	
용수공급계획(생활용수)	292	㎥/일	
에너지공급	215,546	Gcal/년	
산업단지내도로(소로)	1,052	m	연장
용수공급계획(공업용수)	3,103	㎥/일	
용수공급계획(계)	3,395	㎥/일	
전력	17,063	kw	
하수/폐수처리장(폐수종말처리장)	2,500	톤/일	

유치업종계획

구 분	업 종 명	업종코드
유치업종	섬유제품 제조업; 의복제외	13000
	화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	20000
	고무 및 플라스틱제품 제조업	22000
	비금속 광물제품 제조업	23000
	금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	25000
	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	26000
	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	27000
	전기장비 제조업	28000
	기타 기계 및 장비 제조업	29000
	태양력 발전업	35114
	전문직별 공사업	42000
	비주거용 건물 임대업	68112
	기타 부동산 임대업	68119
	연구개발업	70000
	사업지원 서비스업	75000

사업비현황

구 분	금 액(백만원)	비 고
총사업비	**86,352**	
조사설계비	3,652	
공사비	32,942	
보상비	38,053	
환경시설비	139	
관리비	1,103	
예비비 및 기타	10,459	

추진현황

구분	추진현황일자	고시번호	제 목
고시/공고	2025-03-28	충청북도 고시 제2025-125호	증평일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시
고시/공고	2022-09-16	충청북도 고시 제2022-258호	증평산업단지 관리기본계획 변경 고시
고시/공고	2022-07-15	충청북도 고시 제2022-196호	증평 산업단지 관리기본계획 변경 고시
고시/공고	2022-02-11	충청북도 고시 제2022-28호	증평산업단지 관리기본계획 변경
고시/공고	2021-07-02	충청북도 고시 제2021-204호	증평일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시
고시/공고	2021-05-28	충청북도 고시 제2021-163호	증평일반산업단지계획 변경승인 고시
고시/공고	2020-08-21	충청북도 고시 제2020-260호	증평일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시
고시/공고	2020-07-31	충청북도 고시 제2020-244호	증평일반산업단지계획 변경 승인 고시
고시/공고	2018-09-21	충청북도 고시 제2018-276호	증평일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시
고시/공고	2016-10-28	충청북도 고시 제2016-267호	증평 일반산업단지계획 변경 승인 고시
기타	2009-03-27	충청북도 공고 제2009-195호	증평산업단지 조성사업 준공인가 공고
기타	2008-12-26	충청북도 고시 제2008-290호	지정변경 및 실시계획 변경승인 고시
기타	2008-02-15	충청북도고시제2008-23호	지정 및 실시계획 변경
기타	2006-01-27	충북고시 제2006-12호	증평지방산업단지 지정(개발계획)변경 및 실시계획승인고시
기타	2005-01-05	충북고시 제2004-210호	증평지방산업단지 지정(개발계획) 고시