충청남도 고시 제2024-641호

대산3 일반산업단지(확장)계획 변경 승인 고시

충청남도 대산3 일반산업단지(확장)에 대하여『산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법』제15조 및 같은 법 제15조의2에 따라 다음과 같이 산업단지계획 변경을 승인 고시합니다.

2024년 12월 30일

충청남도지사

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경없음)

○ 명　칭 : 대산3 일반산업단지(확장)

○ 위　치 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽리, 독곶리, 기은리 일원

○ 면　적 : 778,496㎡

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)

○ 기존 입주기업(LG화학) 부지부족 해소 및 신규투자 촉진, 4차 산업혁명에 대응한 화학산업 고도화 등 변화에 따른 적기 산업용지 공급

○ 국제적 신소재산업의 성장과 국내수요의 원활한 공급을 위하여 가동 중인 공장의 확충이 불가피하여 서산시 및 충청남도의 행정지원을 감안한 원활한 기업활동 도모 서산 대산지역 정밀화학육성계획(2016.09, 산업통상자원부)에 따른 석유화학특화단지 조성

3. 사업시행자의 주소 및 성명(변경)

가. 기정

○ 주　　소 : 충청남도 서산시 읍내3로 서림빌딩 (읍내동 114-1)

○ 성　　명 : 서림종합건설 주식회사 대표이사 최길학, 김경호

나. 변경

○ 주　　소 : 충청남도 서산시 읍내3로 서림빌딩 (읍내동 114-1)

○ 성　　명 : 대산3산업단지개발주식회사 대표이사 김선규

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경)

○ 개발기간 : 2023년 ~ 2027년(변경없음)

○ 개발방법 : (기정) 민간개발방식

(변경) 민관합동개발

5. 주요 유치업종(변경없음)

주 요 유 치 업 종		면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계		563,436	100.0	
화학 물질 및 화학제품 제조업	C20	504,407	89.5	
연구개발업	M70	59,029	10.5	

6. 사업시행지역의 토지이용현황(변경없음)

구분	합계	전	답	임야	대지	도로	기타
필지수	412	34	43	196	22	80	37
면적(㎡)	778,496	32,187	58,381	588,476	14,151	50,805	34,496
구성비(%)	100.0	4.1	7.5	75.6	1.8	6.5	4.5

주) 기타용지: 구거, 목장용지, 철도용지, 잡종지, 과수원

7. 토지이용계획 및 주요기반시설 계획(변경없음)

가. 토지이용계획

구 분	면 적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계	778,496	100.0	
산업시설용지	563,436	72.4	
화학물질 및 화학제품 제조업(C20)	540,407	64.8	
연구개발업(M70)	59,029	7.6	
지원시설용지	5,838	0.7	
주차장	5,838	0.7	
공공시설용지	209,222	26.9	
공원	10,725	1.4	
녹지	136,259	17.5	
도로	45,218	5.7	
완충저류지	3,000	0.4	
오폐수중계펌프장	1,500	0.2	
전기공급시설	1,200	0.2	
교통광장	11,320	1.5	

나. 주요기반시설계획

1) 교통시설계획

가) 도로

○ 도로 총괄표

구분	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	4	1,399	45,218	3	828	24,096	-	-	-	1	571	21,122
대로	1	571	21,122	-	-	-	-	-	-	1	571	21,122
중로	3	828	24,096	3	828	24,096	-	-	-	-	-	-

○ 도로 결정 조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	3	1	12	주간선	4,325	광로3-1	광로3-3	일반도로	-	충고223호(91.10.7.)	국도38호선
기정	중로	3	1	12	주간선	3,129	기은리 산215-1	광로3-3	일반도로	-	-	지구외
기정	대로	3	4	26~32	주간선	571	광로3-1	독곶리 5-108	일반도로	-	-	주1)
기정	중로	1	2	22	주간선	625	독곶리 5-108	기은리 산215-1	일반도로	-	-	주1)
기정	중로	1	3	20	보조간선	115	1호 교통광장	대죽리 757-2	일반도로	-	-	6호정수시설중복(990㎡)
기정	중로	1	4	22	집산도로	88	독곶리 5-57	독곶리 11-31	일반도로	-	-	체육공원진입도로

주1) 대로3-1, 중로1-1는 국도38호선 당초 노선(L=4,325m) 중 금회 확폭 노선(중로3-1 → 대로3-1, 중로1-1)노선에 한 함

주2) 중로1-2호선 교통광장 서측 우회전 전용차로(1개차로) 일부구간 포함

나) 주차장

○ 주차장 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합 계				-	증)5,838	5,838		
기정	1	노외주차장	대산읍 독곶리 5-58 일원	-	증)3,649	3,649	-	
기정	2	노외주차장	대산읍 독곶리 산65-1 일원	-	증)2,189	2,189	-	

2) 공간시설계획

가) 광장

○ 광장 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비고
합 계					11,320		1개소
기정	1	광장	교통광장	대산리 광로3-1, 광로 3-2교차점	11,320		존치 시설

나) 공원

○ 공원 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					-	증)10,725	10,725		
기정	1	공원	체육 공원	대산읍 독곶리 산49 일원	-	증)10,725	10,725	-	

다) 녹지

○ 녹지 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					-	증)136,259	136,259		
기정	14	녹지	완충녹지	대산읍 독곶리 116-15	-	증)12,148	12,148	-	
기정	15	녹지	완충녹지	대산읍 대죽리 757-2	-	증)42,540	42,540	-	
기정	16	녹지	완충녹지	대산읍 기은리 산218-1	-	증)81,571	81,571	-	

3) 유통・공급시설

가) 전기공급설비

○ 전기공급설비 결정(변경) 조서(단위시설)

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합 계				-	증)1,200	1,200		
기정	11	전기공급 설비(철탑)	대산읍 독곶리 17-55	-	증)400	400	-	
기정	12	전기공급 설비(철탑)	대산읍 대죽리 757-2	-	증)400	400		
기정	13	전기공급 설비(철탑)	대산읍 대죽리 757-4	-	증)400	400		

4) 방재시설계획

가) 유수지

○ 유수지 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					-	증)3,000	3,000	-	
기정	7	유수지	완충저류 시설	대산읍 독곶리 5-50	-	증)2,200	2,200	-	
기정	8	유수지	완충저류 시설	대산읍 독곶리 산37-7	-	증)800	800	-	

5) 환경기초시설계획

가) 수질오염방지시설

○ 수질오염방지시설 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					-	증)1,500	1,500		
기정	4	수질오염 방지시설	오폐수중계 펌프시설	대산읍 대죽리 757-1 일원	-	증)1,500	1,500	-	

5) 공급처리계획

가) 용수공급계획

○ 용수량 : Q=19,953㎥/일(공업용수:19,677㎥/일, 생활용수:276㎥/일)

구분	일평균용수량(㎥/일)	일최대용수량(㎥/일)	시간최대용수량(㎥/일)	비고
합 계	19,981	19,953	20,091	
공업용수	19,677	19,677	19,677	
생활용수	204	276	414	

○ 공업용수공급은 온배수 재이용시설(예정)에서 공업용수 (D500mm)관로를 신설하여 사업지구에 공급

○ 생활용수공급은 보령댐 광역상수도 계통으로 대산배수지를 통해 기존 배수관로(D250mm)에서 분기(D100mm)하여 사업지구에 공급

○ 온배수 재이용시설(예정) 설치사업이 지연될 경우 대산임해산업지역 해수담수화시설의 LG화학대산공장의 계약량을 조정하여 사업지구에 선공급

나) 우수처리계획

○ 우수배제계획은 지형을 감안하여 자연유하토록 계획하고, 가로망과 연계한 관망을 계획하여 산업단지 인근 배수로를 통해 방류

○ 단지 외 배수체계 수용과 토지형질변경에 따른 강우유출량 증가에 대해 안정적인 배수체계 구축

다) 오폐수처리계획

○ 오수발생량 : Q=4,913㎥/일

구분	오수량(㎥/일)				비고
	공장폐수량	생활오수량	지하수량	계	
합계	4,431	198	231	4,860	
생활오수	4,431	248	234	4,913	
산업오·폐수	4,431	372	240	5,043	

○ 생활오수는 「서산시 하수도정비기본계획 보고서(2022.08.서산시)」에 제시된 1일 최대 급수량에 유효수율은 100%, 오수화율은 90%으로 적용하여 산정

○ 지하수 유입량은 「서산시 하수도정비기본계획 보고서(2022.08.서산시)」에 제시된 일 최대 오수량의 5%로 적용

라) 폐기물 처리계획

○ 산업단지 업종별·시설별 단위의 계획인구를 산정하고 원단위를 면적에 적용하여 발생하는 폐기물을 종류별·처리방법별로 구분하여 산정

구분			처리계획(ton/년)					총 발생량 (ton/년)	비고
			재활용	소각	매립	기타	최종처리 대상량 (재활용 외)		
사업장 폐기물	배출 시설계 폐기물	가연성	19.212	2.656	0.629	0.103	3.389	22.600	
		불연성	25.101	0.200	7.739	7.057	14.997	40.098	
	지정폐기물		71.250	7.306	1.313	2.216	10.835	82.085	
계			115.563	10.162	9.681	9.377	29.221	144.783	

마) 통신시설계획

○ 통신회선수요 282회선은 KT서산지사와 협의하여 구축 예정

구분	인구수(인) (종사자+이용인구)	회선기준	통신 수요량 (회선)	비고
합계	2,761	-	282	
산업시설용지	2,761	1회선/10인	276	종사인구
공중전화	-	1회선/500인	6	이용인구

8. 도시관리계획결정(지구단위계획 포함)에 필요한 관계서류 및 도면(변경없음)

가. 도시관리계획(용도지역) 결정 조서

○ 용도지역 결정 조서

구 분		면 적 (㎡)			구성비(%)	비고
		기 정	변 경	변경후		
합 계		778,496	-	778,496	100.0	
도시지역	준공업지역	778,496	-	778,496	100.0	

나. 도시관리계획(도시계획시설) 결정 조서

1) 교통시설

가) 도로

○ 도로 총괄표

구분	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	4	1,399	45,218	3	828	24,096	-	-	-	1	571	21,122
대로	1	571	21,122	-	-	-	-	-	-	1	571	21,122
중로	3	828	24,096	3	828	24,096	-	-	-	-	-	-

○ 도로 결정 조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	3	1	12	주간선	4,325	광로3-1	광로3-3	일반도로	-	충고223호 (91.10.7.)	국도 38 호선
기정	중로	3	1	12	주간선	3,129	기은리 산215-1	광로3-3	일반도로	-	-	지구외
기정	대로	3	4	26~32	주간선	571	광로3-1	독곶리 5-108	일반도로	-	-	주1)
기정	중로	1	2	22	주간선	625	독곶리 5-108	기은리 산215-1	일반도로	-	-	주1)
기정	중로	1	3	20	보조간선	115	1호 교통광장	대죽리 757-2	일반도로	-	-	6호정수 시설중복 (990㎡)
기정	중로	1	4	22	집산도로	88	독곶리 5-57	독곶리 11-31	일반도로	-	-	체육공원 진입도로

2) 공간시설

가) 광장

○ 광장 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적 (㎡)	최 초 결정일	비고
계	-	-	-	-	11,320		1개소
기정	1	광장	교통 광장	대산리 광로3-1, 광로 3-2교차점	11,320		존치 시설

나) 공원

○ 공원 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					10,725	-	10,725		
기정	1	공원	체육 공원	대산읍 독곶리 산49 일원	10,725	-	10,725	-	

다) 녹지

○ 녹지 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					136,259	-	136,259		
기정	14	녹지	완충녹지	대산읍 독곶리 116-15	12,148	-	12,148	-	
기정	15	녹지	완충녹지	대산읍 대죽리 757-2	42,540	-	42,540	-	
기정	16	녹지	완충녹지	대산읍 기은리 산218-1	81,571	-	81,571	-	

3) 유통·공급시설

가) 전기공급설비

○ 전기공급설비 결정(변경) 조서(단위시설)

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합 계				1,200	-	1,200		
기정	11	전기공급 설비(철탑)	대산읍 독곶리 17-55	400	-	400	-	
기정	12	전기공급 설비(철탑)	대산읍 대죽리 757-2	400	-	400		
기정	13	전기공급 설비(철탑)	대산읍 대죽리 757-4	400	-	400		

4) 방재시설계획

가) 유수지

○ 유수지 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					3,000	-	3,000	-	
기정	7	유수지	완충저류 시설	대산읍 독곶리 5-50	2,200	-	2,200	-	
기정	8	유수지	완충저류 시설	대산읍 독곶리 산37-7	800	-	800	-	

5) 환경기초시설계획

가) 수질오염방지시설

○ 수질오염방지시설 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					1,500	-	1,500		
기정	4	수질오염 방지시설	오폐수중계 펌프시설	대산읍 대죽리 757-1 일원	1,500	-	1,500	-	

5) 공원조성계획 결정 조서

가) 체육공원 1

○ 공원 조성계획 세부결정조서

구분			부지면적(㎡)	규모 및 수량	비고
총계			10,725.0		
도로 및 광장	소계		200.4		
	도로(소계)		147.1		
	광장(소계)		53.3		
		진입광장1	53.3		
휴양시설	소계		71.8		
	휴게쉼터		71.8		
	1-1	파고라	-	4EA	
	1-2	등의자	-	24EA	
운동시설	소계		4,685.6		
		풋살장	2,549.1		
		족구장	573.5		
		배드민턴장	351.5		
		트랙	1,211.5		
	2-1	풋살골대	-	2조	
	2-2	족구지주, 네트	-	1조	
	2-3	배드민턴지주, 네트	-	2조	
편익시설	소 계		393.6		
		주차장	322.0		
		화장실	71.6		
	3-1	이동식화장실	-	1EA	
녹지 및 기타	소계		5,373.6		녹지율 : 50.1%
		녹지	5,373.6		

다. 지구단위계획구역 결정 조서

1) 지구단위계획구역

○ 지구단위계획구역 결정 조서

도면표시번호	구역명	위 치	결정면적(㎡)	최초 결정일	비고
13	대산3일반산업단지(확장) 지구단위계획구역	충청남도 서산시 대산읍 독곶리 일원	778,496	-	

라. 지구단위계획 결정 조서

1) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정 조서

가) 산업시설용지

도면번호	가구번호	획지번호	면 적	비고
합 계			563,436	
A	A1	소계	504,407	
		-1	407,764	C20
		-2	96,643	C20
	A2	-1	59,029	M70

나) 지원시설용지

도면번호	가구번호	획지번호	면 적	비고
합 계			5,838	
B	B1	-1	3,649	
	B2	-1	2,189	

다) 공공시설용지

도면번호	가구번호	획지번호	면 적	비고
합 계			4,500	
C	C1	-1	1,500	오폐수 중계펌프장
D	D1	-1	2,200	완충저류지
	D2	-1	800	완충저류지

2) 건축물에 대한 용도 · 건폐율 · 높이 · 형태 · 색채 · 건축선에 관한 도시관리계획 결정 조서

가) 산업시설용지

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
A	A1-1~2 A2-1	용도	허용용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법시행령 제2조에 해당하는 공장(부대시설 포함, 단, 부대시설중 기숙사제외)	
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		• 80% 이하	
		용적률		• 250% 이하	
		높이		• 5층 이하(30m이하)(단, 공작물은 제외) ※ A1-2 획지에 한하여 공작물 높이 150M 이하	
		배치		• 도면참조	
		형태		• 시행지침참조	
		색채		• 시행지침참조	
		건축선		• 국도38호선변 사면 상단 경계 10M • 남측구역경계변 사면 상단 경계 5M ※ 건축한계선으로 발생 공지내 수목식재	

나) 지원시설용지

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
B	B1-1 B2-1	용도	허용용도	• 「주차장법」 제2조 제1호 나목에 따른 노외주차장	
			불허용도	• 허용용도 외 불허	
		건폐율		• 20% 이하	
		용적률		• 40% 이하	
		높이		• 2층 이하 (단, 공작물은 제외)	
		배치		• 도면참조	
		형태		• 지구단위계획 시행지침 참조	
		색채		• 지구단위계획 시행지침 참조	
		건축선		-	

다) 공공시설용지

(1) 오폐수중계펌프시설

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
C	C1-1	용도	허용용도	• 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 수질오염 방지시설(중계펌프장)	
			불허용도	• 허용용도 외 불허	
		건폐율		• 80% 이하	
		용적률		• 250% 이하	
		높이		• 2층 이하 (단, 공작물은 제외)	
		배치		• 도면참조	
		형태		• 지구단위계획 시행지침 참조	
		색채		• 지구단위계획 시행지침 참조	
		건축선		-	

(2) 완충저류시설

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
D	D1-1 D2-1	용도	권장용도	• 「물환경보전법」 제21조의4 제4항에 따른 완충저류시설	
			불허용도	• 허용용도 외 불허	
		건폐율		• 80% 이하	
		용적률		• 250% 이하	
		높이		• 2층 이하 (단, 공작물은 제외)	
		배치		• 도면참조	
		형태		• 지구단위계획 시행지침 참조	
		색채		• 지구단위계획 시행지침 참조	
		건축선		-	

9. 재원조달계획(변경없음)

가. 조성원가 산정

구분	내용	비고
총면적	778,496㎡	
가처분용지	569,274㎡	산업시설용지, 주차장
총사업비	272,464백만원	
조성원가	478,617원/㎡	총사업비 ÷ 가처분용지

나. 연차별 투자계획

구분	계	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	비고
총 사업비	272,464	4,485	93,067	70,441	78,332	26,139	
용지비	66,417	-	46,492	19,925	-	-	
용지부담금	4,783	-	4,783	-	-	-	
조성비	143,195	4,296	38,663	41,527	48,686	10,023	
기반시설설치비	45,122	-	-	4,512	27,073	13,537	
직접인건비	1,573	189	346	346	346	346	
이주대책비	2,720	-	816	1,904	-	-	
판매비	787	-	-	260	260	267	
일반관리비	7,867	-	1,967	1,967	1,967	1,966	

10. 수용·사용할 토지·건축물 기타물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경없음)

11. 관계도서의 열람방법

○ 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 충청남도 산업입지과(☎041-635-3448), 서산시 투자유치과(☎041-660-2355)에서 열람이 가능.