단지기본정보

단지명칭	아산신창일반산업단지
단지유형	일반
단지유형상세구분	
사업주체	민/관합작
조성단계	조성중
분양상태	분양계획
단지위치	충청남도 아산시 신창면 오목리 산114번지 일원
조성목적	- 새로운 산업수요에 대응한 수요자 중심의 맞춤형 산업용지 공급 - 산업여건 변화에 경쟁력 있게 대응 할 수 있는 일반산업단지를 개발하여 공업용지 수요에 대처하고, 실수요자 기업을 유치하여 지역균형발전 및 지역경제 활성화에 기여 - 광역교통 및 산업연계망 확충으로 지역균형 발전 및 계획적 산업단지 개발
조성기간	2019년 12월 ~ 2026년 12월
조성률	0 %
지정면적	484,394 ㎡
지정근거법	산업단지 인허가 간소화를 위한 특례법
지정일자	2023-12-18
기본고시일자	2023-12-18
실시승인일자	2023-12-18
실시계획최종변경일자	2025-05-30
착공일자	2026-04-01
준공인가일자	
준공예정	2026년 12월
관리기관	충남_아산시
사업시행자	아산신창산업단지개발주식회사
유치업종	인쇄 및 기록매체 복제업, 화학 물질 및 화학제품 제조업, 고무 및 플라스틱제품 제조업, 1차 금속 제조업, 금속가공제품 제조업, 전자부품·컴퓨터 ·영상·음향 및 통신장비 제조업, 전기장비제조업, 기타 기계 및 장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업
개발방법	민관합동개발

시설용지별현황(토지이용계획)

시 설 용지명	구분		합계	분양대상					분양미대상	평 균 분양가 (㎡/원)	특이사항
				소계	분양공고(실수요면적 포함)			분양 미공고			
					소계	분 양	미분양				
합계	**합계**		**484,394**	**353,464**	**350,575**	**90,743**	**259,832**	**2,889**	**130,930**	0	-
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	484,394	353,464	350,575	90,743	259,832	2,889	130,930		
	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-		
산업시설	소계		350,575	350,575	350,575	90,743	259,832	0	0	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	350,575	350,575	350,575	90,743	259,832	0	0		
복합시설	소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
주거시설	소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
지원시설	소계		2,889	2,889	0	0	0	2,889	0	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	2,889	2,889	0	0	0	2,889	0		
공공시설	소계		130,930	0	0	0	0	0	130,930	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	130,930	0	0	0	0	0	130,930		
	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-		
유보지	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-	0	
해면및기	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-	0	

시설용지별 상세현황

시설용지구분	시설용지명	면적(㎡)	비 고
지원시설	소계	2,889	
	산업/업무기타	2,889	지원시설용지
공공시설	소계	130,930	
	도로	58,300	보행자도로 포함(90㎡)
	하천	10,420	
	주차장(무상)	3,006	
	유수지	6,836	
	오/폐수처리장	3,345	공공폐수처리시설
	공공공지	492	
	공원	12,041	
	완충녹지	30,109	
	공공시설기타	6,381	농업생산기반시설

용도지역별현황

용도지역명		면적(㎡)	용도지역 비고
대분류	소분류		
합	계	484,394	
주거지역	전용주거지역	0	
	일반주거지역	0	
	준주거지역	0	
상업지역	중심상업지역	0	
	일반상업지역	0	
	근린상업지역	0	
	유통상업지역	0	
공업지역	전용공업지역	0	
	일반공업지역	478,013	
	준공업지역	6,381	
녹지지역	생산녹지지역	0	
	자연녹지지역	0	
	보전녹지지역	0	
기타	해면	0	
	기타	0	

기반시설현황

기반시설명	값	단 위	비 고
에너지공급	263,218	Gcal/년	
통신회선수	333	회선	
산업단지내도로(소로)	335	m	연장
용수공급계획(공업용수)	1,147	㎥/일	
전력	40,006	kVA	
산업단지내도로(중로)	2,992	m	연장
용수공급계획(계)	1,598	㎥/일	
하수/폐수처리장(오/폐수처리장)	817	㎥/일	생활오수(402㎥/일), 산업오·폐수(414.6㎥/일)
폐기처리장(폐기물처리장)	225	톤/일	
용수공급계획(생활용수)	451	㎥/일	

유치업종계획

구 분	업 종 명	업종코드
유치업종	인쇄 및 기록매체 복제업	18000
	화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	20000
	고무 및 플라스틱제품 제조업	22000
	1차 금속 제조업	24000
	금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	25000
	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	26000
	전기장비 제조업	28000
	기타 기계 및 장비 제조업	29000
	자동차 및 트레일러 제조업	30000

사업비현황

구 분	금 액(백만원)	비 고
총사업비	**132,978**	
조사설계비	-	
공사비	57,531	
보상비	62,418	
환경시설비	-	
관리비	7,466	
예비비 및 기타	5,563	

추진현황

구분	추진현황일자	고시번호	제 목
사업 진행	2025-09-22		아산신창일반산업단지 산업용지 분양공고
고시 /공고	2025-05-30	충청남도 고시 제2025-214호	아산 신창일반산업단지 관리기본계획 승인 고시
고시 /공고	2024-12-20	충청남도 고시 제2024-620호	아산 신창 일반산업단지계획 변경 승인 고시
고시 /공고	2023-12-18	충청남도 고시 제2023-559호	아산 신창일반산업단지계획 승인 고시
고시 /공고	2023-12-11	충청남도 고시 제2023-517호	아산 신창농공단지 관리기본계획(변경) 승인 고시