천안시 고시 제2025 - 416호

천안 에코밸리일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시

1. “천안시 고시 제2025-384호(25.09.29.)”로 승인 부분 취소 고시된 천안 에코밸리일반산업단지에 대하여, 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조2에 따라 다음과 같이 산업단지계획을 변경 승인 고시하며, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.
2. 관계도면의 게재는 생략하며, 관계도서는 천안시 산업단지조성추진과(041-521-5467)에 비치하고 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2025년 10월 31일

천 안 시 장

1. 산업단지의 명칭(변경없음)

○ 명 칭 : 천안 에코밸리일반산업단지

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)

○ 충남 북부첨단산업발전축 형성에 기여하고, 인근 산업단지(천안 제5산업단지·동부바이오산업단지·오창테크노폴리스 산업단지)와 연계·클러스트화를 통하여 제조업 혁신역량을 강화하여 신산업 기반 융·복합화로 미래 변화에 선제적 대응

○ 지역 내 부족한 산업공간 및 기반시설의 확충에 따른 고용창출, 지역경제 활성화 및 지역간 균형발전을 도모

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적(변경)

○ 위 치 : 천안시 동남구 동면 수남리 산97-1번지 일원

○ 면 적 : 기정) 348,934㎡

변경) 348,844㎡ (감 90㎡)

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경)

○ 개발기간 : 기정) 2021년 ~ 2025년

변경) 2021년 ~ 2027년

○ 개발방법 : 민간개발

5. 주요 유치업종(변경)

주요 유치업종	
기정	변경
C16 목재 및 나무제품 제조업 ; 가구 제외	C16 목재 및 나무제품 제조업 ; 가구 제외
C17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	C17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업
C22 고무 및 플라스틱제품 제조업	C22 고무 및 플라스틱제품 제조업
C29 기타기계 및 장비 제조업	C29 기타기계 및 장비 제조업
-	C30 자동차 및 트레일러 제조업
-	C33 기타 제품 제조업

6. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

○ 주소 : 충청남도 천안시 동남구 동면 수남리 산95-1번지

○ 성명 : ㈜후레쉬밸리 대표 양익서

7. 사업시행지역의 토지이용현황(변경)

가. 지목별 토지이용현황(변경)

구 분		합 계	전	답	임야	공장용지	기타
면적(㎡)	기정	348,934	35,958	84,868	208,974	1,027	18,107
	변경	348,844	35,958	84,778	208,974	1,027	18,107
구성비(%)		100.0	10.3	24.3	59.9	0.3	5.2
필지수(필지)		107	22	43	21	2	19
구성비(%)		100.0	20.5	40.2	19.6	1.9	17.8

주 : 기타용지는 도로, 구거, 창고용지, 하천, 묘지로 구성

나. 소유자별 토지이용현황(변경)

구 분		합 계	사유지	국·공유지				
				계	국토 교통부	농림축산 식품부	기획 재정부	천안시
면적(㎡)	기정	348,934	325,354	23,580	12,814	3,065	7,475	226
	변경	348,844	325,264	23,580	12,814	3,065	7,475	226
구성비(%)		100.0	93.2	6.8	3.7	0.9	2.1	0.1
필지수(필지)		107	90	17	11	3	1	2
구성비(%)		100.0	84.1	15.9	10.3	2.8	0.9	1.9

8. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 용도지역계획(변경)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
		기 정	변 경	변경후		
도시지역	일반공업지역	348,934	감) 90	348,844	100.0	-

나. 토지이용계획(변경)

구 분	면 적(㎡)			비율(%)	비 고
	기정	변경	변경후		
합 계	348,934	감) 90	348,844	100.0	-
산 업 시 설 용 지	219,814	-	219,814	63.0	-
지 원 시 설 용 지	4,112	감) 371	3,741	1.1	-
공 공 시 설 용 지	125,008	증) 281	125,289	35.9	-
도 로	51,865	증) 468	52,333	15.0	
주차장	2,368	감) 25	2,343	0.7	3개소
공 원	4,176	-	4,176	1.2	2개소
녹 지	55,641	감) 162	55,479	15.9	4개소
유수지	4,521	-	4,521	1.3	2개소
배수지	2,880	-	2,880	0.8	
폐수처리시설	3,114	-	3,114	0.9	
전기공급설비	443	-	443	0.1	

다. 주요 기반시설계획(변경)

1) 교통시설계획(변경)

가) 도로(변경)

○ 도로 총괄

구 분		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	기정	9	3,256	51,865	3	384	5,241	4	2,844	46,428	2	28	196
	변경	10	3,248	52,333	3	348	4,955	4	2,844	46,792	3	56	586
중로	기정	3	2,371	44,035	1	98	2,403	2	2,273	41,632	-	-	-
	변경	4	2,399	44,446	1	98	2,403	2	2,273	41,653	1	28	390
소로	기정	6	885	7,830	2	286	2,838	2	571	4,796	2	28	196
	변경	6	849	7,887	2	250	2,552	2	571	5,139	2	28	196

○ 도로시설

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	중로	1	219	22	집산 도로	98	산업단지 동측경계	중로2-360	일반 도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	중로	2	360	18	집산 도로	1,926	중로1-219	수남리 산98-5	일반 도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
변경	중로	2	360	18	집산 도로	1,926	중로1-219	수남리 산98-5	일반 도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	면적 변경
기정	중로	2	361	18	집산 도로	347	중로2-360	중로2-360	일반 도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
신설	중로	3	364	13.5	집산 도로	28	중로2-360	소로1-626	일반 도로	-	
기정	소로	1	626	10	국지 도로	269	중로2-360	수남리 204	일반 도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
변경	소로	1	626	10	국지 도로	233	중로3-364	수남리 204	일반 도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	소로	1	627	10	국지 도로	17	중로2-360	수남리 267	일반 도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	소로	2	1787	8	국지 도로	312	수남리 785	수남리 757	일반 도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
변경	소로	2	1787	8~9	국지 도로	312	수남리 785	수남리 757	일반 도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	소로	2	1788	8	국지 도로	259	중로2-360	수남리 334-6	일반 도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	소로	3	1470	6	국지 도로	15	중로2-360	수남리 261-1	일반 도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	소로	3	1471	6	국지 도로	13	소로1-626	수남리 251-1	일반 도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	

나) 주차장(변경)

구분	번호	시설명	위 치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
합 계			3개소	2,368	감) 25	2,343	
기정	153	주차장	수남리 205번지 일원	733	-	733	
기정	154	주차장	수남리 산98-5번지 일원	1,380	-	1,380	
변경	155	주차장	수남리 267번지	255	감) 25	230	

2) 공간시설계획(변경)

가) 공원(변경없음)

구분	번호	시설명	위 치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
합 계			2개소	4,176	-	4,176	
기정	257	소공원	수남리 267번지 일원	3,141	-	3,141	
기정	258	소공원	수남리 산98-5번지	1,035	-	1,035	

나) 녹지(변경)

구분	번호	시설명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
합 계			4개소	55,641	감) 162	55,479	
변경	338	완충녹지	수남리 192-2번지 일원	30,199	감) 433	29,766	
기정	339	완충녹지	수남리 산98-5번지 일원	12,270	-	12,270	
변경	340	완충녹지	수남리 203-2번지 일원	5,297	증) 271	5,568	
기정	341	완충녹지	수남리 330번지 일원	7,875	-	7,875	

3) 용수공급계획(변경)

○ 기 매설되어 있는 동산삼거리(국도21호선) 상수관로에서 개별송수관(시도18호선)으로 분기하여 산업단지 내 배수지로 공업 및 생활용수 공급

구 분		일최대 용수량(㎥/일)			비 고
		기정	변경	변경후	
합 계		640	감) 37	603	
용수량	공업용수	506	감) 25	481	
	생활용수	134	감) 12	122	

4) 오·폐수처리계획(변경)

○ 산업단지의 오·폐수처리는 단지 내 공공폐수처리시설을 신설하여 처리한 후 용두천 으로 방류

구 분		일최대 오·폐수량(㎥/일)			비 고
		기정	변경	변경후	
합 계		437	감) 69	368	
오·폐수량	폐수량	311	감) 58	253	
	오수량	126	감) 11	115	

※산업단지 하류에 위치한 오창저수지 수질에 미치는 영향을 최소화하기 위한 일최대 오·폐수량 437㎥/일 방류

○ 공공폐수처리시설계획(변경없음)

구분	번호	시설명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
기정	20	수질오염 방지시설	수남리 203번지 일원	3,114	-	3,114	공공폐수 처리시설

5) 우수처리계획(변경없음)

○ 대상지의 우수처리는 2개 유역으로 설정하여 A유역은 사업지 북동측 용두천, B유역은 북서측 매작천으로 홍수유출량을 저감 후 방류

○ 우수처리시설계획

구 분	번호	시설명	위 치	면적(㎡)			비 고
				기정	변경	변경후	
합 계			2개소	4,521	-	4,521	
기정	37	유수지	수남리 203번지 일원	2,133	-	2,133	저류시설
기정	38	유수지	수남리 산94번지 일원	2,388	-	2,388	저류시설

6) 폐기물처리계획(변경)

○ 생활폐기물은 관할 지자체에서 시행중인 생활폐기물 처리계획에 의거하여 처리토록 할 계획

○ 음식물류 폐기물은 지자체의 생활폐기물 처리계획과 연계하여 처리하거나, 사업지구를 대상으로 하여 음식물 전문처리업체에 전량 위탁처리 할 수 있도록 함

○ 사업장 배출시설 폐기물은 소각대상 및 매립대상 폐기물과 재활용폐기물을 분리하여 전문처리업체에 위탁처리 할 계획

구 분		생활계폐기물	배출시설계폐기물 (가연성+불연성)	지정폐기물	합계
처리 대상량 (톤/일)	소 각	0.48	10.94	0.55	11.97
	매 립	0.21	3.31	0.08	3.60
	기 타	0.02	1.22	0.15	1.39
	소 계	0.71	15.47	0.78	16.96
처리대상량 (톤/년)	합 계	259.15	5,646.55	284.70	6,190.40

7) 통신시설계획(변경없음)

○ KT천안지사에서 공급할 예정

구 분	수요량(회선)	비 고
통신시설	235	

8) 에너지공급계획(변경없음)

○ 사업지구의 열에너지 공급열원은 청정연료인 LNG로 계획하며, 사업지구의 LNG 공급은 인근 도시가스 사업자인 JB(주)와 협의하여 공급

○ 사업지구의 전력공급은 한국전력공사 천안지사와 협의하여 동천안변전소에서 전력을 공급받을 예정임

9. 사업비 및 재원조달계획(변경)

가. 총 사업비(변경없음)

구 분	사업비(백만원)	비 고
합 계	71,924	-
용지비	18,122	토지보상비, 지장물보상, 등기이전제세금 등
용지부담금	1,879	적지복구비 등
조성비	38,836	공사비, 감리비, 설계비 등
기반시설설치비	6,234	진입도로 설계비, 생태계보전협력금 등
직접인건비	1,364	해당없음
판매비	689	광고비,분양수수료 등
일반관리비	689	직접인건비, PM용역비, 시행사운영비 등
자본비용	3,409	법률자문, 회계자문, 예비비 등
기타비용	702	이행보증수수료, 담보신탁

나. 연차별 투자계획(변경)

< 연차별 투자계획 - 기정 >

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
계	71,924	9,000	3,030	1,450	2,250	13,892	42,302	
용지비	18,122	8,000	2,030	450	250	7,392	-	
조성비	45,070	-	-	-	-	4,500	40,570	
기타비용	8,732	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	1,732	

< 연차별 투자계획 - 변경 >

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	71,924	9,000	3,030	1,450	1,250	12,892	16,000	14,200	14,102
용지비	18,122	8,000	2,030	450	250	7,392	-	-	-
조성비	45,070	-	-	-	-	4,500	15,000	13,000	12,570
기타비용	8,732	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,532

10. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목(변경)

○ 수용·사용할 토지 등의 세목조서(변경) : 붙임1

○ 지장물조서 : 붙임2

11. 에너지사용계획(변경)

가. 열에너지 수요량(변경)

○ 산업시설용지, 지원 및 공공시설용지의 열수요를 종합하면 다음과 같음

구 분	총 열수요량(Gcal/년)			비 고
	기정	변경	변경후	
산업시설용지	95,091	증) 1,968	97,059	
직 접 열	28,898	증) 5,313	34,211	
간 접 열	66,193	감) 3,345	62,848	
일반시설용지	1,046	감) 88	958	
합 계	96,137	증) 1,880	98,017	

나. 전력 사용량(변경)

○ 산업시설용지, 지원 및 공공시설용지의 전력수요를 종합한 사업지구 총 전력사용량은 다음과 같음

구 분	전력사용량(MWh/년)			비 고
	기정	변경	변경후	
산업시설용지	52,254	감) 151	52,103	
일반시설용지	2,226	감) 174	2,052	
합 계	54,480	감) 325	54,155	

다. 총 에너지 수요예측(변경)

○ 열부하 및 전력수요를 기준으로 사업지구의 총 에너지 사용량 결과는 다음과 같음

구분	LNG수요량		전력사용량		석유환산 (TOE/년)
	천N㎥/년	TOE/년	MWh/년	TOE/년	
산업시설용지	9,432	9,706	52,103	11,933	21,639
지원시설용지	131	135	1,649	378	513
공공시설용지	8	8	403	92	100
합 계	9,571	9,849	54,155	12,403	22,252

12. 유치업종의 배치계획(변경)

구분	업종코드	주요유치업종	면적(㎡)			구성비(%)	비고
			기정	변경	변경후		
산업시설용지	계		219,814	-	219,814	100.0	
	C16	목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	18,916	-	18,916	8.6	
	C17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	9,474	-	9,474	4.3	
	C22	고무 및 플라스틱제품 제조업	78,412	감) 36,994	41,418	18.8	
	C29	기타 기계 및 장비 제조업	113,012	-	113,012	51.4	
	C30	자동차 및 트레일러 제조업	-	증) 20,371	20,371	9.3	
	C33	기타 제품 제조업	-	증) 16,623	16,623	7.6	

13. 산업단지의 개발을 위한 주요시설 지원계획(변경없음)

구 분	사업범위	사업규모	비 고
진입도로	동산삼거리 ~ 사업대상지	○ 도로확장 L=3.26㎞, B=15m (2→4차로 확장)	
용수공급시설	동산삼거리 ~ 사업대상지	○ 용수관로(D150) L=3.26㎞ ○ 배수지 1개소(V=400㎥)	
공공폐수처리시설	수질오염방지시설20	○ 공공폐수처리시설 1개소(Q=500㎥/일)	

※ 사업범위 및 사업규모는 향후 세부계획수립 시 변경될 수 있음

14. 도시관리계획(지구단위계획 포함) 결정에 관한 사항(변경)

가. 용도지역 결정(변경) 조서(변경)

■ 용도지역 결정(변경) 조서

구 분		면적(㎡)			구성비(%)	비 고
		기정	변경	변경후		
도시지역	일반공업지역	348,934	감) 90	348,844	100.0	

■ 용도지역 결정(변경) 사유서

도면표시번호	위치	용도지역		면적(㎡)	용적률(%)	결정(변경)사유
		기정	변경			
-	수남리 206-2번지 일원	일반공업지역	일반공업지역	348,934 → 348,844 감) 90	250% 이하	◦ 산업단지 내 편입된 소하천구역 제척에 따른 면적변경

나. 지구단위계획구역 결정(변경) 조서(변경)

■ 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	구역명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
변경	185	천안 에코밸리 일반산업단지 지구단위계획구역	동남구 수남리 산97-1번지 일원	348,934	감) 90	348,844	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	

■ 지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

도면표시번 호	구역명	변경내용	변경사유
185	천안 에코밸리 일반산업단지 지구단위계획구역	○ 지구단위계획구역 면적변경 - 348,934㎡ → 348,844㎡ 감) 90	○ 산업단지 내 편입된 소하천구역 제척에 따른 면적변경

다. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서(변경)

1) 교통시설(변경)

가) 도로(변경)

■ 도로계획 총괄표

구 분		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	기정	9	3,256	51,865	3	384	5,241	4	2,844	46,428	2	28	196
	변경	10	3,248	52,333	3	348	4,955	4	2,844	46,792	3	56	586
중로	기정	3	2,371	44,035	1	98	2,403	2	2,273	41,632	-	-	-
	변경	4	2,399	44,446	1	98	2,403	2	2,273	41,653	1	28	390
소로	기정	6	885	7,830	2	286	2,838	2	571	4,796	2	28	196
	변경	6	849	7,887	2	250	2,552	2	571	5,139	2	28	196

■ 도로 결정(변경) 조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	중로	1	219	22	집산도로	98	산업단지 동측경계	중로2-360	일반도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	중로	2	360	18	집산도로	1,926	중로1-219	수남리 산98-5	일반도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
변경	중로	2	360	18	집산도로	1,926	중로1-219	수남리 산98-5	일반도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	면적 변경
기정	중로	2	361	18	집산도로	347	중로2-360	중로2-360	일반도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
신설	중로	3	364	13.5	집산도로	28	중로2-360	소로1-626	일반도로	-	
기정	소로	1	626	10	국지도로	269	중로2-360	수남리 204	일반도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
변경	소로	1	626	10	국지도로	233	중로3-364	수남리 204	일반도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	소로	1	627	10	국지도로	17	중로2-360	수남리 267	일반도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	소로	2	1787	8	국지도로	312	수남리 785	수남리 757	일반도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
변경	소로	2	1787	8~9	국지도로	312	수남리 785	수남리 757	일반도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	소로	2	1788	8	국지도로	259	중로2-360	수남리 334-6	일반도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	소로	3	1470	6	국지도로	15	중로2-360	수남리 261-1	일반도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	소로	3	1471	6	국지도로	13	소로1-626	수남리 251-1	일반도로	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	

■ 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로2-360	중로2-360	○ 도로 면적 변경 -면적 : 35,240㎡ → 35,261㎡, 증) 21㎡	○ 지원시설용지 진출입부 도로확폭(10m→13.5m)에 따른 감속차로 조성
-	중로3-364	○ 도로 신설 -폭원 : 13.5m, 연장 : 28m -면적 : 390㎡	○ 지원시설용지 진출입부 도로확폭(10m→13.5m)에 따른 신설
소로1-626	소로1-626	○ 도로 연장 및 면적 변경 -연장 : 269m → 233m, 감) 36m -면적 : 2,649㎡ → 2,363㎡, 감) 286㎡	○ 지원시설용지 진출입부 도로확폭(10m→13.5m)에 도로연장 감소
소로2-1787	소로2-1787	○ 도로 폭원 및 면적 변경 -폭원 : 8m → 8~9m -면적 : 2,650㎡ → 2,993㎡, 증) 343㎡	○ 소하천정비계획 및 농어촌도로 확장 반영에 따른 도로선형 변경

나) 주차장(변경)

■ 주차장 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	153	주차장	수남리 205번지 일원	733	-	733	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	154	주차장	수남리 산98-5번지 일원	1,380	-	1,380	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
변경	155	주차장	수남리 267번지	255	감) 25	230	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	

■ 주차장 결정(변경) 사유서

도면표시번 호	시설명	변경내용	변경사유
155	주차장	○ 주차장 위치 및 면적 변경 -위치 : 수남리 267번지 -면적 : 255㎡→230㎡, 감) 25㎡	○ 주차장의 원활한 진출입 및 교통안전을 고려한 위치변경

2) 공간시설(변경)

가) 공원(변경없음)

■ 공원 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	257	공원	소공원	수남리 267번지 일원	3,141	-	3,141	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	258	공원	소공원	수남리 산98-5번지	1,035	-	1,035	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	-

■ 제257호 소공원 조성계획 결정(변경) 조서

○ 조성계획 총괄표

구 분		부지면적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계		3,141.0	100.0	
시설부지	소 계	613.3	19.5	○ 시설율 : 19.5%(법적기준 : 20% 이하)
	도로 및 광장	424.9	13.5	○ 도로, 광장
	조경시설	-	-	
	휴양시설	83.9	2.7	○ 앉음벽, 원형파고라, 평의자, 등의자
	유희시설	-	-	
	운동시설	104.5	3.3	○ 체력단련시설 4종
	관리시설	-	-	
녹지 및 기타		2,527.7	80.5	

○ 시설조서

시설 구분	시설 번호	시설명	부지면적 (㎡)	건축면적(㎡)		공작물(기)	비고
				바닥면적	연면적		
합 계			3,141.0	-	-	15	
도로 및 광장	소 계		424.9	-	-	-	
	광장		158.2	-	-	-	
	도로		266.7	-	-	-	
휴양 시설	소 계		83.9	-	-	11	
	1	앉음벽	11.8	-	-	4	
	2	원형파고라	63.6	-	-	1	
	3	원형벤치	-	-	-	4	
	4	등의자	8.5	-	-	2	
운동 시설	소 계		104.5	-	-	4	
	5	체력단련시설	104.5	-	-	4	
녹지 및 기타	소 계		2,527.7	-	-	-	
	녹 지		2,527.7	-	-	-	80.5%

○ 도로조서

등급	류별	도면번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
-	총 계	-	-	177.4	266.7	-	-	-	
소로	3	1	1.5	140.2	210.8	산책로	광장	휴게쉼터	
소로	3	2	1.5	8.4	12.6	산책로	소로1	휴게쉼터	
소로	3	3	1.5	9.6	14.4	산책로	소로1	운동시설	
소로	3	4	1.5	9.7	14.6	진입로	진입로	소로1	
소로	3	5	1.5	9.5	14.3	진입로	진입로	소로1	

■ 제258호 소공원 조성계획 결정(변경) 조서

○ 조성계획 총괄표

구 분		부지면적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계		1,035.0	100.0	
시설 부지	소 계	195.0	18.8	○ 시설율 : 18.8%(법적기준 : 20% 이하)
	도로 및 광장	186.8	18.0	○ 도로, 광장
	조경시설	-	-	
	휴양시설	8.2	0.8	○ 앉음벽, 평의자
	유희시설	-	-	
	운동시설	-	-	
	관리시설	-	-	
녹지 및 기타		840.0	81.2	

○ 시설조서

시설 구분	시설 번호	시설명	부지면적(㎡)	건축면적(㎡)		공작물(기)	비고
				바닥면적	연면적		
합 계			1,035.0	-	-	3	
도로 및 광장	소 계		186.8	-	-	-	
	광 장		56.9	-	-	-	
	도 로		129.9	-	-	-	
휴양 시설	소 계		8.2	-	-	3	
	1	앉음벽	3.9	-	-	2	
	2	평의자	4.3	-	-	1	
녹지 및 기타	소 계		840.0	-	-	-	
	녹 지		840.0	-	-	-	81.2%

○ 도로조서

등급	류별	도면번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
-	총 계	-	-	68.4	129.9	-	-	-	
소로	3	1	2.5	27.2	68.0	진입로	진입로1	광장	
소로	3	2	1.5	41.2	61.9	산책로	소로1	소로1	

나) 녹지(변경)

■ 녹지 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	338	녹지	완충녹지	수남리 192-2번지 일원	30,199	감) 433	29,766	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	339	녹지	완충녹지	수남리 산98-5번지 일원	12,270	-	12,270	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
변경	340	녹지	완충녹지	수남리 203-2번지 일원	5,297	증) 271	5,568	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	341	녹지	완충녹지	수남리 330번지 일원	7,875	-	7,875	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	

■ 녹지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
338	녹지	○ 완충녹지 면적 변경 - 면 적 : 30,199㎡→29,766㎡ 감) 433㎡	○ 소하천정비계획 및 농어촌도로 확장 반영에 따른 면적 변경
340	녹지	○ 완충녹지 면적 변경 - 면 적 : 5,297㎡→5,568㎡ 증) 271㎡	○ 지원시설용지 변경 및 지원시설용지 진출입부 도로확폭, 주차장(155) 위치 변경에 따른 면적 변경

3) 유통 및 공급시설(변경없음)

가) 수도공급설비

■ 수도공급설비 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	45	배수지	수남리 산97-1번지 일원	2,880	-	2,880	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	

나) 전기공급설비

■ 전기공급설비 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	16	전기공급설비	수남리 산94번지 일원	443	-	443	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	

4) 방재시설(변경없음)

가) 유수지

■ 유수지 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	37	유수지	저류시설	수남리 203번지 일원	2,133	-	2,133	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	
기정	38	유수지	저류시설	수남리 산94번지 일원	2,388	-	2,388	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	

5) 환경기초시설(변경없음)

가) 수질오염방지시설

■ 수질오염방지시설 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	20	수질오염 방지시설	공공폐수 처리시설	수남리 203번지 일원	3,114	-	3,114	천안시 고시 제2023-336호 (23.10.13.)	

라. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경)

1) 산업시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적(㎡)	
합 계 : 8가구		219,814	-	219,814	
산업	산업1	51,899	수남리 202-1번지 일원	51,899	획지분할 가능선에 따른 획지분할 허용
	산업2	16,623	수남리 331-3번지 일원	16,623	획지분할 가능선에 따른 획지분할 허용
	산업3	41,418	수남리 320번지 일원	41,418	-
	산업4	18,916	수남리 331-5번지 일원	18,916	-
	산업5	30,502	수남리 329번지 일원	30,502	획지분할 가능선에 따른 획지분할 허용
	산업6	20,371	수남리 산93번지 일원	20,371	획지분할 가능선에 따른 획지분할 허용
	산업7	9,474	수남리 331-7번지 일원	9,474	-
	산업8	30,611	수남리 334-6번지 일원	30,611	획지분할 가능선에 따른 획지분할 허용

2) 지원시설용지(변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)		획 지					비고
				번호		위치	면적(㎡)		
		기정	변경	기정	변경		기정	변경	
합계: 1가구, 11획지→10획지		4,112	3,741	-	-	-	4,112	3,741	
지원	지원1	4,112	3,741	-1	-1	수남리 205번지 일원	433	433	
				-2	-2	수남리 204번지 일원	435	435	
				-3	-3	수남리 204번지 일원	433	433	
				-4	-4	수남리 204번지 일원	433	433	
				-5	-5	수남리 203번지 일원	433	433	
				-6	폐지	수남리 203번지 일원	371	-	
				-7	-6	수남리 204번지 일원	395	395	
				-8	-7	수남리 205번지 일원	280	280	
				-9	-8	수남리 206-2번지 일원	245	245	
				-10	-9	수남리 206-2번지 일원	319	319	
				-11	-10	수남리 206-2번지	335	335	

3) 주차장용지(변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)		획지				비고
				번호	위치	면적(㎡)		
		기정	변경			기정	변경	
합계: 3가구		2,368	2,343	-	-	2,368	2,343	
주	주1	733	733	-	수남리 205번지 일원	733	733	
	주2	1,380	1,380	-	수남리 산98-5번지 일원	1,380	1,380	
	주3	255	230	-	수남리 267번지	255	230	

4) 배수지용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			번호	위치	면적(㎡)	
합계: 1가구		2,880	-	-	2,880	
배	배1	2,880	-	수남리 산97-1번지 일원	2,880	

5) 전기공급설비용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			번호	위치	면적(㎡)	
합계: 1가구		443	-	-	443	
전기	전기1	443	-	수남리 산94번지 일원	443	

6) 유수지용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			번호	위치	면적(㎡)	
합계: 2가구		4,521	-	-	4,521	
유	유1	2,133	-	수남리 203번지 일원	2,133	
	유2	2,388	-	수남리 산94번지 일원	2,388	

7) 공공폐수처리시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			번호	위치	면적(㎡)	
합계: 1가구		3,114	-	-	3,114	
폐수	폐수1	3,114	-	수남리 203번지 일원	3,114	

마. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경없음)

1) 산업시설용지

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위치</th><th colspan="2">구분</th><th>계획내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="9">산업</td><td rowspan="9">산업1
~
산업8</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용용도</td><td>○산업단지계획 상 유치업종계획에 적합한 업종의 다음의 건축물
- 「건축법 시행령」 별표1 제17호의 공장 및 부속용도
※「신에너지 및 재생에너지 개발・이용・보급 촉진법」 제2조 제3호의 태양에너지 설비를 설치할 경우 건축물의 지붕이나 옥상에 설치 가능함</td><td></td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>○허용용도 이외의 용도</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>○80% 이하</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>○250% 이하</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">높이</td><td>○5층 이하 (25m 이하)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">배치 및 형태</td><td>○건축물 외관은 당해 건물의 전면과 측·후면이 동일하거나 조화를 이룰 수 있어야 하며, 또한 주변 건축물과도 조화를 이룰 수 있어야 함
○가설 건축자재(조립식 샌드위치패널 등)를 전체 입면에 단일 마감재로 사용할 수 없음
○진입도로 구간인 산업1용지는 평지붕 및 2개이상의 마감재 혼용한 입면계획하여 면을 강조할 수 있도록 권장함</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">색채</td><td>○건축물의 외벽 및 지붕의 색채는 원색(적색, 오렌지색, 청색 등)을 지양하고, 채도가 낮은 색의 사용을 권장함
<table>
<tr><th>구 분</th><th>가이드라인</th></tr>
<tr><td>주조색</td><td>○진입부 복합경관권역 : YR・Y계열 / 명도 6이상 / 채도 2이하
○중심부 산업경관권역 : N계열 / 명도 6이상</td></tr>
<tr><td>보조・강조색</td><td>○YR, Y계열 / 명도 4이상 8이하 / 채도 5이하</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">대지 내 공지</td><td>○대지내 공지의 조경은 「건축법」 및 「천안시 건축 조례」 등 관련법령에 적합하도록 설치하여야 함
○건축선 후퇴로 확보된 대지내 공지는 보행 및 시각 차폐를 유발하는 지장물 등 설치를 제한함 (단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치는 예외)
○인접 도로변으로 담장 및 울타리는 원칙적으로 설치 불허 하나, 인접 획지 또는 도로 등과 높이차가 있어 보행안정성의 확보가 필요한 경우 등 부득이한 사유가 있을 시 건축허가권자의 승인을 거쳐 설치 할 수 있음</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td>○건축한계선 :
- 중로2류 이상 : 3m, 중로3류 이하 : 2m
- 완충녹지 341호 경계로부터 5m
(산업2, 산업3, 산업4, 산업5, 산업7, 산업8)</td><td></td></tr>
</table>

2) 지원시설용지

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위치</th><th colspan="2">구분</th><th>계획내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="10">지원</td><td rowspan="10">지원1</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용용도</td><td>○「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사
○「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설
○「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 (단란주점, 안마시술소 제외)
○「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 라목(전시장)
○「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설 (산업단지 내 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함)
○「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설 중 가목(정신병원 및 요양병원 제외)
○「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설(학교, 도서관 제외)
○「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설
○「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설
○「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설
○「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차 관련시설(폐차장 제외)
※「신에너지 및 재생에너지 개발・이용・보급 촉진법」 제2조 제3호의 태양에너지 설비를 설치할 경우 건축물의 지붕이나 옥상에 설치 가능함</td><td></td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>○ 허용용도 이외의 용도</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>○ 70% 이하</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>○ 250% 이하</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">높이</td><td>○ 5층 이하 (15m 이하)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">배치 및 형태</td><td>○ 도로에 면한 대지는 건축선(건축한계선,1~2m) 후퇴 및 건축물 이격배치를 통한 보행공간과 시야 확보
○ 건축물 외관은 당해 건물의 전면과 측·후면이 동일하거나 조화를 이룰 수 있어야 하며, 또한 주변 건축물과도 조화를 이룰 수 있어야 함
○ 건축물 전면의 1층부에는 유리재 등을 활용한 투시성 높은 입면으로 구성 권장
○ 지붕은 다양하게 설치 가능하나, 평지붕의 경우에는 옥상 면적의 1/2 이상을 녹화 권장
○ 건축선 후퇴로 확보된 전면공지는 보행 및 개방감 확보를 저해하는 지장물 설치를 제한</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">색채</td><td>○ 건축물의 외벽 및 지붕의 색채는 원색(적색, 오렌지색, 청색 등)을 지양하고, 채도가 낮은 색의 사용을 권장함
○ 인접 건축물의 저층부 색채와 조화로운 색채를 사용 권장
○ 도장보다는 벽돌, 자연석, 목재 등의 외장재 사용 권장
<table>
<tr><th>구 분</th><th>가이드라인</th></tr>
<tr><td>주조색</td><td>○YR・Y계열 / 명도 6이상 / 채도 4이하</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td>○ YR・Y계열 / 명도 4이상 8이하 / 채도 5이하</td></tr>
<tr><td>강조색</td><td>○ YR・Y계열</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">대지 내 공지</td><td>○ 대지내 공지의 조경은 「건축법」 및 「천안시 건축 조례」 등 관련법령에 적합하도록 설치하여야 함
○ 건축선 후퇴로 확보된 대지내 공지는 보행 및 시각 차폐를 유발하는 지장물 등 설치를 제한함 (단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치는 예외)
○ 인접 도로변으로 담장 및 울타리는 원칙적으로 설치 불허 하나, 인접 획지 또는 도로 등과 높이차가 있어 보행안정성의 확보가 필요한 경우 등 부득이한 사유가 있을 시 건축허가권자의 승인을 거쳐 설치 할 수 있음</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td>○ 건축한계선 : 중로2류 이상 : 2m, 중로3류 이하 : 1m</td><td></td></tr>
</table>

3) 주차장용지

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
주	주1 ~ 주3	용도	허용용도	○「주차장법」제2조 1호에 따른 노외주차장 및 부대시설	
			불허용도	○허용용도 이외의 용도	
		건폐율		○20% 이하	
		용적률		○40% 이하	
		높이		-	
		배치 및 형태		-	
		색채		-	
		형태		-	
		건축선		○건축한계선 지정 - 중로2류 이상 :2m, 중로3류 이하 : 1m	

4) 배수지용지

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
배	배1	용도	허용용도	○「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제65조 수도공급설비 ○「수도법」제3조제5호 규정에 의한 수도 (일반수도 및 공업 용수도에 한한다)	
			불허용도	○허용용도 이외의 용도	
		건폐율		○70% 이하	
		용적률		○150% 이하	
		높이		-	
		배치 및 형태		-	
		색채		-	
		형태		-	
		건축선		-	

5) 전기공급설비용지

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
전기	전기1	용도	허용용도	○「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제67조 전기공급설비 중 제3호	
			불허용도	○허용용도 이외의 용도	
		건폐율		-	
		용적률		-	
		높이		-	
		배치 및 형태		-	
		색채		-	
		형태		-	
		건축선		-	

6) 유수지용지

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
유	유1	용도	허용용도	○「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제118조 유수지 중 제2호 저류시설 ○「자연재해대책법 시행령」제16조의3 제1항 제2호의 저류시설	
			불허용도	○허용용도 이외의 용도	
		건폐율		○20% 이하	
		용적률		○80% 이하	
		높이		-	
		배치 및 형태		-	
		색채		-	
		형태		-	
		건축선		-	

7) 공공폐수처리시설용지

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
폐수	폐수1	용도	허용용도	○「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제159조 수질오염방지시설 중 제1호에 의한 공공폐수처리시설 및 부대시설	
			불허용도	○허용용도 이외의 용도	
		건폐율		○70% 이하	
		용적률		○150% 이하	
		높이		-	
		배치 및 형태		-	
		색채		-	
		형태		-	
		건축선		-	

15. 지형도면고시 내용(토지이용규제기본법 제8조)(변경)

가. 산업단지구역 변경(결정) 지형도면고시 조서

구역명	위 치	면 적(㎡)			비고
		기정	변경	변경후	
천안 에코밸리 일반산업단지	천안시 동남구 동면 수남리 산97-1번지 일원	348,934	감) 90	348,844	

나. 도시관리계획 변경(결정) 지형도면고시 조서 : 도시관리계획 결정(변경) 조서로 갈음

다. 지형도면고시 참고도면 : 붙임3 (고시도면 게재생략)

16. 관련도서의 열람방법

가. 관련도서의 게재는 생략하며 천안시청 산업단지조성추진과(041-521-5467)에 비치하고 이해관계인과 일반인에 열람

나. 지형도면은 토지이음(http://www.eum.go.kr)에서 열람 가능

■ 붙임1 : 수용·사용할 토지 등의 세목조서(변경)

구분		소재지	지번	지목	면적(㎡)		토지소유자			소유권 이외의 권리		
					공부 면적	편입 면적	공유 지분	성명 또는 명칭	주소	권리 내용	성명	주소
기정		합계 : 107필지			506,311	348,934		-	-	-	-	-
변경		합계 : 107필지			506,311	348,844		-	-	-	-	-
기정	1	동면 수남리	186-1	천	53	53		국(국토교통부)				
기정	2	동면 수남리	186-2	천	46	46		국(국토교통부)				
기정	3	동면 수남리	186-3	답	2,701	2,637		이○○	충청북도 청주시 청원구 오창읍 원리여천길	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	4	동면 수남리	186-5	답	621	621		윤○○	충청남도 천안시 동남구 동면 동산1길			
기정	5	동면 수남리	187-1	천	79	79		국(국토교통부)				
기정	6	동면 수남리	187-2	답	1,600	1,438	719/800	(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	근저당권	세종우리신용협동조합	세종특별자치시 조치원읍 새내로 89
							81/800	이○○	충청북도 청주시 청원구 오창읍 원리여천길	지상권	세종우리신용협동조합	세종특별자치시 조치원읍 새내로 89
변경	6	동면 수남리	187-2	답	1,600	1,348	719/800	(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	근저당권	세종우리신용협동조합	세종특별자치시 조치원읍 새내로 89
							81/800	이○○	충청북도 청주시 청원구 오창읍 원리여천길	지상권	세종우리신용협동조합	세종특별자치시 조치원읍 새내로 89
기정	7	동면 수남리	188	전	2,949	2,949		박○○	충청남도 천안시 서북구 불당19로			
기정	8	동면 수남리	188-1	전	704	704		최○○	천안시 신부동			
기정	9	동면 수남리	188-2	전	347	347		최○○	천안시 신부동			
기정	10	동면 수남리	188-3	전	446	446		최○○	천안시 신부동			
기정	11	동면 수남리	189	전	1,788	1,788		박○○	충청남도 천안시 서북구 불당19로			
기정	12	동면 수남리	190	전	783	783		박○○	충청남도 천안시 서북구 불당19로			
기정	13	동면 수남리	191-1	답	2,211	2,211		이○○	천안시 동면 수남리			
기정	14	동면 수남리	191-2	천	83	83		국(국토교통부)				
기정	15	동면 수남리	191-3	천	7	7		국(국토교통부)				
기정	16	동면 수남리	191-4	창	827	827		이○○	천안시 동면 수남리			
기정	17	동면 수남리	192-2	답	3,585	3,585		이○○	천안시 동면 수남리			
기정	18	동면 수남리	195-1	답	3,098	2,202		윤○○	충청남도 천안시 동남구 동면 동산1길			
기정	19	동면 수남리	195-10	답	2,583	2,583		김○○	아산시 음봉면 동암리			
기정	20	동면 수남리	195-2	답	2,413	2,413		지○○	충청남도 천안시 동남구 동면 화복로			
기정	21	동면 수남리	195-3	답	1,108	1,108		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	근저당권	진천축산업협동조합	충청북도 진천군 진천읍 중앙서로 53
										지상권	진천축산업협동조합	충청북도 진천군 진천읍 중앙서로 53
기정	22	동면 수남리	195-4	답	1,723	1,723		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	근저당권	진천축산업협동조합	충청북도 진천군 진천읍 중앙서로 53
										지상권	진천축산업협동조합	충청북도 진천군 진천읍 중앙서로 53
기정	23	동면 수남리	195-5	답	2,138	2,138		고○○	서울 노원구 중계동			
기정	24	동면 수남리	195-6	답	4,009	4,009		김○○	충청남도 천안시 동남구 목천읍 신계5길			
기정	25	동면 수남리	195-7	답	1,532	1,532		장○○	충청남도 천안시 동남구 동면 충절로			
기정	26	동면 수남리	195-8	답	1,865	1,865		장○○	충청남도 천안시 동남구 동면 충절로			
기정	27	동면 수남리	195-9	답	3,189	3,189		채○○	충청남도 천안시 동남구 동면 충절로			

구분		소재지	지번	지목	면적(㎡)		토지소유자			소유권 이외의 권리		
					공부 면적	편입 면적	공유 지분	성명 또는 명칭	주소	권리 내용	성명	주소
기정	28	동면 수남리	202-1	임	5,088	5,088		박○○	충청남도 천안시 서북구 불당19로			
기정	29	동면 수남리	202-2	전	387	387		박○○	충청남도 천안시 서북구 불당19로			
기정	30	동면 수남리	202-5	임	6,611	6,355		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	근저당권	세종우리신용협동조합	세종특별자치시 조치원읍 새내로 89
기정	31	동면 수남리	203	임	16,935	16,932		윤○○	충청북도 증평군 증평읍 초중리	가압류	양○○	청주시 청원구 오창읍 2산단4로
										근저당권	증평농업협동조합	충청북도 증평군 증평읍 증평로 3
										지상권	증평농업협동조합	충청북도 증평군 증평읍 증평로 3
기정	32	동면 수남리	203-1	도	27	27		천안시				
기정	33	동면 수남리	203-2	임	2,975	2,975		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	근저당권	새청주새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
										지상권	새청주새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	이○○	경기도 화성시 동탄대로8길
기정	34	동면 수남리	204	답	3,878	3,878		김○○	충청북도 청주시 청원구 율봉로			
기정	35	동면 수남리	205	답	3,005	3,005		송○○	천안시 동면 화덕리	근저당권	아우내농업협동조합	천안시 병천면 병천리 312
기정	36	동면 수남리	206-2	답	2,551	2,551		송○○	천안시 동면 화덕리			
기정	37	동면 수남리	206-6	답	199	199		천안시				
기정	38	동면 수남리	207-4	답	43	7		이○○	충청북도 청주시 청원구 오창읍 원리여천길	근저당권	새청주새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										지상권	새청주새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	39	동면 수남리	255	천	40	40		이○○	입장면 양대리			
기정	40	동면 수남리	256	전	350	350		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	새청주새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	41	동면 수남리	257	답	1,859	1,859		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	새청주새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	42	동면 수남리	257-1	전	8,450	8,450		이○○	충청남도 천안시 동남구 용곡5길			
기정	43	동면 수남리	257-2	답	544	544		이○○	충청북도 청주시 청원구 오창읍 원리여천길	근저당권	새청주새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										지상권	새청주새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	44	동면 수남리	258	전	1,603	1,603		이○○	충청남도 천안시 동남구 용곡5길			
기정	45	동면 수남리	266-3	장	21,352	426		우○○○(주)	충청남도 천안시 동남구 동면 화복로	근저당권	중소기업은행	서울특별시 중구 을지로 79 (을지로2가) (을지로지점)
기정	46	동면 수남리	266-5	임	1,348	1,233		최○○	천안시 신부동			
기정	47	동면 수남리	266-8	장	7,539	601		우○○○(주)	충청남도 천안시 동남구 동면 화복로	근저당권	중소기업은행	서울특별시 중구 을지로 79

구분		소재지	지번	지목	면적(㎡)		토지소유자			소유권 이외의 권리		
					공부 면적	편입 면적	공유 지분	성명 또는 명칭	주소	권리 내용	성명	주소
												(을지로2가) (을지로지점)
기정	48	동면 수남리	266-9	도	539	468		우○○○(주)	충청남도 천안시 동남구 동면 화복로	근저당권	중소기업 은행	서울특별시 중구 을지로 79 (을지로2가) (을지로지점)
기정	49	동면 수남리	267	전	8,418	7,475		국(기획재정부)				
기정	50	동면 수남리	268	답	1,818	1,818		이○○	충청북도 청주시 청원구 오창읍 원리여천길	근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
기정	51	동면 수남리	269-1	천	13	13		국(국토교통부)				
기정	52	동면 수남리	269-2	답	2,271	2,271		윤○○	충청남도 천안시 동남구 동면 동산1길			
기정	53	동면 수남리	270-1	천	13	13		국(국토교통부)				
기정	54	동면 수남리	270-2	답	2,668	2,668		윤○○	충청남도 천안시 동남구 동면 동산1길			
기정	55	동면 수남리	270-3	천	46	46		국(국토교통부)				
기정	56	동면 수남리	271-1	답	4,069	4,010		윤○○	충청남도 천안시 동남구 동면 동산1길			
기정	57	동면 수남리	271-2	답	1,101	1,076		윤○○	충청남도 천안시 동남구 동면 동산1길			
기정	58	동면 수남리	271-4	천	93	46		국(국토교통부)				
기정	59	동면 수남리	272	답	714	714		윤○○	충청남도 천안시 동남구 동면 동산1길			
기정	60	동면 수남리	273-1	답	1,620	1,580		김○○	아산시 음봉면 동암리			
기정	61	동면 수남리	319-1	답	2,529	2,529		윤○○	충청남도 천안시 동남구 동면 동산1길			
기정	62	동면 수남리	319-2	천	20	20		국(국토교통부)				
기정	63	동면 수남리	320	답	5,468	5,468		최○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리			
기정	64	동면 수남리	321	답	2,569	2,569		이○○	충청북도 청주시 청원구 오창읍 원리여천길	근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
기정	65	동면 수남리	322	답	1,626	1,626		금○○○○○○ ○○○문중	서울특별시 금천구 독산로90길			
기정	66	동면 수남리	323-1	전	1,868	1,868	1/3	윤○○	천원군 성거면 신월리			
							1/3	윤○○	천원군 동면 수남리			
							1/3	윤○○	천원군 동면 수남리			
기정	67	동면 수남리	323-2	답	2,641	2,641	1/3	윤○○	천원군 성거면 신월리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
							1/3	윤○○	천원군 동면 수남리			
							1/3	윤○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남2길			
기정	68	동면 수남리	324	답	1,318	1,318		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	69	동면 수남리	324-1	답	70	70		이○○	충청북도 청주시 청원구 오창읍 원리여천길	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181

구분		소재지	지번	지목	면적(㎡)		토지소유자			소유권 이외의 권리		
					공부 면적	편입 면적	공유 지분	성명 또는 명칭	주소	권리 내용	성명	주소
기정	70	동면 수남리	325	전	1,798	1,798		이○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리			
기정	71	동면 수남리	325-1	전	357	357		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	72	동면 수남리	325-2	전	262	262		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	73	동면 수남리	326	답	1,008	1,008		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	74	동면 수남리	327	답	1,580	1,580		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	75	동면 수남리	328	답	2,056	2,056		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	76	동면 수남리	329	답	1,534	1,534		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	77	동면 수남리	330	답	1,861	1,861		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	78	동면 수남리	331	답	278	278		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	79	동면 수남리	331-1	전	446	446		이○○				
								이○○	충북 청주군 오창면			

구분		소재지	지번	지목	면적(㎡)		토지소유자			소유권 이외의 권리		
					공부 면적	편입 면적	공유 지분	성명 또는 명칭	주소	권리 내용	성명	주소
									가좌리			
								이○○	충북 청주군 오창면 가좌리			
기정	80	동면 수남리	331-2	전	377	377		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	81	동면 수남리	331-3	임	22,258	22,258		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
										근저당권	이○○	충청북도 청주시 서원구 사운로
										근저당권	주식회사 해○○○○○○	충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환1로
										근저당권	이○○	경기도 화성시 동탄대로8길
기정	82	동면 수남리	331-4	임	5,317	5,317		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
										근저당권	이○○	경기도 화성시 동탄대로8길
기정	83	동면 수남리	331-5	임	25,838	25,838		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
										근저당권	이○○	경기도 화성시 동탄대로8길
기정	84	동면 수남리	331-6	임	724	724		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	85	동면 수남리	331-7	임	22,426	11,750		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
										근저당권	이○○	충청북도 청주시 서원구 사운로
										근저당권	이○○	경기도 화성시

구분		소재지	지번	지목	면적(㎡)		토지소유자			소유권 이외의 권리		
					공부 면적	편입 면적	공유 지분	성명 또는 명칭	주소	권리 내용	성명	주소
												동탄대로8길
기정	86	동면 수남리	332-1	전	2,063	2,063		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	87	동면 수남리	332-2	전	2,268	2,268		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	88	동면 수남리	333-1	묘	866	866		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	89	동면 수남리	333-2	전	235	235		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	90	동면 수남리	334	전	585	585		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	91	동면 수남리	334-1	전	417	417		이○○	충청북도 청주시 청원구 오창읍 원리여천길	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	92	동면 수남리	334-2	임	2,310	2,310		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
										근저당권	이○○	경기도 화성시 동탄대로8길
기정	93	동면 수남리	334-3	임	2,838	2,838		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	94	동면 수남리	334-4	임	48	48		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										근저당권	새청주	충청북도 청주시

구분		소재지	지번	지목	면적(㎡)		토지소유자			소유권 이외의 권리		
					공부 면적	편입 면적	공유 지분	성명 또는 명칭	주소	권리 내용	성명	주소
											새마을금고	홍덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
										근저당권	이○○	경기도 화성시 동탄대로8길
기정	95	동면 수남리	334-5	임	2,490	613		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
										근저당권	이○○	경기도 화성시 동탄대로8길
기정	96	동면 수남리	334-6	임	20,629	13,151		이○○	충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단4로	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	97	동면 수남리	335	답	896	896		(주)쿼○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
기정	98	동면 수남리	757	구	39,887	12,408		국(국토교통부)				
기정	99	동면 수남리	784	도	894	792		국(농림축산식품부)				
기정	100	동면 수남리	785	구	1,025	953		국(농림축산식품부)				
기정	101	동면 수남리	786	구	1,320	1,320		국(농림축산식품부)				
기정	102	동면 수남리	산93	임	14,776	13,961		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
										근저당권	이○○	전라남도 순천시 삼산초등길
										근저당권	주식회사 해○○○○○○	충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환1로
										근저당권	이○○	경기도 화성시 동탄대로8길
기정	103	동면 수남리	산93-1	임	199	199		장○○	충청북도 청주시 흥덕구 가경로			
기정	104	동면 수남리	산94	임	24,298	21,118		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 흥덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
										근저당권	이○○	전라남도 순천시 삼산초등길
										근저당권	이○○	경기도 화성시 동탄대로8길
기정	105	동면 수남리	산97-1	임	24,522	6,738		(주)후○○○○	충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	지상권	한국전력공사	전라남도 나주시 전력로 55
										지상권	새청주	충청북도 청주시

구분		소재지	지번	지목	면적(㎡)		토지소유자			소유권 이외의 권리		
					공부 면적	편입 면적	공유 지분	성명 또는 명칭	주소	권리 내용	성명	주소
											새마을금고	홍덕구 사운로 247
										근저당권	새청주 새마을금고	충청북도 청주시 홍덕구 사운로 247
										근저당권	연수 새마을금고	인천광역시 연수구 한나루로 181
										근저당권	이○○	경기도 화성시 동탄대로8길
기정	106	동면 수남리	산98-5	임	127,140	42,883	합유자	김○○	서울특별시 금천구 독산로90길			
								김○○	서울특별시 동대문구 사가정로23가길			
								김○○	서울특별시 관악구 관악로30길			
								김○○	서울특별시 영등포구 도신로			
기정	107	동면 수남리	산98-6	임	6,645	6,645		김○○	서울특별시 금천구 독산로90길			

■ 붙임2 : 지장물 조서

① 지장물 조서

일련번호	소재지	지번	지장물명	구조 및 규격	단위	수량	면적(㎡)	연장(m)	주 소	성 명	비고
1	동면 수남리	203	창고	컨테이너	동/㎡	1	32.00		충청북도 증평군 증평읍 초중리 553-1 한라비발디아파트 107동 603호	윤○○	
			창고	컨테이너	동/㎡	1	19.00				
			창고	비닐하우스	동/㎡	1	119.00				
2	동면 수남리	187-2	창고	컨테이너	동/㎡	1	16.00		충청남도 천안시 동남구 동면 수남리	(주)후○○○○	719/800
			화장실	조립식판넬	동/㎡	1	2.50		충청북도 청주시 청원구 오창읍 원리여천길	이○○	81/800
3	동면 수남리	191-4	창고	경량철골구조	동/㎡	1	99.36		천안시 동면 수남리 165-2	이○○	
4	동면 수남리	188	창고	컨테이너	동/㎡	1	18.00		충청남도 천안시 서북구 불당19로, 105동 1002호	박○○	
			재배사	비닐하우스	동/㎡	1	55.00				
			천막	목조	동/㎡	1	3.00				
5	동면 수남리	192-2	재배사	비닐하우스	동/㎡	1	556.00		천안시 동면 수남리 165-2	이○○	
			재배사	비닐하우스	동/㎡	1	588.00				
6	동면 수남리	258	정자	목조	동/㎡	1	18.91		충청남도 천안시 동남구 용곡5길 37-6, 103동 303호	이○○	
7	동면 수남리	257-1	창고	조립식판넬	동/㎡	1	32.00		충청남도 천안시 동남구 용곡5길 37-6, 103동 303호	이○○	
8	동면 수남리	산98-5	단독주택	황토/스레트	동/㎡	1	74.00		서울특별시 금천구 독산로90길 8	김○○	
									서울특별시 동대문구 사가정로 23가길 45-9, 401호 (장안동, 장안 삼성쉐르빌)	김○○	
									서울특별시 관악구 관락로30길 27, 114동 701호 (봉천동,관악푸르지오아파트)	김○○	
									서울특별시 영등포구 도신로 31, 301동 2408호(대림동, 현대3차아파트)	김○○	
9	동면 수남리	산98-6	효자비	기와/목조	동/㎡	1	9		서울특별시 금천구 독산로90길	김○○	

② 분묘 조서

일련번호	소 재 지	지 번	종별 및 시설물 종류	구조 및 규격	기수 및 수량	연 고 자		비 고
						성 명	주 소	
1	동면 수남리	203	단장		3			
			상석	화강석/1.2*1.0*0.5	1			
			향로석	화강석/0.3*0.2*0.3	1			
			화병석	화강석/0.2*0.2*0.3				
			비석	오석/1.0*0.4*0.9	1			
			망주석	화강석	2			
2	동면 수남리	산93	단장		1			
3	동면 수남리	산94	단장		2			
4	동면 수남리	산98-5	단장		3			
			상석	화강석/1.5*1.0*0.5	1			
			향로석	화강석/0.6*0.2*0.3	1			
			화병석	화강석/0.2*0.2*0.3	2			
			비석	오석/1.0*0.7*2.4	3			
			망주석	화강석	2			
5	동면 수남리	산98-6	단장		1			
			상석	화강석/1.2*1.0*0.6	1			
			향로석	화강석/0.3*03*0.4	1			
			화병석	화강석/0.2*0.2*0.3				
			비석	오석/0.4*0.3*0.9	3			

일련번호	소 재 지	지 번	종별 및 시설물 종류	구조 및 규격	기수 및 수량	연 고 자		비 고
						성 명	주 소	
			망주석	화강석	2			


③ 전력주 조서

일련번호	소재지	지번	지장물명	단 위	전력주수량	소 관 청	비고
1	동면 수남리	203	전력주	본	3	한국전력공사	
2	동면 수남리	204	전력주	본	1	한국전력공사	
3	동면 수남리	325	전력주	본	1	한국전력공사	
4	동면 수남리	757	전력주	본	14	한국전력공사	
5	동면 수남리	784	전력주	본	1	한국전력공사	
6	동면 수남리	785	전력주	본	3	한국전력공사	
7	동면 수남리	187-2	전력주	본	1	한국전력공사	
8	동면 수남리	203-2	전력주	본	3	한국전력공사	
9	동면 수남리	206-1	전력주	본	2	한국전력공사	
10	동면 수남리	207-3	전력주	본	1	한국전력공사	
11	동면 수남리	252-1	전력주	본	1	한국전력공사	
12	동면 수남리	257-1	전력주	본	1	한국전력공사	
13	동면 수남리	266-3	전력주	본	1	한국전력공사	
14	동면 수남리	266-9	전력주	본	1	한국전력공사	
15	동면 수남리	269-2	전력주	본	1	한국전력공사	
16	동면 수남리	산98-5	전력주	본	2	한국전력공사	


④ 통신주 조서

일련번호	소 재 지	지 번	지장물명	단 위	수 량	소 관 청	비 고
1	동면 수남리	186-3	통신주	본	1	㈜KT	
2	동면 수남리	203	통신주	본	3	㈜KT	
3	동면 수남리	203-2	통신주	본	1	㈜KT	
4	동면 수남리	204	통신주	본	1	㈜KT	
5	동면 수남리	206-1	통신주	본	1	㈜KT	
6	동면 수남리	207-3	통신주	본	1	㈜KT	
7	동면 수남리	258	통신주	본	1	㈜KT	
8	동면 수남리	266-3	통신주	본	1	㈜KT	
9	동면 수남리	266-9	통신주	본	1	㈜KT	
10	동면 수남리	304	이동통신중계기	본	1	㈜KT	
11	동면 수남리	757	통신주	본	4	㈜KT	
12	동면 수남리	산98-6	통신주	본	1	㈜KT	

■ 붙임3 : 지형도면고시 참고도면



천안 에코밸리일반산업단지 지형도면고시도 - 2



축척 1 : 1,500

범 례

산업단지구역계		소공원	
일반공업지역		완충녹지	
계획관리지역		전기공급설비	
생산관리지역		유수지	
보전관리지역		배수지	
농림지역		도로	
주차장		하천(구역 외)	

■ 지 정 권 자 : 천 안 시 장
■ 지 정 일 자 : 2025. 10. 00.
■ 고 시 일 자 : 2025. 10. 00.
■ 고 시 번 호 : 천안시 고시 제2025-000호
■ 작 성 자 : (주)서강이엔지 정 성 용
■ 작 성 일 자 : 2025. 10. 00.
저작권 소유 및 발행자 : 천 안 시 장

INDEX

