단지기본정보

단지명칭	천안제6일반산업단지
단지유형	일반
단지유형상세구분	
사업주체	민간
조성단계	보상중
분양상태	분양계획
단지위치	충청남도 천안시 동남구 풍세면 용정리 산51번지 일원
조성목적	- 천안시는 국토의 중심부에 입지하여 다수의 광역교통 요충지로서, 지속적인 기업유치 및 산업용지에 대한 풍부한 입주수요 확보 - 국내 완성차산업 수출부진에 대응하기 위해 자율주행차 부문 등의 기술적 우위를 활용한 제4차산업혁명의 산업구조 전환 필요 - 한국자동차연구원을 기술핵심으로 한 ‘천안·아산 강소연구개발특구’ 추진의 배후산업공간으로 관련 산업 육성을 위해 천안제6일반산업단지 조성사업 추진 - 지식산업을 선도하는 천안 제6일반산업단지 조성사업을 통하여 천안시 미래 먹거리 창출 및 지역경제 활성화에 기여
조성기간	2019년 12월 ~ 2029년 12월
조성률	0 %
지정면적	966,633 ㎡
지정근거법	산업단지 인허가 간소화를 위한 특례법
지정일자	2021-11-26
기본고시일자	2021-11-26
실시승인일자	2021-11-26
실시계획최종변경일자	2024-12-11
착공일자	
준공인가일자	
준공예정	2029년 12월
관리기관	충남_천안시
사업시행자	천안제6산단(주)
유치업종	금속가공제품제조업,전자부품·컴퓨터.영상.음향 및 통신장비제조업,전기장비제조업,기타기계 및 장비제조업,자동차 및 트레일러제조업,연구개발업
개발방법	민간개발

시설용지별현황(토지이용계획)

시 설 용지명	구분		합계	분양대상					분양미대상	평 균 분양가 (㎡/원)	특이사항
				소계	분양공고(실수요면적 포함)			분양 미공고			
					소계	분 양	미분양				
합계	**합계**		**966,633**	**681,757**	**0**	**0**	**0**	**681,757**	**284,876**	0	-
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	966,633	681,757	0	0	0	681,757	284,876		
	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-		
산업시설	소계		609,296	609,296	0	0	0	609,296	0	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	609,296	609,296	0	0	0	609,296	0		
복합시설	소계		0	0	0	0	0	0	0	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	0	0	0	0	0	0	0		
주거시설	소계		11,516	11,516	0	0	0	11,516	0	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	11,516	11,516	0	0	0	11,516	0		
지원시설	소계		60,945	60,945	0	0	0	60,945	0	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	60,945	60,945	0	0	0	60,945	0		
공공시설	소계		284,876	0	0	0	0	0	284,876	0	
	개발대상	개발	0	0	0	0	0	0	0		
		미개발	284,876	0	0	0	0	0	284,876		
	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-		
유보지	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-	0	
해면및기	개발미대상		0	-	-	-	-	-	-	0	

시설용지별 상세현황

시설용지구분	시설용지명	면적(㎡)	비 고
주거시설	소계	11,516	
	단독주택	11,516	
지원시설	소계	60,945	
	주차장(유상)	3,481	
	폐기물처리장(유상)	40,002	
	산업/업무기타	17,462	지원시설용지
공공시설	소계	284,876	
	도로	133,644	보행자전용도로(361㎡) 포함
	하천	17,103	
	주차장(무상)	2,994	
	저류지	14,423	저류시설
	공원	22,097	
	녹지	93,807	
	공공시설기타	808	전기공급설비

용도지역별현황

용도지역명		면적(㎡)	용도지역 비고
대분류	소분류		
합	계	966,633	
주거지역	전용주거지역	0	
	일반주거지역	27,180	
	준주거지역	0	
상업지역	중심상업지역	0	
	일반상업지역	0	
	근린상업지역	0	
	유통상업지역	0	
공업지역	전용공업지역	0	
	일반공업지역	903,988	
	준공업지역	35,465	
녹지지역	생산녹지지역	0	
	자연녹지지역	0	
	보전녹지지역	0	
기타	해면	0	
	기타	0	

기반시설현황

기반시설명	값	단 위	비 고
산업단지내도로(소로)	1,017	m	연장
산업단지내도로(중로)	6,394	m	연장
용수공급계획(공업용수)	1,212	㎥/일	1,212.2
용수공급계획(생활용수)	467	㎥/일	466.6
용수공급계획(계)	1,679	㎥/일	1,678.9
하수/폐수처리장(오/폐수처리장)	1,101	㎥/일	폐수 663.5 오수 432.5 침출수 4.7
폐기처리장(폐기물처리장)	358	ton/일	
에너지공급	170,915	Gcal/년	
전력	36,899	kVA	
통신회선수	840	회선	

유치업종계획

구 분	업 종 명	업종코드
유치업종	금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	25000
	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	26000
	전기장비 제조업	28000
	기타 기계 및 장비 제조업	29000
	자동차 및 트레일러 제조업	30000
	연구개발업	70000

사업비현황

구 분	금 액(백만원)	비 고
총사업비	**340,459**	
조사설계비	-	
공사비	127,647	
보상비	165,413	
환경시설비	-	
관리비	-	
예비비 및 기타	47,399	

추진현황

구분	추진현황일자	고시번호	제 목
고시/공고	2024-12-11	천안시 고시 제2024-488호	천안 제6일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인 고시
고시/공고	2024-12-11	천안시 고시 제2024-489호	천안 제6일반산업단지 관리기본계획(변경) 수립 고시
고시/공고	2022-10-21	천안시 고시 제2022-320호	천안 제6일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시
고시/공고	2022-10-21	천안시 고시 제2022-321호	천안 제6일반산업단지 관리기본계획 수립 고시
고시/공고	2021-12-21	천안시 고시 제2021-460호	천안제6일반산업단지 산업단지계획 승인 고시(정정)
고시/공고	2021-11-26	천안시 고시 제2021-431호	천안제6일반산업단지 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시