강원특별자치도 고시 제2025-574호

홍천 북방일반산업단지 개발계획 및 실시계획 변경 승인 고시

홍천 북방일반산업단지에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」제7조와 제18조의 규정에 따라 홍천 북방일반산업단지를 개발계획 및 실시계획 변경을 승인하고 같은 법 제7조의4 및 제19조의2의 규정에 따라 아래와 같이 변경 고시 합니다.

2025년 12월 23일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

□ 주요변경사항

○ 주류제조사업의 다각화를 위한 소주제조업을 추가 설치

○ 기존 폐수처리장의 정화기능 향상을 위한 고도처리시설 공정 도입

1 지정(개발계획) 변경

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경없음)

○ 명 칭 : 홍천 북방일반산업단지

○ 위 치 : 강원특별자치도 홍천군 북방면 도둔길 49

○ 면 적 : 525,073.1㎡

2. 산업단지의 지정목적 (변경없음)

○ 홍천지역 소득원 개발로 인구와 산업의 지방정착유도 및 고용증대효과는 물론 지역경제 활성화 도모

3. 산업단지 개발사업의 시행자 (변경없음)

○ 주 소 : 강원특별자치도 홍천군 북방면 도둔길 49

○ 대표자 : 하이트진로(주) 강원공장 대표이사 김인규

4. 산업단지의 개발기간 및 방법 (변경)

○ 개발기간

- 조성공사 : 1995. 10. ~ 2019. 07.(준공 : 2019. 07. 12.)
- 금 회 : 2025. 12. ~ 2029. 12.

○ 시행방법 : 실수요자 직접개발

5. 주요유치업종 및 유치업종 배치계획 (변경)

가. 주요유치업종

• 기정 : 맥아 및 맥주 제조업(11112)
• 변경 : 맥아 및 맥주 제조업(11112), 소주제조업(11122)

나. 유치업종 배치계획

구 분		면 적(㎡)			구성비 (%)
		기정	증감	변 경	
공장용지		432,906.1	-	432,906.1	100.0
기정	맥아 및 맥주제조업(11112)	432,906.1	감) 57,415.59	375,490.51	86.7
신설	소주제조업(11122)	-	증) 57,415.59	57,415.59	13.3

※ ( )한국표준산업분류 세세분류(10차 개정, 통계청고시 제2017-13호)

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획

가. 토지이용계획(변경없음)

구 분	면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
	기 정	증 감	변 경		
계	525,073.1	-	525,073.1	100.0	
공장용지	432,906.1	-	432,906.1	82.5	
지원시설용지	42,150	-	42,150	8.0	
폐수처리장	39,607	-	39,607	7.5	
폐기물처리장	2,543	-	2,543	0.5	
공공시설용지	50,017	-	50,017	9.5	
도로	10,714	-	10,714	2.0	
공원	16,612	-	16,612	3.2	
녹지	22,691	-	22,691	4.3	

나. 주요 기반시설계획

1) 도로계획(변경없음)

(1) 도로총괄

규 모			노 선 수	연 장(m)	면 적(㎡)	비 고
등급	류별	폭(m)				
계			4	1,321	10,714	• 6m도로 : 1061m • 1m~10도로 : 260m (지구 동측 6m 제방도로에 본부지 폭1~10m편입)
소로	3	6	4	1,321	8,084	
가각 및 기타			-	-	2,630	

(2) 도로 조서

규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	비고
등급	류별	번호	폭원 (m)						
소로	3	1	6	국지 도로	599	하화계리 산67-15임 (북측 지구계)	하화계리 산70-1임 (서측 지구계)	일반 도로	하 천 제방도로
소로	3	2	6	국지 도로	462	하화계리 830-12천 (북동측 지구계)	하화계리 산67-15임 (소로 3-1)	일반 도로	기존도로 대체시설
소로	3	3	6	국지 도로	162	하화계리 936-2장 (동측 지구계)	하화계리 601-13전 (동측 지구계)	일반 도로	6m도로에 폭1~10m편입
소로	3	4	6	국지 도로	98	하화계리 936-2장 (동측 지구계)	하화계리 583-2전 (동측 지구계)	일반 도로	6m도로에 폭1~10m편입

2) 용수공급계획 (변경)

구 분	명 칭	용수량(㎥/일)			공 급 계 획	비 고
		기 정	증 감	변 경		
용수공급	계	15,633	감) 559.22	15,073.78	• 인근 하천수에서 취수 공급	기존 지하수 개발이용을 하천수로 대체
	공업용수	12,863	증) 1,242.87	14,105.87		
	생활용수	70	증) 897.91	967.91		
	양조용수	2,700	감) 2,700	-		

※ 하천수 사용허가 2개소(17,832㎥/일) - 한강홍수통제소

3) 오·폐수처리계획 (변경)

(1) 수질오염 방지시설(변경없음)

시 설 명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)			비 고
			기 정	증 감	변 경	
폐수처리장	폐수처리장	북방면 하화계리 936장 일원	39,607	-	39,607	-

(2) 오·폐수처리계획 (변경)

구 분	명 칭	발생량(㎥/일)			처 리 계 획
		기정	증감	변경	
오·폐수 처리	계	13,014.4	증) 1,943.93	14,958.33	• 단지내 발생 오·폐수는 전량 차집관거에 연결하여 자체 폐수처리장으로 유입처리 • 시설용량 : 20,000㎥/일
	생활오수	68	증) 784.46	852.46	
	공장폐수	12,946.4	증)1,159.47	14,105.87	

4) 폐기물처리시설계획(변경없음)

(1) 폐기물처리장계획

시 설 명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)	비 고
폐기물 처리장	폐기물 처리장	하화계리 936장	2,543	

(2) 폐기물처리계획

구 분	발생량 (ton/일)	처 리 계 획	비 고
계	129.0		
사업장폐기물	128.9	•소 각 : 3.9(일반+산업) •매 립 : 0.4(소각잔재) •재활용 : 125.0(일반위탁+산업위탁+기타판매)	-
지정폐기물	0.1	•위 탁 : 0.1(산업위탁中 폐윤활유)	-

5) 녹지계획(변경없음)

시설명	시설의 세분	위 치	면 적	비고
계	완충녹지		22,691	-
녹지	완충녹지(가)	하화계리 740 장 일원	13,043	-
녹지	완충녹지(나)	하화계리 936 장 일원	8,139	-
녹지	완충녹지(다)	하화계리 937-1 장 일원	1,509	-

6) 공원계획(변경없음)

시설명	시설의 세분	위 치	면 적	비고
공원	근린공원	하화계리 937장 일원	16,612	

7) 전력공급계획 (변경)

구 분	시설용량 (kwh/일)			공 급 계 획
	기정	증감	변경	
전력공급	14,000 (227,383kwh/일)	증) 1,300	15,300	• 한국전력공사 홍천변전소에서 공급

8) 통신시설계획(변경없음)

구 분	회 선	공 급 계 획
통신시설	50	• 한국통신 홍천영업소에서 회선 인입

7. 산업단지개발을 위한 주요시설 지원계획(변경없음)

구 분	연 장(m)	폭 원(m)	비고
진입도로	1,216	8.5	-

8. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한법률」 제2조제5항의 규정에 의한 관계인 성명·주소 : 해당없음

9. 관련도서의 열람방법

○ 관련도서는 강원특별자치도청 투자유치과(☎ 033-249-2952)에 비치하고 일반인에게 보입니다.
(관계도면 게재 생략)

2 실시계획 (변경)

1. 사업의 명칭

○ 홍천 북방 일반산업단지 조성사업(변경)

2. 사업시행자의 성명

○ 성 명 : 하이트진로(주) 강원공장 대표이사 김인규

○ 주 소 : 강원특별자치도 홍천군 북방면 도둔길 49

3. 사업의 목적 및 개요

○ 홍천지역 소득원개발로 인구와 산업의 지방정착유도 및 고용증대효과는 물론 지역경제 활성화 도모.

○ 주류제조사업의 다각화를 위한 소주제조업을 추가로 설치.

○ 기존 폐수처리장의 정화기능 향상을 위한 고도처리시설 공정 도입.

4. 사업시행지역의 위치 및 면적

○ 위 치 : 강원특별자치도 홍천군 북방면 도둔길 49

○ 면 적 : 525,073.1㎡

5. 사업시행기간

○ 시행기간 : 실시계획승인일 ~ 2029. 12.

6. 도시관리계획결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조 제5항 각호의 사항 : 해당없음

7. 관련도서의 열람방법

○ 관련도서는 강원특별자치도청 투자유치과(☎ 033-249-2952)에 비치하고 일반인에게 보입니다.
(관계도면 게재 생략)