청주시 고시 제2026-465호

청주에어로폴리스3지구 산업단지계획 변경(2차) 승인 고시

청주시 고시 제2024-130호(2024.3.22.)로 최초 승인 고시되고 청주시 고시 제2025-307호(2025.7.18.)로 변경 승인 고시된 청주에어로폴리스 3지구 산업단지계획에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조 및 제15조의2, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제19조2 및 제31조에 따라 산업단지계획을 변경 승인하고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조의 규정에 따라 다음과 같이 지형도면을 고시합니다.

2026년 9월 18일

청 주 시 장

■ 산업단지계획

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적 (변경)

○ 명　　칭 : 청주에어로폴리스3지구 산업단지(일반산업단지)

○ 위　　치 : 충청북도 청주시 청원구 북이면 내둔·화상·화하리 일원

○ 면　　적 : 기정 - 1,128,799㎡

변경 - 1,134,095㎡ (증 5,296㎡)

2. 산업단지의 지정목적 (변경없음)

○ 항공산업·경제적 기능이 융합될 수 있는 공항경제권 조성 필요

○ 국토의 중앙에 위치하는 지리적 강점을 활용한 지역 성장동력 창출

○ 에어로폴리스 1,2지구와 연계한 글로벌 첨단산업 클러스터 조성

3. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경)

시행자		주소 및 성명
기정	충청북도지사	○ 주 소 : 충북 청주시 상당구 상당로 82(문화동) ○ 성 명 : 김영환
	청주시장	○ 주 소 : 충청북도 청주시 상당구 상당로69번길 38 ○ 성 명 : 이범석
	충북개발공사 사장	○ 주 소 : 충청북도 청주시 상당구 교동로 9 ○ 성 명 : 진상화
변경	충청북도지사	○ 주 소 : 충북 청주시 상당구 상당로 82(문화동) ○ 성 명 : 신용한
	청주시장	○ 주 소 : 충청북도 청주시 상당구 상당로69번길 38 ○ 성 명 : 이장섭
	충북개발공사 사장	○ 주 소 : 충청북도 청주시 상당구 교동로 9 ○ 성 명 : 김순구

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법 (변경없음)

○ 개발기간 : 2018년 ~ 2029년

○ 개발방법 : 공영개발 (충청북도, 청주시, 충북개발공사)

5. 주요 유치업종 및 제한업종 (변경없음)

가. 주요 유치업종

구분		유치업종
제조업 (11개 업종)	BT	화학물질 및 화학제품 제조업 : 의약품 제외(20)
		의료용 물질 및 의약품 제조업(21)
	항공연관산업	금속가공제품제조업:기계및가구제외(25)
		의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)
		자동차 및 트레일러 제조업(30)
		기타 운송장비 제조업(31)
		산업용 기계 및 장비 수리업(34)
	지역기반제조업	고무제품 및 플라스틱 제품 제조업(22)
		전기장비 제조업(28)
	반도체&IT	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조(26)
		기타 기계 및 장비제조업(29)
지식기반 서비스업 (3개 업종)		컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62)
		정보서비스업(J63)
	연구개발	연구개발업(M70)

※ 유치업종배치계획도에 따른 일부구역은 대기환경보전법에 의한 특정대기유해물질 및 대기오염물질 배출사업장(1~2종) 입주제한

나. 유치업종별 공급면적


구분			면적(㎡)	구성비(%)	한국표준산업분류 (중분류)
합계			719,600	100.0	
산업시설용지	제조업(11개 업종)	BT	84,089	11.7	화학물질 및 화학제품 제조업 : 의약품 제외(20)
					의료용 물질 및 의약품 제조업(21)
		항공연관산업	314,660	43.7	금속가공제품제조업;기계및가구제외(25)
					의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)
					자동차 및 트레일러 제조업(30)
					기타 운송장비 제조업(31)
					산업용 기계 및 장비 수리업(34)
		지역기반제조업	141,537	19.7	고무제품 및 플라스틱 제품 제조업(22)
					전기장비 제조업(28)
		반도체&IT	152,881	21.2	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조(26)
					기타 기계 및 장비제조업(29)
	지식기반서비스업(3개업종)				컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62)
					정보서비스업(J63)
		연구개발	26,433	3.7	연구개발업(M70)

※ 유치업종배치계획도에 따른 일부구역은 대기환경보전법에 의한 특정대기유해물질 및 대기오염물질 배출사업장(1~2종) 입주제한

6. 토지이용계획 및 주요 기반시설계획 (변경)

가. 토지이용계획(변경)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)	비고
			기정	증감	변경		
합 계			1,128,799	증) 5,296	1,134,095	100.0	
산업시설용지			719,600	-	719,600	63.5	
주거시설용지(단독주택)			4,700	-	4,700	0.4	
지원시설용지			42,444	-	42,444	3.7	
공공시설용지	소계		362,055	증) 5,296	367,351	32.4	
	도로	계	142,370	증) 5,296	147,666	13.0	
		일반도로	140,942	증) 5,296	146,238	12.9	
		보행자도로	1,428	-	1,428	0.1	
	주차장		7,273	-	7,273	0.6	
	공원 및 녹지	계	141,297	-	141,297	12.5	
		공원	95,883	-	95,883	8.5	
		녹지	45,414	-	45,414	4.0	
	공공용지		3,125	-	3,125	0.3	
	저류지		50,610	-	50,610	4.5	
	공공폐수처리시설		14,608	-	14,608	1.3	
	배수지		2,772	-	2,772	0.2	



범례

구역계	공원	보행자전용도로
산업시설용지	녹지	
지원시설용지	공공용지	
단독주택	저류지	
도로	공공폐수처리시설	
주차장	배수지	

청주 에어로폴리스 3지구 조성사업 토지이용계획도

N

0 100 200 400 800m

나. 주요 기반시설계획(변경)

1) 교통시설 계획(변경)

가) 도 로(변경)

○ 도로 총괄표(변경)

구분			합 계			1 류			2 류			3 류		
			노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)
합계		기정	23	6,971 (9,333)	142,370 (166,830)	10	1,512 (9,333)	32,110 (166,830)	6	3,048	51,478	7	2,411	64,583
		변경	23	6,971 (9,333)	147,666 (166,830)	10	1,512 (9,333)	32,110 (166,830)	6	3,048	51,478	7	2,411	64,078
일반도로	소계	기정	18	6,828 (9,333)	140,942 (166,830)	5	1,369 (9,333)	30,682 (166,830)	6	3,048	51,478	7	2,411	58,782
		변경	18	6,828 (9,333)	146,238 (166,830)	5	1,369 (9,333)	30,682 (166,830)	6	3,048	51,478	7	2,411	64,078
	대로	기정	3	2,203	71,737	1	766	27,106	-	-	-	2	1,437	44,631
		변경	3	2,203	77,033	1	766	27,106	-	-	-	2	1,437	49,927
	중로		10	3,901 (8,469)	65,166 (150,388)	1	66 (8,469)	1,023 (150,388)	4	2,861	49,992	5	974	14,151
	소로		5	724 (864)	4,039 (16,442)	3	537 (864)	2,553 (16,442)	2	187	1,486	-	-	-
보행자도로	소계		5	143	1,428	5	143	1,428	-	-	-	-	-	-
	대로		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중로		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소로		5	143	1,428	5	143	1,428	-	-	-	-	-	-

○ 도로 결정 조서(변경없음)

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	기능	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최초 결정일	비고
기정	대로	1	49	35	766	주간선 도로	북이면 내둔리 671-1	북이면 화하리 104-3	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	대로	3	112	29	831	보조간 선도로	북이면 화하리 579	북이면 화하리 226-10	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	대로	3	113	29	606	보조간 선도로	북이면 화하리 90-11	북이면 화하리 46-2	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	1	172	20	66 (8,469)	주간선 도로	대로1-1	대로1-8	일반 도로	-		
기정	중로	2	631	16	718	집산 도로	북이면 내둔리 187-2	북이면 화하리 41-1	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	2	632	16	759	집산 도로	북이면 내둔리 195-10	북이면 화하리 247	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	2	633	16	1,208	집산 도로	북이면 화하리 산48-1	북이면 화하리 50-2	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	2	634	16	176	집산 도로	북이면 화하리 산5-7	북이면 화하리 48-7	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	기능	기 점	종 점	사용형태	주 요 경과지	최초 결정일	비고
기정	중로	3	420	14	301	집산도로	북이면 화하리 230-4	북이면 화하리 224-13	일반도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	3	421	14	177	집산도로	북이면 화하리 산48-1	북이면 화하리 221	일반도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	3	422	14	358	집산도로	북이면 화하리 48-2	북이면 화하리 50-2	일반도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	3	423	14	43	집산도로	북이면 화하리 50-2	북이면 화하리 52-2	일반도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	3	424	13.5	95	집산도로	북이면 화하리 48-7	북이면 화하리 산11-1	일반도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	623	10.5	421 (864)	보조간선도로	북이면 내둔리 686-1	북이면 내둔리 431-2	일반도로	-	20.02.07 (청주시고시 제2020-57호)	시도 9호선
기정	소로	1	665	10	103	집산도로	북이면 화하리 산6-9	북이면 화하리 산9-1	일반도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	666	10	13	집산도로	북이면 화하리 산6-6	북이면 화하리 64-1	일반도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	2	1763	8	151	집산도로	북이면 화하리 84	북이면 화하리 106	일반도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	2	1764	8	36	집산도로	북이면 화하리 49	북이면 화하리 456-1	일반도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	667	10	30	특수도로	북이면 화하리 229-6	북이면 화하리 산48-1	보행자도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	668	10	30	특수도로	북이면 화하리 228-1	북이면 화하리 228-1	보행자도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	669	10	31	특수도로	북이면 화하리 산6-12	북이면 화하리 산6-12	보행자도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	670	10	30	특수도로	북이면 화하리 45-3	북이면 화하리 45-3	보행자도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	671	10	22	특수도로	북이면 화하리 64-1	북이면 화하리 64-1	보행자도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	

나) 주차장(변경없음)

○ 주차장 계획

구 분		위 치	면 적(㎡)	비 고
주차장	합 계	(3개소)	7,273	
	노외주차장1	북이면 화하리 48번지 일원	2,016	
	노외주차장2	북이면 화하리 224-15번지 일원	2,788	
	노외주차장3	북이면 화하리 229-14번지 일원	2,469	

2) 공간시설(변경없음)

가) 공 원

○ 공원 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
합 계				총 5개소	-	증) 95,883	95,883		
신설	221	공원	근린공원	북이면 화하리 116번지 일원	-	증) 31,861	31,861		
신설	222	공원	근린공원	북이면 화하리 87번지 일원	-	증) 19,960	19,960		
신설	223	공원	근린공원	북이면 화하리 224-6번지 일원	-	증) 13,465	13,465		
신설	224	공원	근린공원	북이면 화하리 242번지 일원	-	증) 24,444	24,444		
신설	192	공원	소공원	북이면 화하리 231-1번지 일원	-	증) 6,153	6,153		

나) 녹 지

○ 녹지 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
합 계				총 11개소	-	증) 45,414	45,414		
신설	994	녹지	완충녹지	북이면 내둔리 536번지 일원	-	증) 14,411	14,411		
신설	995	녹지	완충녹지	북이면 화하리 46-2번지 일원	-	증) 1,076	1,076		
신설	996	녹지	완충녹지	북이면 화하리 53-2번지 일원	-	증) 2,022	2,022		
신설	997	녹지	완충녹지	북이면 화하리 64-1번지 일원	-	증) 1,666	1,666		
신설	998	녹지	완충녹지	북이면 화하리 68번지 일원	-	증) 620	620		
신설	999	녹지	완충녹지	북이면 화하리 49번지 일원	-	증) 798	798		
신설	1000	녹지	완충녹지	북이면 화하리 48-6번지 일원	-	증) 357	357		
신설	1001	녹지	완충녹지	북이면 화하리 82번지 일원	-	증) 3,061	3,061		
신설	1002	녹지	완충녹지	북이면 내둔리 216번지 일원	-	증) 7,596	7,596		
신설	1003	녹지	완충녹지	북이면 화하리 549번지 일원	-	증) 2,886	2,886		
신설	1004	녹지	완충녹지	북이면 내둔리 603번지 일원	-	증) 10,921	10,921		

3) 유통 및 공급시설(변경없음)

가) 수도공급설비

○ 수도공급설비 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최초결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				1개소	-	증) 2,772	2,772	-	
신설	67	수도공급설비	배수시설	북이면 내둔리 147번지 일원	-	증) 2,772	2,772	-	

4) 공공·문화체육시설(변경없음)

가) 공공청사

○ 공공청사 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최초결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				1개소	-	증) 3,125	3,125	-	
신설	110	공공청사	공공용지	북이면 화하리 산10번지 일원	-	증) 3,125	3,125	-	

5) 방재시설(변경없음)

가) 유수지

○ 유수지 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최초결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				1개소	-	증) 50,610	50,610	-	
신설	81	유수지	저류시설	북이면 내둔리 147번지 일원	-	증) 50,610	50,610	-	

6) 환경기초시설(변경없음)

가) 수질오염방지시설

○ 수질오염방지시설 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최초결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				1개소	-	증) 14,608	14,608	-	
신설	34	수질오염방지시설	공공폐수처리시설	북이면 내둔리 600번지 일원	-	증) 14,608	14,608	-	

7) 용수공급계획(변경없음)

구 분	용수량(㎥/일)	비 고
합 계	3,178	청주광역정수장에서 공급받아 기존 송수관로(생활) 및 계획 송수관로(공업)에서 분기하여 에어로3 신설 배수지(생활/공업 V=1,200㎥, 공업 V=700㎥)를 통하여 용수 공급
생활용수량(㎥/일)	678	
공업용수량(㎥/일)	2,500	

8) 오・폐수처리계획(변경없음)

구 분	용수량(㎥/일)	비 고
합 계	1,703	발생되는 오・폐수는 사업지구 내 공공폐수처리 시설로 연계 처리
생활오수량(㎥/일)	658	
공업폐수량(㎥/일)	1,045	

9) 우수처리계획(변경없음)

○ 개발 전 우수유역을 고려한 자연유하계획으로 인근 하천으로 방류

○ 초기우수처리시설 유지관리를 고려한 우수유역 최소화

10) 폐기물처리계획(변경없음)

○ 본 사업지구에서 발생하는 지정폐기물은 청주시에 있는 위탁처리업체를 통하여 처리할 계획임

구 분	배출시설계 폐기물(ton/일)			지정폐기물 (ton/일)	합 계
	소계	가연성	불연성		
발생량	139.0	45.0	94.0	53.8	192.8
재활용량	120.8	39.1	81.7	36.4	157.2
처리대상량	18.2	5.9	12.3	17.4	35.6

11) 전력공급계획(변경없음)

○ 본 사업지구에 소요될 전력은 한국전력공사와 협의하여 계획을 수립함

구 분	최대부하(kW)	전력사용량(MWh/년)
합 계	62,741	269,275
산업시설용지	49,761	216,454
산업 외 시설용지	12,980	52,821

12) 에너지공급계획(변경없음)

○ 입주기업의 수요 발생 시 충청에너지서비스㈜와 협의하여 도시가스를 공급받을 계획임

구 분	연간열부하(Gcal/년)	최대열부하(Gcal/h)	비 고
합 계	336,845	58.85	
산업시설용지	320,790	44.72	직간접열
산업 외 시설용지	16,055	14.13	난방 및 급탕, 취사

7. 재원조달계획 (변경없음)

가. 추정사업비

○ 산업단지 개발사업에 따른 총 사업비는 약 2,754억원으로 추정됨

나. 연차별 투자계획

○ 산업단지계획에 의거한 사업기간, 사업비의 지급시점 등을 반영하여 연차별 투자금액을 산정하였음

구분	합계	2018년 ~2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
금액 (백만원)	275,449	10,762	16,600	98,201	18,335	49,380	54,446	27,725
비율(%)	100.0	3.9	6.0	35.6	6.7	17.9	19.8	10.1

다. 재원조달계획

○ 사업시행자 자체자금으로 조달

8. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획 (변경없음)

구 분	사 업 량	사업비(억원)	비고
진입도로 1공구	B=26m(4차로), L=0.7km	약 67.6억원	1개소
진입도로 2공구	B=24~29m(4~5차로),L=0.2km	약 210.8억원	1개소(교량포함)

9. 수용·사용할 토지건축물, 그 밖에 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목 (붙임1) (변경없음)

10. 관계도서는 청주시 기반성장과(☎043-201-2485)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

■ 실시계획 변경(도시관리계획 및 공원조성계획 등)

1. 사업의 명칭 (변경없음)

○ 명　　칭 : 청주 에어로폴리스 3지구 산업단지(일반산업단지)

2. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경)

시행자		주소 및 성명
기정	충청북도지사	○ 주 소 : 충북 청주시 상당구 상당로 82(문화동) ○ 성 명 : 김영환
	청주시장	○ 주 소 : 충청북도 청주시 상당구 상당로69번길 38 ○ 성 명 : 이범석
	충북개발공사 사장	○ 주 소 : 충청북도 청주시 상당구 교동로 9 ○ 성 명 : 진상화
변경	충청북도지사	○ 주 소 : 충북 청주시 상당구 상당로 82(문화동) ○ 성 명 : 신용한
	청주시장	○ 주 소 : 충청북도 청주시 상당구 상당로69번길 38 ○ 성 명 : 이장섭
	충북개발공사 사장	○ 주 소 : 충청북도 청주시 상당구 교동로 9 ○ 성 명 : 김순구

3. 사업의 목적 및 개요 (변경)

가. 사업의 목적 (변경없음)

○ 항공산업·경제적 기능이 융합될 수 있는 공항경제권 조성 필요

○ 국토의 중앙에 위치하는 지리적 강점을 활용한 지역 성장동력 창출

○ 에어로폴리스 1, 2지구와 연계한 글로벌 첨단산업 클러스터 조성

나. 사업의 개요(변경)

구 분	면적(㎡)			구성비(%)	비고
	기정	증감	변경		
합 계	**1,128,799**	**증) 5,296**	**1,134,095**	**100.0**	
산업시설용지	719,600	-	719,600	63.5	
주거시설용지(단독주택)	4,700	-	4,700	0.4	
지원시설용지	42,444	-	42,444	3.7	
공공시설용지	362,055	증) 5,296	367,351	32.4	

4. 사업시행지역의 위치 및 면적 (변경)

○ 위　　치 : 충청북도 청주시 청원구 북이면 내둔·화상·화하리 일원

○ 면　　적 : 기정 - 1,128,799㎡

변경 - 1,134,095㎡ (증 5,296㎡)

5. 산업단지의 개발기간 및 개발방법 (변경없음)

○ 개발기간 : 2018년 ~ 2029년

○ 개발방법 : 공영개발 (충청북도, 청주시, 충북개발공사)

6. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조 제6항 각호에 의한 도시관리계획(지구단위계획 포함, 공원조성계획)에 관한사항 (변경) - 붙임2

7. 토지이용규제기본법 제8조 및 시행령 제7조에 의한 지형도면 : 게재생략 (변경)

○ 토지e음(http://www.eum.go.kr)에서 열람 가능

8. 관계도서는 청주시 기반성장과(☎043-201-2485)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

붙임1 수용·사용할 토지건축물, 그 밖에 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목 (변경없음)

붙임 2 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 도시관리계획에 관한 사항 (변경)

1. 용도지역 결정(변경)

○ 용도지역 결정(변경) 조서

구 분		면 적 (㎡)			구성비 (%)	비고
		기 정	변 경	변경후		
합 계		1,128,799	증) 5,296	1,134,095	100.0	
도시지역	주거지역	10,247	-	10,247	0.9	
	제1종일반주거지역	10,247	-	10,247	0.9	
	공업지역	936,404	증) 5,296	941,700	83.0	
	일반공업지역	850,826	증) 5,296	856,122	75.5	
	준공업지역	85,578	-	85,578	7.5	
	녹지지역	182,148	-	182,148	16.1	
	자연녹지지역	182,148	-	182,148	16.1	
비도시지역	관리지역	-	-	-	-	
	계획관리지역	-	-	-	-	
	생산관리지역	-	-	-	-	
	농림지역	-	-	-	-	

○ 용도지역 결정 사유서

도면표시번호	위치	용도지역		면적(㎡)			용적률 (%)	변경사유
		기 정	변 경	기정	변경	변경후		
합 계		-	-	1,128,799	증) 5,296	1,134,095		
①	화하리 산7번지 일원	제1종일반주거지역	제1종일반주거지역	10,247	-	10,247	200%이하	
②	화하리 산23-6번지 일원	일반공업지역	일반공업지역	177,590	-	177,590	350%이하	
③	내둔리 485번지 일원 내둔리 184번지 일원 내둔리 593번지 일원	일반공업지역	일반공업지역	673,236	증) 5,296	678,532	350%이하	토지 등록 전환 및 경계 분할 측량 결과 반영
④	화하리 48번지 일원	준공업지역	준공업지역	35,623	-	35,623	400%이하	
⑤	화하리 산11-1번지 일원 화하리 82-1번지 일원	준공업지역	준공업지역	14,726	-	14,726	400%이하	
⑥	화하리 229-16번지 일원 화하리 230-1번지 일원	준공업지역	준공업지역	35,229	-	35,229	400%이하	
⑦	화하리 84번지 일원 화하리 107번지 일원 화하리 242번지 일원	자연녹지지역	자연녹지지역	182,148	-	182,148	100%이하	

2. 지구단위계획구역 결정(변경)조서

○ 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

구 분	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기 정	변 경	변 경 후	
변경	청주 에어로폴리스3지구 산업단지 지구단위계획구역	청주시 청원구 북이면 내둔·화상·화하리 일원	1,128,799	증) 5,296	1,134,095	-

○ 지구단위계획구역 결정 사유서

도면표시번호	구 역 명	변 경 내 용	변 경 사 유
229	청주 에어로폴리스3지구 산업단지 지구단위계획구역	· 변경 - A = 1,134,095㎡ (증 5,296㎡)	· 토지등록전환 및 경계분할측량 결과 반영

3. 도시계획시설 결정(변경)

가. 교통시설(변경)

1) 도로(변경)

○ 도로 총괄표

구분			합 계			1 류			2 류			3 류		
			노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)
합계		**기정**	**23**	**6,971 (9,333)**	**142,370 (166,830)**	**10**	**1,512 (9,333)**	**32,110 (166,830)**	**6**	**3,048**	**51,478**	**7**	**2,411**	**64,583**
		변경	**23**	**6,971 (9,333)**	**147,666 (166,830)**	**10**	**1,512 (9,333)**	**32,110 (166,830)**	**6**	**3,048**	**51,478**	**7**	**2,411**	**64,078**
일반도로	소계	기정	18	6,828 (9,333)	140,942 (166,830)	5	1,369 (9,333)	30,682 (166,830)	6	3,048	51,478	7	2,411	58,782
		변경	18	6,828 (9,333)	146,238 (166,830)	5	1,369 (9,333)	30,682 (166,830)	6	3,048	51,478	7	2,411	64,078
	대로	기정	3	2,203	71,737	1	766	27,106	-	-	-	2	1,437	44,631
		변경	3	2,203	77,033	1	766	27,106	-	-	-	2	1,437	49,927
	중로		10	3,901 (8,469)	65,166 (150,388)	1	66 (8,469)	1,023 (150,388)	4	2,861	49,992	5	974	14,151
	소로		5	724 (864)	4,039 (16,442)	3	537 (864)	2,553 (16,442)	2	187	1,486	-	-	-
보행자도로	소계		5	143	1,428	5	143	1,428	-	-	-	-	-	-
	대로		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	중로		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소로		5	143	1,428	5	143	1,428	-	-	-	-	-	-

주) ( )는 지구외 연장 및 면적임

주) 토지등록전환 및 경계분할측량 결과 반영에 따른 대로 3류 면적 증가
: 기정 142,370㎡ → 변경 147,666㎡(증 5,296㎡)

○ 도로 결정(변경) 조서(변경없음)

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	기능	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최초 결정일	비고
기정	대로	1	49	35	766	주간선 도로	북이면 내둔리 671-1	북이면 화하리 104-3	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	대로	3	112	29	831	보조간 선도로	북이면 화하리 579	북이면 화하리 226-10	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	대로	3	113	29	606	보조간 선도로	북이면 화하리 90-11	북이면 화하리 46-2	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	1	172	20	66 (8,469)	주간선 도로	대로1-1	대로1-8	일반 도로	-		
기정	중로	2	631	16	718	집산 도로	북이면 내둔리 187-2	북이면 화하리 41-1	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	2	632	16	759	집산 도로	북이면 내둔리 195-10	북이면 화하리 247	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	2	633	16	1,208	집산 도로	북이면 화하리 산48-1	북이면 화하리 50-2	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	2	634	16	176	집산 도로	북이면 화하리 산5-7	북이면 화하리 48-7	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	3	420	14	301	집산 도로	북이면 화하리 230-4	북이면 화하리 224-13	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	3	421	14	177	집산 도로	북이면 화하리 산48-1	북이면 화하리 221	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	3	422	14	358	집산 도로	북이면 화하리 48-2	북이면 화하리 50-2	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	3	423	14	43	집산 도로	북이면 화하리 50-2	북이면 화하리 52-2	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	중로	3	424	13.5	95	집산 도로	북이면 화하리 48-7	북이면 화하리 산11-1	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	623	10.5	421 (864)	보조간 선도로	북이면 내둔리 686-1	북이면 내둔리 431-2	일반 도로	-	20.02.07 (청주시고시 제2020-57호)	시도 9호선
기정	소로	1	665	10	103	집산 도로	북이면 화하리 산6-9	북이면 화하리 산9-1	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	666	10	13	집산 도로	북이면 화하리 산6-6	북이면 화하리 64-1	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	2	1763	8	151	집산 도로	북이면 화하리 84	북이면 화하리 106	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	2	1764	8	36	집산 도로	북이면 화하리 49	북이면 화하리 456-1	일반 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	667	10	30	특수 도로	북이면 화하리 229-6	북이면 화하리 산48-1	보행자 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	668	10	30	특수 도로	북이면 화하리 228-1	북이면 화하리 228-1	보행자 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	669	10	31	특수 도로	북이면 화하리 산6-12	북이면 화하리 산6-12	보행자 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	670	10	30	특수 도로	북이면 화하리 45-3	북이면 화하리 45-3	보행자 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	소로	1	671	10	22	특수 도로	북이면 화하리 64-1	북이면 화하리 64-1	보행자 도로	-	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	

나. 공간시설(변경없음)

1) 공원

○ 공원 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
		합계		총 5개소	95,883	-	95,883		
기정	221	공원	근린공원	북이면 화하리 116번지 일원	31,861	-	31,861	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	222	공원	근린공원	북이면 화하리 87번지 일원	19,960	-	19,960	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	223	공원	근린공원	북이면 화하리 224-6번지 일원	13,465	-	13,465	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	224	공원	근린공원	북이면 화하리 242번지 일원	24,444	-	24,444	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	192	공원	소공원	북이면 화하리 231-1번지 일원	6,153	-	6,153	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	

2) 녹지

○ 녹지 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
		합계		총 11개소	45,414	-	45,414		
기정	994	녹지	완충녹지	북이면 내둔리 536번지 일원	14,411	-	14,411	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	995	녹지	완충녹지	북이면 화하리 46-2번지 일원	1,076	-	1,076	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	996	녹지	완충녹지	북이면 화하리 53-2번지 일원	2,022	-	2,022	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	997	녹지	완충녹지	북이면 화하리 64-1번지 일원	1,666	-	1,666	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	998	녹지	완충녹지	북이면 화하리 68번지 일원	620	-	620	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	999	녹지	완충녹지	북이면 화하리 49번지 일원	798	-	798	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	1000	녹지	완충녹지	북이면 화하리 48-6번지 일원	357	-	357	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	1001	녹지	완충녹지	북이면 화하리 82번지 일원	3,061	-	3,061	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	1002	녹지	완충녹지	북이면 내둔리 216번지 일원	7,596	-	7,596	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	1003	녹지	완충녹지	북이면 화하리 549번지 일원	2,886	-	2,886	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	1004	녹지	완충녹지	북이면 내둔리 603번지 일원	10,921	-	10,921	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	

3) 녹지

○ 녹지 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
		합계		총 11개소	45,414	-	45,414		
기정	994	녹지	완충녹지	북이면 내둔리 536번지 일원	14,411	-	14,411	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	995	녹지	완충녹지	북이면 화하리 46-2번지 일원	1,076	-	1,076	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	996	녹지	완충녹지	북이면 화하리 53-2번지 일원	2,022	-	2,022	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	997	녹지	완충녹지	북이면 화하리 64-1번지 일원	1,666	-	1,666	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	998	녹지	완충녹지	북이면 화하리 68번지 일원	620	-	620	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	999	녹지	완충녹지	북이면 화하리 49번지 일원	798	-	798	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	1000	녹지	완충녹지	북이면 화하리 48-6번지 일원	357	-	357	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	1001	녹지	완충녹지	북이면 화하리 82번지 일원	3,061	-	3,061	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	1002	녹지	완충녹지	북이면 내둔리 216번지 일원	7,596	-	7,596	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	1003	녹지	완충녹지	북이면 화하리 549번지 일원	2,886	-	2,886	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	
기정	1004	녹지	완충녹지	북이면 내둔리 603번지 일원	10,921	-	10,921	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	

다. 유통 및 공급시설(변경없음)

1) 수도공급설비

○ 수도공급설비 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
기정	67	수도공급설비	배수시설	북이면 내둔리 147번지 일원	2,772	-	2,772	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	

라. 공공·문화체육시설(변경없음)

1) 공공청사

○ 공공청사 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
기정	110	공공청사	공공용지	북이면 화하리 산10번지 일원	3,125	-	3,125	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	

마. 방재시설(변경없음)

1) 유수지

○ 유수지 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
기정	81	유수지	저류시설	북이면 내둔리 147번지 일원	50,610	-	50,610	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	

바. 환경기초시설(변경없음)

1) 수질오염방지시설

○ 수질오염방지시설 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
기정	34	수질오염 방지시설	공공폐수처리 시설	북이면 내둔리 600번지 일원	14,608	-	14,608	24.03.22 (청주시고시 2024-130)	

4. 지구단위계획에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

가. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정 조서

1) 단독주택용지

가 구		획 지		비 고
가구번호	면 적(㎡)	위 치	면 적(㎡)	
합 계			4,700	
단독1	1,982	1	432	
		2	391	
		3	391	
		4	391	
		5	377	
단독2	754	1	410	◦ 획지의 분할 불허 (단, 합병 후 분할은 가능하며, 이 경우 최초 획지계획선으로 분할) ◦ 획지의 합병은 연접한 2개 이하의 필지에 한하여 허용
		2	344	
단독3	1,964	1	325	
		2	342	
		3	315	
		4	325	
		5	342	
		6	315	

2) 산업시설용지

가 구		획 지		비 고
가구번호	면 적(㎡)	위 치	면 적(㎡)	
합 계			719,600	
산업1	180,325	1	37,325	
		2	46,764	
		3	31,485	
		4	20,396	
		5	21,901	
		6	22,454	
산업2	141,537	1	35,279	
		2	11,792	
		3	18,618	
		4	18,700	
		5	19,242	
		6	37,906	
산업3	26,433	1	12,933	◦ 입주업체의 단위규모에 따라 탄력적으로 대응할 수 있도록 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제39조의2에 의거 적정규모로 분할·합병허용 ◦ 최소분할면적은 1,650㎡이상 규모로 획지분할 가능
		2	13,500	
산업4	30,491	1	15,000	
		2	15,491	
산업5	86,763	1	45,258	
		2	32,977	
		3	8,528	
산업6	35,626	1	11,777	
		2	12,000	
		3	11,849	
산업7	154,374	1	39,727	
		2	39,697	
		3	35,483	
		4	39,467	
산업8	64,051	1	16,606	
		2	17,185	
		3	15,005	
		4	15,255	

3) 지원시설용지

가 구		획 지		비 고
가구번호	면 적(㎡)	위 치	면 적(㎡)	
합 계			42,444	
지원1	4,999	1	1,035	
		2	859	
		3	942	
		4	1,014	
		5	1,149	
지원2	4,952	1	762	
		2	762	
		3	979	
		4	957	
		5	746	
		6	746	
지원3	2,918	1	969	
		2	887	
		3	1,062	
지원4	4,067	1	775	
		2	811	
		3	850	
		4	845	
		5	786	◦ 획지의 분할 불허 (단, 합병 후 분할은 가능하며, 이 경우 최초 획지계획선으로 분할)
지원5	5,205	1	2,869	
		2	2,336	
지원6	10,074	1	1,044	◦ 획지의 합병은 연접한 2개 이하의 필지에 한하여 허용
		2	840	
		3	840	
		4	840	
		5	1,230	
		6	1,230	
		7	1,050	
		8	1,050	
		9	1,110	
		10	840	
지원7	5,753	1	1,080	
		2	840	
		3	809	
		4	801	
		5	740	
		6	644	
		7	839	
지원8	4,476	1	1,153	
		2	1,153	
		3	1,085	
		4	1,085	

4) 공공 및 기타시설용지

○ 주차장

가 구		획 지		비 고
가구번호	면 적(㎡)	위 치	면 적(㎡)	
합 계		-	7,273	
주1	2,016	-	2,016	◦ 획지의 분할 및 합병 불허
주2	2,788	-	2,788	
주3	2,469	-	2,469	

○ 공공용지

가 구		획 지		비 고
가구번호	면 적(㎡)	위 치	면 적(㎡)	
합 계		-	3,125	
공공1	3,125	-	3,125	◦ 획지의 분할 및 합병 불허

○ 배수지

가 구		획 지		비 고
가구번호	면 적(㎡)	위 치	면 적(㎡)	
합 계		-	2,772	
배수1	2,772	-	2,772	◦ 획지의 분할 및 합병 불허

○ 공공폐수처리시설

가 구		획 지		비 고
가구번호	면 적(㎡)	위 치	면 적(㎡)	
합 계		-	14,608	
폐수1	14,608	-	14,608	◦ 획지의 분할 및 합병 불허

나. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정 조서

1) 단독주택용지

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
-	단독1 ~ 단독3	용도	허용	◦ 「건축법 시행령」 별표1 제1호 단독주택 중 단독주택 및 다가구주택(다중주택 제외) ※ 지하층은 주거용도 불허 ◦ 「건축법 시행령」 별표1 제3호 및 제4호에 제1종·2종 근린생활시설(안마원, 종교집회장, 총포판매소, 장의사, 옥외철탑이 설치된 골프연습장, 제조업소, 단란주점, 안마시술소 제외) ※ 근린생활시설의 설치규모는 연면적의 5분의2범위 이내에서 가능하며, 지상1층 이하에 한하여 설치
			불허	◦ 허용용도 이외의 용도 ◦ 「교육환경 보호에 관한 법률」 제9조에 따른 제한용도 (교육환경보호구역 내)
		건폐율		◦ 60% 이하
		용적률		◦ 200% 이하
		높이		◦ 4층 이하
		배치		◦ 건축물의 주방향은 일조, 채광, 통풍 등을 고려하여 남향 또는 동남향 배치를 권장, 불가피할 경우 대지조건에 부합되는 방향으로 배치
		형태		◦ 건축물 외벽의 재료는 건물전면과 측·후면이 동일하거나 유사한 재료를 사용하되 최소한 서로 조화를 이뤄 일관성을 지니도록 권장 ◦ 점포주택 설치 시, 1층 전면을 투시벽이나 투시형 셔터 설치 ◦ 담장 및 대문, 계단 등 - 건축물의 담장 및 대문은 설치하지 않는 것을 권장하며, 부득이하게 담장을 설치할 경우, 1.5m 이하의 투시형 담장 또는 생울타리로 설치 권장
		색채		◦ 건물외벽의 마감색채는 고채도의원색사용은 지양하며, 자연마감재를 적극 활용한 색채활용 권장
		건축선		◦ 도로변 : 건축한계선 1m
		기타		◦ 가설건축물은 설치할 수 없다. 단, 해당 구역 내 건설공사를 위한 건축허가(또는 사업계획승인)를 받은 견본주택 및 공사용 임시 가설건축물은 허용한다.

2) 산업시설용지

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용
-	산업1 ~ 산업8	용도	허용	◦ 「건축법 시행령」 별표1 제17호 공장 및 부대시설 ◦ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공장(부대시설 포함) ※유치업종계획에 부합되는 업종에 한함
			불허	◦ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		◦ 80% 이하
		용적률		◦ 350% 이하
		높 이		◦ 「군사기지 및 군사시설 보호법」에 의한 비행안전구역 표면높이 이내
		배치		◦ 건축물의 전면은 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 하되, 동일한 폭원의 도로에 면할 경우에는 획지 및 획지가 포함된 가구의 장변 구간을 건축물의 전면방향으로 권장 ◦ 주변 경관과의 조화, 일조권·조망권 확보와 통풍을 고려하여 배치 ◦ 시설별 개별 건축물에 관한 계획 수용
		형태		◦ 지붕은 경사형, 곡선형 지붕 도입을 권장하되, 건축물의 구조적 형태를 고려하여 설치하고, 평지붕으로 설치 시에는 옥상공간의 조경과 휴게공간 등 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있도록 녹화 또는 조경하도록 권장 ◦ 공장동, 사무동 및 부속건축물 등은 상호 조화된 건축물의 형태를 이룰 수 있도록 권장 ◦ 담장을 설치할 경우 높이는 1.2미터 이하의 투시형 또는 생울타리로 설치할 것을 권장
		색채		◦ 주변 자연색과의 조화로운 색채선정 및 마감재를 활용한 색채사용을 권장 ◦ 입면 돌출, void 등 입체적인 디자인 도입을 통해 시각적 흥미로움 제공을 권장 ◦ 색채, 재질, 패턴 등을 활용한 입면분절 및 분할 등을 통해 시각적 쾌적성 향상을 유도할 것을 권장
		건축선		◦ 도로변 : 건축한계선 1m
		기타		◦ 가설건축물은 설치할 수 없다. 단, 해당 구역 내 건설공사를 위한 공사용 임시 가설건축물은 허용한다.

3) 지원시설용지

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
-	지원1 ~ 지원8	용도	허용	◦ 「건축법 시행령」 별표1 제2호 공동주택 중 기숙사 ◦ 「건축법 시행령」 별표1 제3호 제1종근린생활시설 ◦ 「건축법 시행령」 별표1 제4호 제2종근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) ◦ 「건축법 시행령」 별표1 제5호 문화 및 집회시설(공연장, 집회장 중 회의장, 전시장) ◦ 「건축법 시행령」 별표1 제7호 판매시설(해당 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 것과 「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대형마트, 백화점은 제외한다. 단, 해당 준공업지역에 있는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설은 허용한다) ◦ 「건축법 시행령」 별표1 제9호 의료시설(정신병원 및 격리병원 제외) ◦ 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설(학교 제외) ◦ 「건축법 시행령」 별표1 제11호 노유자시설 ◦ 「건축법 시행령」 별표 1 제13호 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) ◦ 「건축법 시행령」 별표1 제14호 업무시설 ◦ 「건축법 시행령」 별표1 제20호 자동차 관련시설(폐차장, 정비공장 제외)
			불허	◦ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		◦ 70% 이하
		용적률		◦ 400% 이하
		높이		◦ 7층(「군사기지 및 군사시설 보호법」에 의한 비행안전구역 표면높이 이내)
		배치		◦ 건축물의 전면은 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 하되, 동일한 폭원의 도로에 면할 경우에는 획지 및 획지가 포함된 가구의 장변구간을 건축물의 전면방향으로 권장 ◦ 주변 경관과의 조화, 일조권·조망권 확보와 통풍을 고려하여 배치하며, 개방적인 이미지 연출을 권장
		형태		◦ 건축물의 구조적 형태를 고려하여 설치하고, 평지붕으로 설치시에는 옥상공간의 조경과 휴게공간 등 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있도록 녹화 또는 조경을 하도록 권장 ◦ 건축물의 지상1층 전면부와 외벽면은 70% 이상을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리를 권장 ◦ 건물의 옥상 및 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장
		색채		◦ 외벽 및 지붕은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상·재료를 사용하고, 상호 조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용 ◦ 주조색, 보조색, 강조색 등을 사용하되, 주변지역 및 경관과 조화되는 색채 사용을 권장 ◦ 대상지 특성을 고려한 색상, 명도, 채도를 규정하여 대상지의 전체적인 통일감을 부여하고, 권역별로 특색 있는 색채 경관을 연출
		건축선		◦ 도로변 : 건축한계선 1m ◦ 공원변 : 건축한계선 1m(연접부)
		기타		◦ 가설건축물은 설치할 수 없다. 단, 해당 구역 내 건설공사를 위한 건축허가(또는 사업계획승인)를 받은 견본주택 및 공사용 임시 가설건축물은 허용한다.

4) 공공건축물 및 기타시설용지

○ 주차장

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용	
-	주1 ~ 주3	용도	허용	·「주차장법」에 의한 노외주차장 및 그 부대시설 ·「주차장법」에 의한 주차전용건축물 ※ 주차전용건축물의 부속용도는 주차장 연면적의 30% 이내	
			불허	· 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		주1, 주3	· 70% 이하
				주2	· 80% 이하
		용적률		주1, 주3	· 400% 이하
				주2	· 350% 이하
		높이		· 7층(「군사기지 및 군사시설 보호법」에 의한 비행안전구역 표면높이 이내)	
		배치		· 시설별 개발 건축물에 관한 계획을 수용	
		형태		· 옥외주차장 조성시 투수성 포장재(전체 50% 이상) 사용을 권장 · 가급적 담장을 설치하지 않은 것을 권장하며, 담장을 설치할 경우에는 생울타리 또는 높이 1.2m 이하의 투시형 담장으로 설치	
		색채		-	
		건축선		· 도로변 : 건축한계선 1m	
		기타		· 가설건축물은 설치할 수 없다. 단, 공사용 임시 가설건축물은 허용한다.	

○ 공공용지

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
-	공공1	용도	허용	◦「건축법 시행령」 별표1 제3호 제1종근린생활시설 ◦「건축법 시행령」 별표1 제4호 제2종근린생활시설 (단란주점, 안마시술소 및 옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) ◦「건축법 시행령」 별표1 제5호 문화 및 집회시설 중 공연장 및 집회장(마권관련시설 제외) ◦「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 중 도서관 ◦「건축법 시행령」 별표1 제11호 노유자시설 ◦「건축법 시행령」 별표1 제13호 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) ◦「건축법 시행령」 별표1 제14호 업무시설 중 공공업무시설(바닥면적의 합계가 3천㎡ 미만인 것에 한함)
			불허	◦ 허용용도 이외의 용도 ◦「교육환경 보호에 관한 법률」 제9조에 따른 제한 용도(교육환경보호구역 내)
		건폐율		◦ 70% 이하
		용적률		◦ 400% 이하
		높이		-
		배치 및 형태		◦ 가급적 담장을 설치하지 않은 것을 권장하며, 담장을 설치할 경우에는 생울타리 또는 높이 1.2m 이하의 투시형 담장으로 설치
		건축선		◦ 도로변 : 건축한계선 1m
		기타		◦ 가설건축물은 설치할 수 없다. 단, 공사용 임시 가설건축물은 허용한다.

○ 배수지

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
-	배수1	용도	허용	◦ 「수도법」 제3조 제5호의 규정에 의한 수도(일반수도 및 공업용수도에 한함) 중 배수시설
			불허	◦ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		◦ 80% 이하
		용적률		◦ 350% 이하
		높이		-
		배치 및 형태		-
		건축선		◦ 도로변 : 건축한계선 1m
		기타		◦ 가설건축물은 설치할 수 없다. 단, 공사용 임시 가설건축물은 허용한다.

○ 공공폐수처리시설

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
-	폐수1	용도	허용	◦ 「물환경보전법」에 따른 공공폐수처리시설
			불허	◦ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		◦ 80% 이하
		용적률		◦ 350% 이하
		높이		-
		배치 및 형태		-
		건축선		◦ 도로변 : 건축한계선 1m
		기타		◦ 가설건축물은 설치할 수 없다. 단, 공사용 임시 가설건축물은 허용한다.

다. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정 조서

1) 교통처리계획

도면번호	위 치	계 획 내 용	비고
-	대상지 전체	○ 대지내 차량출입 ◦ 차량의 출입구는 지구단위계획에서 지정한 '차량출입 불허구간'을 제외한 구간에 설치하며, 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치 ※ 교통영향평가 결과에 따름 ○ 보행자동선 ◦ 대중교통 및 공공시설 등과 연속적으로 연계될 수 있도록 배치 ◦ 보행자 출입구 설치는 이용자의 접근방향을 고려하여 설치하되, 인접한 시설들과 연계하여 설치하도록 권장	

2) 대지내 공지에 관한 계획

도면번호	위 치	계 획 내 용	비고
-	단독주택용지 산업시설용지 지원시설용지 공공 및 기타시설용지	○ 전면공지 ◦ 건축선에 의해 확보된 전면공지는 보행자가 통행이 가능한 구조로 조성하고 보행지장물의 설치를 금지(차량 주정차 금지) ◦ 한개 필지에 국한되는 대지내 공지 지정은 가급적 지양하고, 가구 및 획지내 대지상호간 또는 가구 및 획지의 연계체계 고려 ◦ 지역별 특성과 관련된 외부공간 조성 및 보행환경 개선을 위하여 전면공지, 공개공지, 대지내 조경 등에 대한 배치와 조성방식 및 형태 등을 검토	

3) 경관계획

○ 색 채

<table>
<tr><th>구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td>색채 유형별 가이드라인</td><td>○ 입지특성을 고려하여 3개의 color zone으로 권장
<table>
<tr><th>구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td>C zone</td><td>◦ 연구 및 지원시설용지 등 입지지역으로 중심 진입도로 인근 공간을 C zone으로 설정</td></tr>
<tr><td>G zone</td><td>◦ 산업시설용지 입지와 주변 구릉지 녹지와 연계성을 고려한 공간으로 G zone으로 설정</td></tr>
<tr><td>W zone</td><td>◦ 수변공간 인근에 입지하고 있으며, 시각적 개방감을 확보하여 산업단지의 인공적 이미지를 억제해주는 공간을 W zone으로 설정</td></tr>
</table>
○ color zone의 주조색, 보조색은 같은 톤을 적용하여 전체적 통일성을 가질 수 있도록 권장</td></tr>
</table>

구 분	계 획 내 용
주조색	○ 주조색은 상위계획을 참조하여 N4~N7 적용 (명도 4~7) ○ 건축물 입면의 80% 내외 적용 권장
보조색	○ 보조색은 Y, YR 계열, 명도 4~7, 채도 2 이하 적용 ○ 건축물 입면의 15% 내외 적용 권장
강조색	○ 강조색은 R, YR 계열, 명도 2~9, 채도 18 이하 적용을 권장 ○ 전체적으로 색상 계열, 채도는 동일하게 적용하여 통일성 있는 공간을 형성하되, color zone별 명도의 다양성 부여를 통해 공간적 다양성을 제공한다. - C zone 명도 2~5 적용 권장 - G zone 명도 4~7 적용 권장 - W zone 명도 6~9 적용 권장 ○ 건축물 입면의 5% 내외 적용 권장을 통해 자연경관과 이질적인 이미지 최소화를 유도

○ 야간 경관

<table>
<tr><th>구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td>야간경관
유형별
가이드라인</td><td>○ 입지 특성을 고려하여 3개의 nightscape zone으로 설정
<table>
<tr><th>구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td>C zone</td><td>◦ 연구개발시설 및 지원시설용지 등 최소한의 야간 경관이 요구되는 공간을 C zone으로 설정
◦ 관련법규에 의거 제4종 조명환경관리구역 기준을 준용</td></tr>
<tr><td>G zone</td><td>◦ 산업시설용지, 제조시설용지 등 야간 이용객이 많을 것으로 예측되는 공간을 G zone으로 설정
◦ 관련법규에 의거 제2종 조명환경관리구역 기준을 준용</td></tr>
<tr><td>W zone</td><td>◦ 인근 하천과 저류지시설이 위치해있는 공간을 W zone으로 설정
◦ 관련법규에 의거 제2종 조명환경관리구역 기준을 준용</td></tr>
</table>
○ 도로, 보행자길, 공원녹지, 옥외공간 등은 통일성 있게 적용하여 연속적인 이미지 구축을 유도하며, 제3종 조명환경관리구역 기준을 준용</td></tr>
</table>

○ 옥외광고물

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="3">계 획 내 용</th></tr>
<tr><td>옥외광고물
가이드라인</td><td colspan="3">○ 간결한 이미지 연출이 가능하도록 최소한의 계획을 권장</td></tr>
<tr><td rowspan="8">공통
가이드라인</td><td colspan="2">구 분</td><td>계 획 내 용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">구성
요소</td><td>표시위치</td><td>◦ 가급적 도로에 접하지 않는 배면에 설치 및 표시 지양
◦ 건축설계 시 광고물 설치수량과 설치위치를 반영한 건축물 디자인 설계
◦ 벽면이용간판을 표시할 경우 판류형을 지양하며 입체형의 벽면이용간판을 설치하여 정갈한 경관 조성 권장
◦ 옥상간판 설치 시 옥외광고물 관련 심의 또는 자문을 통하여 표시할 수 있으며 면적의 50% 이내로 표시</td></tr>
<tr><td>형태</td><td>◦ 기업의 이미지를 반영해 다양한 형태로 표시하되 과도한 그래픽은 지양
◦ 설치하는 건축물의 입면과 이질감이 생기지 않는 형태 권장</td></tr>
<tr><td>재질 및
색채</td><td>◦ 자연환경 및 역사자원과 인접하게 위치한 건축물의 경우 자연의 색채 및 재질도입 권장
◦ 청주시의 대표적 색채를 사용한 디자인으로 지역의 인지성 확보
◦ 바탕색은 흑색의 사용을 지양하고 표시내용은 채도 6이하, 바탕색은 채도 4이하 권장</td></tr>
<tr><td>조명</td><td>◦ 빛공해 방지를 위해 간접 조명방식을 적용하여 빛의 확산 방지
◦ 안전한 야간활동을 위해 CPTED개념을 도입하여 안전한 야간보행이 가능하도록 조명 설치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">건축
배치</td><td>건축선
불일치</td><td>◦ 지주이용간판은 부지 내에 설치하되 건축물의 측벽으로 밀착배치를 권장하고 거눅선에 일렬배치 또는 주출입부 주변에 평행 배치 가능</td></tr>
<tr><td>건축선
일치</td><td>◦ 동일한 건축물 내에 색채 및 규격을 통일하고 비슷한 재질의 도입 권장
◦ 지주이용간판의 경우 벽면선에 일치시키거나 출입구 벽면에 연립형으로 배치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">건축
유형</td><td>저층형</td><td>◦ 단층이거나 2층 이하의 건축물일 경우 기업명, 로고를 과도하지 않은 크기의 표시 권장
◦ 돌출간판을 금지하고 지주이용간판을 통해 상징성 확보 권장</td></tr>
<tr><td>장방형</td><td>◦ 장방형 건축물의 벽면이용간판의 경우 층별 설치 위치와 세로길이(상단, 하단)를 같게 하되 간판의 길이가 한층 벽면의 1/3 초과 지양
◦ 벽면이용간판을 표시할 경우 해당 건축물 입면과 유사한 색채를 도입하여 건축물과 조화로운 옥외광고물 조성
◦ 지주이용간판이 2개 이상 설치될 경우 설치 위치를 통일하고 인근 건축물의 지주이용간판과 유사한 디자인 및 위치를 같게 설치</td></tr>
</table>

○ 공공부문에 관한 계획

구 분	계 획 내 용
도로시설에 관한 사항	○ 가로수 식재 기본원칙 ◦ 교통영향평가서에 따라 도로내 식수대 공간에는 가로수를 식재해야 하며, 동일 노선에는 동일 수종의 식재를 원칙 ◦ 가로수 식재 간격은 성장시 인접 수관이 서로 닿지 않도록 8m 내외를 기준으로 한 열식을 원칙 ◦ 구간별 주제를 정하여 주제에 적합한 수종 식재 ○ 가로수 식재방법 ◦ 간선도로의 교차부분, 버스정차장 주변 등은 운전자와 보행인이 쉽게 인식할 수 있도록 수목식재를 배제하여 시야를 개방 ○ 포장원칙 ◦ 포장 재료는 보행 및 차량의 하중을 감안하여 내구성 있는 재료가 선정되어야 하며, 미끄럼과 눈부심이 방지될 수 있는 재료이어야 함 ◦ 보도부분의 포장패턴은 단순한 형태미를 갖는 패턴의 반복을 기본으로 하되, 가로수 식재 및 시설물의 배치 등과 연계하여 통일성 있는 가로 분위기를 조성할 수 있어야 함 ○ 차도포장 ◦ 차도부분은 차량의 하중을 감안하여 내구성 있는 재료가 선정을 원칙으로 함 ◦ 지원시설 주변 등 시인성 제고가 필요한 구간은 고원식 교차로 등 이질적인 재료를 사용하여 교통안전성을 확보하여야 함 ○ 보도포장 ◦ 대로변 보도는 단순한 형태미를 갖는 패턴의 반복을 기본으로 하되 시각적 흥미유발과 방향성을 제공할 수 있도록 가로위계별, 장소별 특화를 도모 ◦ 산업단지 진입부, 결절부, 지원시설 주변지역 등 일정구간은 색상, 패턴 등에 변화를 주도록 함 ◦ 횡단보도 주변에는 시각장애자용 점자블록과 턱없는 경계석 설치
자전거도로에 관한 사항	○ 기본원칙 ◦ 자전거도로는 대중교통시설과의 환승체계가 구축되어 효율적 이용이 이루어질 수 있도록 함 ◦ 차량 및 보행동선과 분리되어야 하며, 적절한 부대시설을 도입함으로서 자전거이용의 안전성과 쾌적성 확보 ◦ 자전거보관대는 교통영향평가에서 제시된 위치, 규모, 배치형태를 준수하여 설치하여야 하며, 이용자의 편의 및 안전을 도모하여 배치

구 분	계 획 내 용
자전거도로에 관한 사항	○ 일반구간에 관한 사항 ◦ 자전거도로변에 식재되는 교목은 지하고 2.0m이상이 되도록 하여 자전거통행에 방해가 되지 않아야 함 ◦ 관목은 측가지가 너무 벌어져 자전거 통행에 방해를 주지 않는 것이어야 함 ◦ 자전거용 도로의 포장은 투수성콘크리트 등 빗물의 배수가 원활한 투수성 포장재의 사용 권장 ◦ 노선의 이용특성상 야간에 빈번한 이용이 예상되는 구간에 대해서는 안전성과 범죄예방을 위하여 조명시설 배치
보행자 전용 도로에 관한 사항	○ 기본원칙 ◦ 보행자뿐만 아니라 자전거 및 휠체어 이용에 불편이 없도록 계단 및 단차가 없도록 하며, 부득이하게 계단을 설치한 경우 대체 우회동선 확보 ◦ 보행자전용도로의 공간구성, 식재, 시설물배치는 입지여건 및 이용특성에 따라 기능, 형태, 식재기법 등을 차별화 ◦ 보행자전용도로와 인접한 시설 중 공원, 다중이용시설 등과의 연계성 향상을 위한 통로를 적극적으로 확보 ○ 보행자전용도로의 식재 ◦ 보행 및 비상교통의 통행을 방해하지 않도록 식재 ◦ 간선 가로변으로부터의 주진입부에는 대교목을 도입하거나, 화관목을 밀식하여 입구감을 제공 ◦ 주요 보행축을 따라 적정 간격으로 낙엽 교목을 식재하여 녹음을 조성하고, 화관목을 활용하여 계절에 따른 경관적 변화를 느낄 수 있는 보행환경 조성 ○ 보행자전용도로의 포장 ◦ 포장은 투수성 포장을 권장
기타 시설에 관한 사항	○ 교차접속부 처리 ◦ 횡단보도는 주요 도로의 교차접속부 및 교통영향평가서 상의 지정된 장소에 도로교통법 및 동법 시행규칙에 따라 설치 ◦ 횡단보도 구간에는 휠체어와 보행자의 통행에 도움이 되도록 경계석의 턱을 낮추어 설치하고, 시각장애자를 위한 점자블록 설치 ◦ 험프와 보도 연결 횡단부는 단차 없이 설치되도록 하며, 차량진입 방지를 위해 볼라드 설치 ○ 빗물이용시설 및 중수도 설치 ◦ 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제8조, 제9조에 해당하는 시설은 개발주체가 그 법에서 정한 기준에 따라 빗물처리시설 또는 물사용량의 10% 이상을 재이용할 수 있는 중수도 설치 ○ 절수설비 설치 ◦ 「수도법」 제15조에 따라 「건축법」 제2조제1항제2호에 해당하는 건축물은 수돗물의 절약과 효율적 이용을 위하여 절수설비 설치

구 분	계 획 내 용
공원 녹지에 관한 사항	○ 공원 조성원칙 ◦ 공원의 입지여건을 고려하여 공원성격과 주제를 설정하고 이에 걸맞는 시설을 도입하여 공원 조성 ◦ 보행자전용도로 연결부, 횡단보도 인접부 등 보행자의 주도착지점을 기준으로 입구를 설정하되, 접근의 편리성 제공과 이용의 원활화를 위하여 2개 방향 이상의 진입구 확보 ◦ 공원과 녹지 등 오픈스페이스가 연접한 경우에는 울타리를 설치하지 않도록 함 ○ 근린공원 조성원칙 ◦ 이용자의 접근성을 용이하게 하고 가로변의 개방감 확보 등을 고려 ◦ 오픈스페이스를 공원내부에 두어 열린공간을 조성 ○ 녹지내 식재원칙 ◦ 녹지내 보행시설 등의 설치에 대하여는 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 제18조의 녹화율 확보범위 준수 ◦ 녹지의 식재는 가로수, 공원 등 인접시설과 연계하여 계획되어야 하며, 녹지의 폭과 녹지내 인접하게 될 시설 등을 감안하여 구성 ◦ 녹지 중 특히 완충녹지대의 수종은 분진, 매연, 소음 등 환경오염에 잘 견딜 수 있는 것으로 선정 ◦ 가로변의 휴게소, 정차대, 결절부 등의 주변에는 느티, 단풍 등 그늘을 제공하는 낙엽교목류를 적극 도입 ◦ 사업구역 북동측 위성관제시설과 관련하여 구역 북동측 경계부 녹지에는 차폐기능을 할 수 있는 수종으로 식재

□ 공원조성계획 결정 (변경)

1. 221호 근린공원 결정 조서

가. 221호 근린공원 결정 총괄표

구분	시 설 명		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축면적(㎡)		공작물(기)	비고(%)
					바닥면적	연면적		
총 계			31,861.0	10,079.3	45.3	45.3	62	
시설부지 총계			10,079.3	10,079.3	45.3	45.3	62	시설율 31.6%
도로 및 광장	소 계		6,642.7	6,642.7				
		도로	2.763.6	2.763.6				
	가	진입광장	1,017.4	1,017.4				
	나	다목적광장	2,861.7	2,861.7				
조경시설	소 계		100.0	100.0			21	
	①	플랜터	100.0	100.0				
휴양시설	소 계		730.7	730.7			5	
	다	휴게쉼터	688.2	688.2				
	⑤	앉음벽	42.5	42.5				85.0m
운동시설	소 계		970.3	970.3			12	
	라	운동공간	970.3	970.3				
교양시설	소 계		719.2	719.2			1	
	마	공연장	719.2	719.2				
편익시설	소 계		916.4	916.4	45.3	45.3	2	
	바-1	화장실	123.6	123.6	45.3	45.3		
	바-2	주차장	783.3	783.3				
	바-3	자전거보관소	9.5	9.5				
관리시설	소 계		-	-			21	
	⑬	종합안내판	-	-			3	
	⑱	볼라드					18	
녹지 및 기타	소 계		21,781.7	21,781.7				
	사	녹지	21,781.7	21,781.7				녹지율 68.4%

나. 221호 근린공원 세부시설 결정 조서

구분	시 설 명		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축면적(㎡)		공작물(기)	비고(%)
					바닥면적	연면적		
총 계			31,861.0	10,079.3	45.3	45.3	62	
시설부지 총계			10,079.3	10,079.3	45.3	45.3	62	시설율 31.6%
도로 및 광장	소 계		6,642.7	6,642.7				
		도로(소계)	2,763.6	2,763.6				
		광장(소계)	3,879.1	3,879.1				
	가	진입광장	1,017.4	1,017.4				
	나	다목적광장	2,861.7	2,861.7				
조경시설	소 계		100.0	100.0			21	
	1	플랜터	100.0	100.0			6	
	14	화분	-	-			15	
휴양시설	소 계		730.7	730.7			5	
	다-1	휴게쉼터1	306.8	306.8				
	다-2	휴게쉼터2	227.8	227.8				
	다-3	휴게쉼터3	117.6	117.6				
	다-4	휴게쉼터4	36.0	36.0				
	2	파고라	-	-			5	
	3	앉음벽	42.5	42.5				85.0m
운동시설	소 계		970.3	970.3			12	
	라-1	운동공간1	726.4	726.4				
	라-2	운동공간2	106.8	106.8				
	라-3	운동공간3	37.5	37.5				
	라-4	운동공간4	53.5	53.5				
	라-5	운동공간5	46.1	46.1				
	4	다목적구장	-	-			1	
	5	체력단련시설A	-	-			1	
	6	체력단련시설B	-	-			1	
	7	체력단련시설C	-	-			2	
	8	체력단련시설D	-	-			2	
	9	체력단련시설E	-	-			1	
	10	체력단련시설F	-	-			1	
	15	체력단련시설G	-	-			2	
	16	체력단련시설H	-	-			1	
교양시설	소 계		719.2	719.2			1	
	마	공연장	719.2	719.2				
	11	야외무대	-	-			1	
편익시설	소 계		916.4	916.4	45.3	45.3	2	
	바-1	화장실	123.6	123.6				
	바-2	주차장	783.3	783.3				
	바-3	자전거보관소	9.5	9.5				
	12	화장실	-	-	45.3	45.3	1	
	17	자전거보관소	-	-			1	
관리시설	소 계		-	-			21	
	13	종합안내판	-	-			3	
	18	볼라드	-	-			18	
녹지 및 기타	소 계		21,781.7	21,781.7				
	사	녹지	21,781.7	21,781.7				녹지율 68.4%

다. 221호 근린공원 도로 결정 조서

○ 221호 근린공원 도로 결정 총괄

구 분	노 선 수	연장(m)	면적(㎡)	비고
계	16	724.2	2,763.6	
소로2류	1	101.7	822.2	
소로3류	15	622.5	1,941.4	

○ 221호 근린공원 도로 결정조서

구분				폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 점	종 점	비고
총 계				-	724.2	2,763.6	-	-	
	소 계				180.2	1,139.6			
변경	소로	2류	1	8.0	101.7	822.2	부지경계	다목적광장	진입로
변경	소로	3류	2	4.0	6.1	28.2	부지경계	다목적광장	집입로
당초	소로	3류	3	4.0	46.0	184.1	부지경계	소로3-7	진입로
당초	소로	3류	4	7.0	9.0	67.5	부지경계	주차장	진입로
당초	소로	3류	5	2.0	8.7	18.7	부지경계	주차장	진입로
당초	소로	3류	6	2.0	8.7	18.9	부지경계	주차장	진입로
	소 계				544.0	1,624.0			
변경	소로	3류	7	6.0	42.5	254.8	진입광장	소로3-8	연결로
변경	소로	3류	8	4.0	134.8	541.2	진입광장	소로3-9	연결로
변경	소로	3류	9	4.0	28.0	112.8	소로3-3	다목적광장	연결로
당초	소로	3류	10	2.0	31.3	62.6	소로3-3	다목적광장	연결로
변경	소로	3류	11	2.0	27.4	66.2	소로3-8	다목적광장	연결로
변경	소로	3류	12	2.0	60.7	139.5	휴게쉼터2	다목적광장	연결로
당초	소로	3류	13	2.0	159.4	318.8	다목적광장	휴게쉼터1	연결로
변경	소로	3류	14	2.0	40.9	97.2	소로3-13	소로3-13	연결로
당초	소로	3류	15	2.0	4.8	9.6	주차장	휴게쉼터1	연결로
신설	소로	3류	16	1.5	14.2	21.3	휴게쉼터1	주차장	연결로

2. 222호 근린공원 결정 조서

가. 222호 근린공원 조성계획 결정 총괄표

구분	시 설 명		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축면적(㎡)		공작물(기)	비 고(%)
					바닥면적	연면적		
총 계			19,960.0	6,054.7			26	
시설부지 총계			6,054.7	6,054.7			26	시설율 30.3%
도로 및 광장	소 계		4,245.9	4,245.9				
		도로	2,816.8	2,816.8				
	가	광장	1,429.1	1,429.1				
휴양시설	소 계		828.7	828.7			9	
	나	휴게쉼터	737.0	737.0				
	③	앉음벽	91.7	91.7				183.5m
운동시설	소 계		122.8	122.8			6	
	다	운동공간	122.8	122.8				
관리시설	소 계		857.3	857.3			11	
	마	계단	857.3	857.3				
녹지 및 기타	소 계		13,905.3					
	라	녹지	13,905.3					녹지율 69.7%

나. 222호 근린공원 세부시설 결정 조서

구분	시 설 명		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축면적(㎡)		공작물 (기)	비 고 (%)
					바닥면적	연면적		
총 계			19,960.0	6,054.7			26	
시설부지 총계			6,054.7	6,054.7			26	시설율 30.3%
도로 및 광장	소 계		4,245.9	4,245.9				
		도로(소계)	2,816.8	2,816.8				
		광장(소계)	1,429.1	1,429.1				
	가-1	입구광장1	247.3	247.3				
	가-2	입구광장2	880.6	880.6				
	가-3	입구광장3	301.2	301.2				
휴양시설	소 계		828.7	828.7			9	
	나-1	휴게쉼터1	194.8	194.8				
	나-2	휴게쉼터2	181.5	181.5				
	나-3	휴게쉼터3	217.0	217.0				
	나-5	휴게쉼터5	70.6	70.6				
	나-6	휴게쉼터6	73.1	73.1				
	①	파고라	-	-			6	
	②	등의자	-	-			3	
	③	앉음벽	91.7	91.7				183.5m
운동시설	소 계		122.8	122.8			6	
	다-1	운동공간1	31.5	31.5				
	다-2	운동공간2	30.0	30.0				
	다-3	운동공간3	61.3	61.3				
	④	체력단련시설A	-	-			1	
	⑤	체력단련시설B	-	-			1	
	⑥	체력단련시설C	-	-			1	
	⑦	체력단련시설D	-	-			1	
	⑧	체력단련시설E	-	-			1	
	⑨	체력단련시설F	-	-			1	
관리시설	소 계		857.3	857.3			11	
	마-1	연결계단1	262.6	262.6				
	마-2	연결계단2	170.1	170.1				
	마-3	연결계단3	161.7	161.7				
	마-4	입구계단	262.9	262.9				
	⑩	종합안내판	-	-			3	
	⑪	볼라드	-	-			8	
녹지 및 기타	소 계		13,905.3					
	라	녹지	13,905.3					녹지율 69.7%

다. 222호 근린공원 도로 결정 조서

○ 222호 근린공원 도로 결정 총괄

구 분	노선수	연장(m)	면적(㎡)	비고
계	11	763.1	2,816.8	
소로2류	3	99.6	797.7	
소로3류	8	663.5	2,019.1	

○ 222호 근린공원 도로 결정 조서

구분				폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 점	종 점	비고
총 계				-	763.1	2,816.8	-	-	
신설	소로	2류	2	8.0	13.5	108.0	휴게쉼터1	연결계단2	연결로
신설	소로	2류	3	8.0	73.5	587.6	연결계단2	연결계단3	연결로
신설	소로	2류	4	8.0	12.6	102.1	연결계단3	입구광장2	연결로
변경	소로	3류	3	4.0	159.2	637.4	입구광장1	입구광장2	연결로
변경	소로	3류	4	2.0	62.3	124.7	소로3-3	소로3-3	연결로
당초	소로	3류	5	2.0	63.8	127.6	소로3-3	입구광장2	연결로
변경	소로	3류	6	4.0	186.2	745.4	입구광장2	입구광장3	연결로
당초	소로	3류	7	2.0	90.4	180.8	소로3-6	소로3-6	연결로
당초	소로	3류	8	2.0	67.6	135.2	소로3-6	소로3-6	연결로
신설	소로	3류	13	2.0	13.5	27.0	연결계단2	휴게쉼터2	연결로
신설	소로	3류	14	2.0	20.5	41.0	휴게쉼터2	연결계단3	연결로

3. 223호 근린공원 결정 조서

가. 223호 근린공원 조성계획 결정 총괄표

구분	시 설 명	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축면적(㎡)		공작물(기)	비 고(%)
				바닥면적	연면적		
총 계		13,465.0	4,366.5			82	
시설부지 총계		4,366.5	4,366.5			82	시설율 32.4%
도로 및 광장	소 계	4,159.1	4,159.1				
	도로	2,137.6	2,137.6				
	가 광장	2,021.5	2,021.5				
조경시설	소 계	-	-			34	
	⑩ 화분	-	-			34	
휴양시설	소 계	106.5	106.5			5	
	나 휴게쉼터	73.0	73.0				
	③ 앉음벽	33.5	33.5				67.0m
운동시설	소 계	100.9	100.9			6	
	다 운동공간	100.9	100.9				
관리시설	소 계	-	-			37	
	⑨ 종합안내판	-	-			3	
	⑫ 볼라드	-	-			34	
녹지 및 기타	소 계	9,098.5					
	라 녹지	9,098.5					녹지율 67.6%

나. 223호 근린공원 세부시설 결정 조서

구분	시 설 명		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축면적(㎡)		공작물 (기)	비 고 (%)
					바닥면적	연면적		
총 계			13,465.0	4,366.5			82	
시설부지 총계			4,366.5	4,366.5			82	시설율 32.4%
도로 및 광장	소 계		4,159.1	4,159.1				
		도로(소계)	2,137.6	2,137.6				
		광장(소계)	2,021.5	2,021.5				
	가-1	입구광장1	442.7	442.7				
	가-2	입구광장2	586.4	586.4				
	가-3	입구광장3	583.6	583.6				
	가-4	입구광장4	408.8	408.8				
조경시설	소 계		-	-			34	
	⑩	화분	-	-			34	
휴양시설	소 계		106.5	106.5			5	
	나-1	휴게쉼터1	55.2	55.2				
	나-2	휴게쉼터2	8.9	8.9				
	나-3	휴게쉼터3	8.9	8.9				
	①	파고라					1	
	②	등의자					4	
	③	앉음벽	33.5	33.5				67.0m
운동시설	소 계		100.9	100.9			6	
	다-1	운동공간1	46.9	46.9				
	다-2	운동공간2	54.0	54.0				
	④	체력단련시설A					1	
	⑤	체력단련시설B					1	
	⑥	체력단련시설C					1	
	⑦	체력단련시설D					1	
	⑧	체력단련시설E					1	
	⑪	체력단련시설F					1	
관리시설	소 계						37	
	⑨	종합안내판					3	
	⑫	볼라드					34	
녹지 및 기타	소 계		9,098.5	9,098.5				
	라	녹지	9,098.5	9,098.5				녹지율 67.6%

다. 223호 근린공원 도로 결정 조서

○ 223호 근린공원 도로 결정 총괄

구 분	노선수	연장(m)	면적(㎡)	비고
계	12	719.4	2,137.6	
소로3류	12	719.4	2,137.6	

○ 223호 근린공원 도로 결정 조서

구분				폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 점	종 점	비고
총 계				-	719.4	2,137.6	-	-	
	소 계				20.7	57.3			
변경	소로	3류	1	4.0	6.0	27.1	부지경계	소로3-7	진입로
변경	소로	3류	2	2.0	10.0	20.6	부지경계	소로3-8	진입로
변경	소로	3류	3	2.0	4.7	9.6	부지경계	소로3-11	진입로
	소 계				698.7	2,080.3			
변경	소로	3류	4	4.0	75.7	303.2	입구광장1	입구광장2	연결로
당초	소로	3류	5	4.0	112.8	451.6	입구광장2	입구광장3	연결로
변경	소로	3류	6	4.0	151.8	607.4	입구광장3	입구광장4	연결로
변경	소로	3류	7	2.0	58.1	116.2	입구광장1	소로3-4	연결로
당초	소로	3류	8	2.0	68.1	136.1	소로3-5	소로3-5	연결로
당초	소로	3류	9	2.0	60.9	121.7	소로3-5	입구광장3	연결로
당초	소로	3류	10	2.0	50.7	101.3	입구광장3	소로3-6	연결로
당초	소로	3류	11	2.0	59.8	119.6	소로3-6	소로3-6	연결로
변경	소로	3류	12	2.0	60.8	123.2	소로3-6	입구광장4	연결로

4. 224호 근린공원 결정 조서

가. 224호 근린공원 조성계획 결정 총괄표

구분	시 설 명		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축면적(㎡)		공작물(기)	비 고 (%)
					바닥면적	연면적		
총 계			24,444.0	9,379.6	45.3	45.3	48	
시설부지 총계			9,379.6	9,379.6	45.3	45.3	48	시설율 38.4%
도로 및 광장	소 계		3,865.7	3,865.7				
		도로	3,360.2	3,360.2				
	가	광장	505.5	505.5				
조경시설	소 계		-	-			7	
	11	화분	-	-			7	
휴양시설	소 계		274.6	274.6			9	
	나	휴게쉼터	274.6	274.6				
운동시설	소 계		1,223.5	1,223.5			6	
	다	운동공간	1,223.5	1,223.5				
교양시설	소 계		3,256.0	3,256.0			1	
	라	공연장	3,256.0	3,256.0				
편익시설	소 계		759.8	759.8	45.3	45.3	2	
	마-1	화장실	123.6	123.6	45.3	45.3		
	마-2	주차장	627.4	627.4				
	마-3	자전거보관소	8.8	8.8				
관리시설	소 계		-	-			23	
	10	종합안내판	-	-			1	
	13	볼라드	-	-			22	
녹지 및 기타	소 계		15,064.4					녹지율 61.6%
	바	녹지	15,064.4					

나. 224호 근린공원 세부시설 결정 조서

구분	시 설 명		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축면적(㎡)		공작물 (기)	비 고 (%)
					바닥면적	연면적		
총 계			24,444.0	9,379.6	45.3	45.3	48	
시설부지 총계			9,379.6	9,379.6	45.3	45.3	48	시설율 38.4%
도로 및 광장	소 계		3,865.7	3,865.7				
		도로(소계)	3,360.2	3,360.2				
		광장(소계)	505.5	505.5				
	가-1	진입광장1	505.5	505.5				
조경시설	소 계		-	-			7	
	⑪	화분	-	-			7	
휴양시설	소 계		274.6	274.6			9	
	나-1	휴게쉼터1	124.1	124.1				
	나-2	휴게쉼터2	40.4	40.4				
	나-3	휴게쉼터3	50.6	50.6				
	나-4	휴게쉼터4	59.5	59.5				
	①	파고라					9	
운동시설	소 계		1,223.5	1,223.5			6	
	다-1	운동공간1	558.0	558.0				
	다-2	운동공간2	619.8	619.8				
	다-3	운동공간3	45.7	45.7				
	②	농구장					1	
	③	배드민턴장					2	
	④	체력단련시설A					1	
	⑤	체력단련시설B					1	
	⑥	체력단련시설C					1	
교양시설	소 계		3,256.0	3,256.0			1	
	라	공연장	3,256.0	3,256.0				
	⑦	야외무대					1	
	⑧	스탠드						186.0m
편익시설	소 계		759.8	759.8	45.3	45.3	2	
	마-1	화장실	123.6	123.6				
	마-2	주차장	627.4	627.4				
	마-3	자전거보관소	8.8	8.8				
	⑨	화장실			45.3	45.3	1	
	⑫	자전거보관소	-				1	
관리시설	소 계						23	
	⑩	종합안내판					1	
	⑬	볼라드					22	
녹지 및 기타	소 계		15,064.4					
	바	녹지	15,064.4					녹지율 61.6%

다. 224호 근린공원 도로 결정 조서

○ 224호 근린공원 도로 결정 총괄

구 분	노선수	연장(m)	면적(㎡)	비고
계	16	955.2	3,360.2	
소로3류	16	955.2	3,360.2	

○ 224호 근린공원 도로 결정 조서

구분				폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 점	종 점	비고
총 계				-	955.2	3,360.2	-	-	
	소 계				245.0	854.1			
당초	소로	3류	1	4.0	89.5	357.9	부지경계	저류지	진입로
변경	소로	3류	2	2.0	77.6	154.9	저류지	소로3-10	진입로
당초	소로	3류	3	4.0	68.9	275.5	부지경계	운동공간2	진입로
당초	소로	3류	4	7.0	9.0	65.8	부지경계	주차장	진입로
	소 계				710.2	2,506.1			
당초	소로	3류	6	4.0	192.4	769.5	소로3-1	소로3-1	연결로
당초	소로	3류	7	4.0	21.5	86.1	소로3-1	녹지	연결로
당초	소로	3류	8	4.0	89.1	356.2	소로3-1	소로3-3	연결로
당초	소로	3류	9	4.0	25.9	103.6	소로3-3	녹지	연결로
당초	소로	3류	10	4.0	86.5	345.8	소로3-3	진입광장1	연결로
변경	소로	3류	11	4.0	122.3	489.1	소로3-2	소로3-1	연결로
당초	소로	3류	12	4.0	7.8	31.1	주차장	진입광장1	연결로
당초	소로	3류	13	2.0	25.4	50.8	운동공간2	소로3-11	연결로
당초	소로	3류	14	2.0	25.5	51.1	소로3-13	소로3-9	연결로
당초	소로	3류	15	2.0	57.5	115.1	소로3-9	소로3-11	연결로
당초	소로	3류	16	2.0	46.8	93.7	소로3-8	소로3-7	연결로
신설	소로	3류	17	1.5	9.5	14.0	주차장	진입광장1	연결로

5. 192호 소공원 결정 조서

가. 192호 소공원 조성계획 결정 총괄표

구분	시 설 명		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축면적(㎡)		공작물(기)	비 고 (%)
					바닥면적	연면적		
총 계			6,153.0	685.1			7	
시설부지 총계			685.1	685.1			7	시설율 11.1%
도로 및 광장	소 계		674.7	674.7				
		도로	590.8	590.8				
	가	입구광장	83.9	83.9				
휴양시설	소 계		10.4	10.4			2	
	다	휴게쉼터	10.4	10.4				
관리시설	소 계		-	-			5	
	3	종합안내판	-	-			1	
	4	볼라드	-	-			4	
녹지 및 기타	소 계		5,467.9	5,467.9				녹지율 88.9%
	나	녹지	5,467.9	5,467.9				

나. 192호 소공원 세부시설 결정 조서

구분	시 설 명		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축면적(㎡)		공작물(기)	비 고 (%)
					바닥면적	연면적		
총 계			6,153.0	685.1			7	
시설부지 총계			685.1	685.1			7	시설율 11.1%
도로 및 광장	소 계		674.7	674.7				
		도로(소계)	590.8	590.8				
		광장(소계)	83.9	83.9				
	가	입구광장	83.9	83.9				
휴양시설	소 계		10.4	10.4			2	
	다-1	휴게쉼터1	5.1	5.1				
	다-2	휴게쉼터2	5.3	5.3				
	1	등의자	-	-			2	
관리시설	소 계		-	-			5	
	3	종합안내판	-	-			1	
	4	볼라드	-	-			4	
녹지 및 기타	소 계		5,467.9					
	나	녹지	5,467.9					녹지율 88.9%

다. 192호 소공원 도로 결정 조서

○ 192호 소공원 도로 결정 총괄

구 분	노선수	연장(m)	면적(㎡)	비고
계	4	371.2	590.8	
소로3류	4	371.2	590.8	

○ 192호 소공원 도로 결정 조서

구분				폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 점	종 점	비고
총 계				-	371.2	590.8	-	-	
	소계				325.8	517.7			
변결	소로	3류	1	1.8	90.1	164.1	부지경계	소로3-3	진입로
당초	소로	3류	3	1.5	235.7	353.6	부지경계 (주차장)	입구광장	진입로
	소계				45.4	73.1			
신설	소로	3류	4	1.8	14.0	26.1	소로3-5	소로3-1	연결로
신설	소로	3류	5	1.5	31.4	47.0	소로3-1	입구광장	연결로