◉새만금개발청고시 제2022-25호

새만금지구 국가산업단지 개발계획을 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」제9조의 규정에 따라 변경하고, 「토지이용규제기본법」제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2022년 09월 30일

새만금개발청장

새만금지구 국가산업단지 개발계획(15차) 변경승인

■ 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」 시행령 제10조 제3항 각호의 사항

1. 사업의 명칭 : 변경없음

○ 명 칭 : 새만금지구 국가산업단지

2. 사업계획의 개요 : 변경없음

가. 위 치 : 전라북도 군산시 일원 (새만금 제4호 방조제 동측)

나. 면 적 : 18,495,346㎡

다. 배경 및 목적

○ 대외경제적 필요성

· 중국경제의 부상에 따른 환황해권의 전략적 중요성 부각

· 동북아 산업생산의 전략적 위치를 선점하기 위한 경쟁거점 필요

○ 국민경제적 필요성

· 미래형 산업의 경쟁력 있는 생산거점으로 부상할 수 있는 비교우위 역량 보유

· 새만금 국가자산의 전략적 활용을 위한 최적 대안

○ 지역경제적 필요성

· 낙후지역 경제의 획기적 활성화를 위한 전략적 수단

3. 사업 시행기간 및 단계별 시행계획 : 변경없음

가. 시행기간 : 2008년 ~ 2023년

나. 시행방법 : 양도 · 양수방식

4. 사업비 : 변경없음

가. 사업비

(단위: 억원)

구 분	계	비 고
계	25,498	
보상비 (용지비)	2,409	매립권리 양도양수 등
조성비	18,035	설계, 부담금, 공사비 등
기타비용	4,441	일반관리비, 판매비, 자본 및 금융비용, 부대비 등
기반시설 설치비	613	공업용수 배수지, 배수관로, 폐수종말처리장

나. 연차별 투자계획

(단위: 억원)

구 분	계	2017년 이전	2018년	2019년	2020년	2021년 이후
합 계	25,498	5,637	717	712	420	18,012

다. 재원조달방안

(단위: 억원)

구 분	총사업비	국 비	지방비	사업시행자
합 계	25,498	613	-	24,885


※ 기반시설 설치비(국비) : 공업용수 배수지·배수관로(250억원), 폐수종말처리장(363억.원)

5. 토지이용계획 : 변경


가. 토지이용계획표

대분류	중분류	소분류	기정(14차)		변경(15차)		증감(㎡)
			면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)	비율(%)	
합계			18,495,346.0	100.0	18,495,346.0	100.0	-
산업물류시설용지	계		9,758,630.4	52.8	9,560,806.4	51.7	△197,824.0
	산업시설	산업시설용지	8,550,277.4	46.3	8,550,277.4	46.3	-
	연구시설	R&D	1,010,529.0	5.4	1,010,529.0	5.4	-
	물류시설	유통업무설비	197,824.0	1.1	-	0.0	△197,824.0
복합시설용지			33,000.0	0.2	33,000.0	0.2	-
상업업무시설용지	계		1,095,944.4	5.9	1,293,768.4	7.0	197,824.0
	상업용지	중심상업	250,159.0	1.3	250,159.0	1.4	-
	업무용지	소계	276,390.0	1.5	276,390.0	1.5	-
		국제업무	210,670.0	1.1	210,670.0	1.1	-
		일반업무	65,720.0	0.4	65,720.0	0.4	-
	주상복합용지		243,013.0	1.3	243,013.0	1.3	-
	지원시설		326,382.4	1.8	524,206.4	2.8	197,824.0
주택건설용지	계		593,768.0	3.2	593,768.0	3.2	-
	단독주택용지		107,952.0	0.6	107,952.0	0.6	-
	공동주택	소계	482,604.0	2.6	482,604.0	2.6	-
		연립주택용지	95,542.0	0.5	95,542.0	0.5	-
		아파트용지	387,062.0	2.1	387,062.0	2.1	-
	근린생활시설용지		3,212.0	0.0	3,212.0	0.0	-
공공시설용지	계		7,014,003.2	37.9	7,014,003.2	37.9	-
	도시기반시설	소계	6,938,403.2	37.5	6,938,403.2	37.5	-
		도로	2,373,917.5	12.8	2,374,370.5	12.8	453.0
		보행자전용도로	134,865.0	0.7	134,792.0	0.7	△73.0
		자전거전용도로	83,605.0	0.4	83,532.0	0.4	△73.0
		주차장	115,376.0	0.6	115,376.0	0.6	-
		광장	60,312.0	0.3	60,312.0	0.3	-
		공원	2,749,368.0	14.9	2,749,368.0	14.9	-
		완충녹지	482,529.0	2.6	482,222.0	2.6	△307.0
		연결녹지	158,909.0	0.9	158,909.0	0.9	-
		경관녹지	340,365.0	1.8	340,365.0	1.8	-
		열공급설비	162,180.7	0.9	162,180.7	0.9	-
		가스공급설비	24,026.1	0.1	24,026.1	0.1	-
		전기공급설비(변전소)	10,893.0	0.1	10,893.0	0.1	-
		통신시설	302.0	0.0	302.0	0.0	-
		학교	64,929.0	0.4	64,929.0	0.4	-
		공공청사	12,763.0	0.1	12,763.0	0.1	-
		폐기물처리시설	157,598.0	0.9	157,598.0	0.9	-
		오폐수통합이송펌프장	6,464.9	0.0	6,464.9	0.0	-
	주유소·충전소		10,766.0	0.1	10,766.0	0.1	-
	에코센터		64,834.0	0.3	64,834.0	0.3	-

기정


새만금지구 국가산업단지
토지이용계획도
산업시설용지
연구시설(R&D)용지
유통업무설비
업무(국제업무)
업무(일반업무)
상업시설
지원시설
복합시설
주상복합
공동주택(아파트)
공동주택(연립)
단독주택
근린생활시설
공공청사
학교
공급처리시설
폐기물처리시설
오폐수펌프장
공원
녹지
광장
주유소
문화센터(에코센터)
주차장
보행자전용도로
자전거전용도로
도로
N
0 100 250 500 1,000 1,500 2,500m

변경


새만금지구 국가산업단지
토지이용계획도
산업시설용지
연구시설(R&D)용지
유통업무설비
업무(국제업무)
업무(일반업무)
상업시설
지원시설
복합시설
주상복합
공동주택(아파트)
공동주택(연립)
단독주택
근린생활시설
공공청사
학교
공급처리시설
폐기물처리시설
오폐수펌프장
공원
녹지
광장
주유소
문화센터(에코센터)
주차장
보행자전용도로
자전거전용도로
도로
N
0 100 250 500 1,000 1,500 2,500m

나. 교통처리계획(변경)

구 분	내 용		증감	비 고
	기정	변경		
노선 개소	315개	315개	-	
노선 연장	127,948m	127,912m	△36	

6. 도로, 상·하수도 등 기반시설 설치계획 : 변경

가. 도로시설계획(변경)

구 분	면적(㎡)			구성비(%)			비 고
	기정	변경	증감	기정	변경	증감	
계	2,592,387.5	2,592,694.5	307	13.9	13.9	-	
도로	2,373,917.5	2,374,370.5	453	12.8	12.8	-	
보행자전용도로	134,865.0	134,792.0	△73	0.7	0.7	-	
자전거전용도로	83,605.0	83,532.0	△73	0.4	0.4	-	

나. 상수도 공급계획(변경)

○ 용수량 산정

구 분	용수량		증감	비 고
	기정	변경		
일최대용수량	132,449㎥/일	132,235㎥/일	△214	
시간최대용수량	175,628㎥/일	175,306㎥/일	△322	
배수지 규모	67,000㎥/일	67,000㎥/일	-	

○ 상수공급계획

구 분	내 용				증 감
	기정		변경		
생활용수	1일최대 용수량	17,168㎥/일	1일최대 용수량	16,954㎥/일	△214
	오식도내 신설배수지 (생활용수:V=9,000㎥)에서 사업부지로 공급				
공업용수	1일최대 용수량	115,281㎥/일	1일최대 용수량	115,281㎥/일	-
	오식도내 신설배수지 (공업용수:V=58,000㎥)에서 사업부지로 공급				

다. 하수도 공급계획(변경)

○ 오·폐수 배제계획


구 분	용 량			비 고
	기 정	변 경	증 감	
일최대오폐수량	40,939㎥/일	40,670㎥/일	△269	
지하수량	2,038㎥/일	2,024㎥/일	△14	
계획시간최대오폐수량	63,446㎥/일	63,030㎥/일	△416	

라. 정보통신계획(변경)

구 분	회선수			비 고
	기정	변경	증감	
통신수요(회선)	175,514	177,492	1,978	-

7. 환경보전계획 : 변경없음

○ 개발사업에 따른 환경오염문제를 예측하고 적절한 저감대책을 수립하여 환경에 미치는 영향을 최소화함으로써 경제적이고 합리적인 산업단지의 균형개발 및 쾌적하고 친환경산업단지 조성하여 지역 전략산업 및 신성장산업과의 연계발전을 위한 전략적 성장기반을 구축



※ 새만금지구 산업단지 환경영향평가 협의완료('10. 06월, 환경부) 및 환경보전방안검토(3차) 협의완료('15. 10월, 환경부)

8. 개발사업의 시행기간 및 단계별 시행계획 : 변경없음

가. 시행기간 : 2008년 ~ 2023년

나. 시행방법 : 양도 · 양수방식

9. 유치업종의 배치계획 : 변경없음

○ 유치업종의 배치계획 대신 유치업종별 공급면적만 계획할 수 있도록 허용(산입법시행령 제7조제2항, '14.12 개정

○ 기 계획한 유치업종(자동차부품, 일반기계 및 부품 등 7개 업종) 외 향후 기업유치 결과에 따라

공급면적 조정 가능

구 분	공급면적(㎡)		비율(%)	증감	비 고
	기정	변경			
합 계	8,540,740.4	8,550,277.4	100.0	9,537.00	
자동차부품	2,673,251.8	2,676,236.8	31.3	2,985.03	
일반기계 및 부품	785,748.1	786,625.5	9.2	877.42	
조선기자재	486,822.2	487,365.8	5.7	543.61	
고부가가치식품	896,777.7	897,779.1	10.5	1,001.43	
신소재·나노융합	1,776,474.0	1,778,457.7	20.8	1,983.70	
RFT(핵융합)	708,881.5	709,673.0	8.3	791.52	
신재생에너지	1,212,785.1	1,214,139.4	14.2	1,354.29	

○ 국내복귀기업(유턴기업) 전용단지 면적은 330,000㎡하며 필요시 탄력적으로 운영

※ ICT 융복합, 1·2·3차산업 융복합, 문화・관광・의료 융복합 미래 유망업종 추가('17.7월)

○ 장기임대산업용지의 당초 공급면적은 유지하되 위치표기는 생략하여 기업수요에 탄력적으로 대응

장기임대산업용지 공급면적 : 2,000,000㎡(10.8%)

구 분	내 용	비 고
장기 임대 용지 계획	- 대상 : 산업・연구시설용지 - 면적 : 2,000,000㎡(유지) - 위치 : (생략)	

※ 단, 연구시설용지 임대공급은 2공구 연구시설용지(267,100㎡, 연구-7) 면적 범위 내 공급 가능

10. 경관 및 공원·녹지계획 : 변경

○ 문화시설계획·공원·녹지계획

구 분			개 소			면 적(㎡)			비고
			기정	변경	증감	기정	변경	증감	
총 계			164	164	-	3,856,317.0	3,856,010.0	△307	
공원 및 녹지	계		43	43	-	3,731,171.0	3,730,864.0	△307	
	공원		20	20	-	2,749,368.0	2,749,368.0	-	
	녹지	소 계	23	23	-	981,803.0	981,496.0	△307	
		완충녹지	17	17	-	482,529.0	482,222.0	△307	
		연결녹지	4	4	-	158,909.0	158,909.0	-	
		경관녹지	2	2	-	340,365.0	340,365.0	-	
기타	계		121	121	-	125,146.0	125,146.0	-	
	광 장		120	120	-	60,312.0	60,312.0	-	
	문화 센터(에코센터)		1	1	-	64,834.0	64,834.0	-	

11. 용도별 토지의 수요 및 경제성 분석 : 변경

가. 토지 유형별 공급방법 및 분양가격

구 분				공급면적(㎡)		분양가격(원/㎡당)		공급방법
				기정	변경	기정	변경	
합 계				**18,495,346.0**	**18,495,346.0**	-	-	-
가처분면적				**12,105,010.6**	**12,105,010.6**	-	-	-
유상공급	분양계			**11,481,342.8**	**11,481,342.8**	-	-	-
	산업물류시설용지	소계		**9,758,630.4**	**9,560,806.4**	-	-	-
		산업시설		8,550,277.4	8,550,277.4	151,249	151,249	조성원가 이하
		R&D		1,010,529.0	1,010,529.0	205,582	205,582	조성원가
		산업·연구시설(임대)		-	-	102,791	102,791	조성원가의50%
		유통업무설비		197,824.0	-	215,861	-	-
	복합시설용지			**33,000.0**	**33,000.0**	226,875	226,875	감정평가
	상업업무시설용지	소계		**1,095,944.4**	**1,293,768.4**	-	-	-
		중심상업		250,159.0	250,159.0	1,058,750	1,058,750	감정평가
		국제업무		210,670.0	210,670.0	1,058,750	1,058,750	감정평가
		일반업무		65,720.0	65,720.0	205,582	205,582	조성원가
		주상복합용지		243,013.0	243,013.0	1,058,750	1,058,750	감정평가
		지원시설		326,382.4	524,206.4	1,058,750	1,058,750	감정평가
	주택건설용지	소계		**593,768.0**	**593,768.0**	-	-	-
		단독주택용지		107,952.0	107,952.0	326,700	326,700	감정평가
		공동주택용지	연립주택용지(일반)	73,070.0	73,070.0	326,700	326,700	감정평가
			연립(외국인85㎡이하)	15,730.0	15,730.0	123,349	123,349	조성원가 이하
			연립(외국인85㎡초과)	6,742.0	6,742.0	123,349	123,349	조성원가 이하
			아파트용지	387,062.0	387,062.0	326,700	326,700	감정평가
		근린생활시설용지		3,212.0	3,212.0	529,375	529,375	감정평가
	공공시설용지	소계		**623,667.8**	**623,667.8**	-	-	-
		도시기반시설	주차장	115,376.0	115,376.0	205,582	205,582	조성원가
			열공급설비	162,180.7	162,180.7	210,000	210,000	감정평가
			가스공급설비	24,026.1	24,026.1	215,000	215,000	감정평가
			전기공급설비	10,893.0	10,893.0	210,000	210,000	감정평가
			통신시설	302.0	302.0	210,000	210,000	감정평가
			학교	64,929.0	64,929.0	205,582	205,582	조성원가이하
			공공청사	12,763.0	12,763.0	205,582	205,582	조성원가이하, 감정평가
			폐기물처리시설	157,598.0	157,598.0	205,582	205,582	감정평가
		주유소·충전소		10,766.0	10,766.0	1,058,750	1,058,750	감정평가
		에코센터		64,834.0	64,834.0	205,582	205,582	감정평가/조성원가
무상공급	**공공(무상공급)계**			**6,390,335.4**	**6,390,335.4**	-	-	-
	공공시설용지	소계		**6,390,335.4**	**6,390,335.4**	-	-	-
		도시기반시설	도로	2,373,917.5	2,374,370.5	무상양여	무상양여	무상양여
			보행자전용도로	134,865.0	134,792.0	무상양여	무상양여	무상양여
			자전거전용도로	83,605.0	83,532.0	무상양여	무상양여	무상양여
			광장	60,312.0	60,312.0	무상양여	무상양여	무상양여
			공원	2,749,368.0	2,749,368.0	무상양여	무상양여	무상양여
			완충녹지	482,529.0	482,222.0	무상양여	무상양여	무상양여
			연결녹지	158,909.0	158,909.0	무상양여	무상양여	무상양여
			경관녹지	340,365.0	340,365.0	무상양여	무상양여	무상양여
			오폐수통합이송펌프장	6,464.9	6,464.9	무상양여	무상양여	무상양여

12. 지구단위계획구역 지정에 관한 사항 : 변경없음

○ 사업대상지를 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 지구단위계획구역으로 기지정

13. 도시방재계획 : 변경없음

○ 사업대상지는 현지조사와 재해이력조사를 바탕으로 호우재해, 사면재해 등 요인별 재해영향 예측·평가 및 저감방안 수립

재 해 유 형		재해 영향 저감대책
호우 재해	토사유출	• 임시침사지 51개소 • 가배수로
	내수침수	• 자연배수 가능한 부지고 및 우수계획 수립
사면재해		• 외곽호안(서측, 남측, 동측) 설치 - 사석경사제 • 내부호안(가토제) 설치 : 사석경사제
지반재해		• 지반안정대책 - Pre-loading공법, 추가성토(Surchage)공법 • 연직배수공법 - P.B.D(Plastic Board Drain) 공법
연안재해		• 연안침수 방지를 고려한 단지계획고 계획 - 단지계획고 EL.1.60~5.41m로 계획 • 외곽호안 설치 - 마루높이 EL.2.23~2.43m로 계획 - 피복재(사석) 설치
하천재해		• 신설수로 설치 - 설계빈도(50~100년) 치수안정성 확보 - 사면안정성 확보 - 호안(사석부설 + 식생매트) 설치

※ 사전재해영향성검토 협의완료('09. 12월, 소방방재청) 및 사업계획 변경에 따른 변경이행계획서 제출('15. 10월, 국민안전처)

14. 집단에너지공급에 관한 계획 : 변경

○ 에너지공급계획

- 집단에너지 공급 타당성 평가 결과 산업단지 내 열공급설비를 신설하여 집단에너지를 도입하고, 취사용 및 소규모 건축물의 난방(급탕)용 LNG 공급

구 분		내 용		증 감	비 고
		기 정	변 경		
열수요량 (Gcal/년)	산업시설용지	7,399,529	7,399,529	-	
	그 외 시설용지	489,350	497,395	8,045	단독주택, 교육시설 제외
연료수요량 (Toe/년)		423,310	424,315	1,005	

○ 전력공급계획

- 신설예정인 새만금 변전소에서 154kVA 2회선 송전선로를 인출하여 산업단지에 공급

구 분		내 용		증 감	비 고
		기 정	변 경		
전력수요(KVA)	산업시설용지	591,105	591,105	-	
	그 외 시설용지	525,723	530,440	4,717	

15. 문화재보호계획 : 변경없음

○ 사업대상지는 문화재지표조사 시 유구·유물이 확인되지 않아 해당사항 없음[문화재청 발굴조사과-6316(2008.11.28.)]

16. 채석장 및 토취장 확보계획 : 변경없음

○ 산업단지를 총 9개 공구로 나누어 매립하도록 계획

- 공구별 1차 가토제(외측호안) : 사석제 설치
- 공구별 2차 가토제 : 토사제 설치

○ 산업단지 매립에 필요한 소요매립량을 전량 인근 해역 준설을 통해 확보하는 것으로 계획

17. 변경 사유

○ 군산시의 자동차수출복합단지 사업추진을 위해 용도변경 필요(물류용지→지원시설용지)

18. 관계 도서의 열람방법

○ 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법 시행령」 제10조 제4항에 의한 관계 서류와 도면 및 자세한 사항에 대해서는 새만금개발청 산업진흥과(063-733-1256), 한국농어촌공사 새만금산업단지사업단(063-450-9059)에서 열람 및 문의하시기 바람