충청북도 고시 제2013 - 178호

충주 메가폴리스 산업단지계획 변경 승인 고시

충청북도 고시 제2013-28(2013. 2. 15.)호로 산업단지계획 승인되고 충청북도 고시 제2013-157(2013. 7. 5.)호로 변경 승인된 충주 메가폴리스 산업단지에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조에 따라 산업단지계획 변경 승인(편입토지 등의 세목 변경) 고시합니다.

2013년 8월 16일
충 청 북 도 지 사

■ 지정(개발계획)

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경없음)

가. 명칭(변경없음) : 충주 메가폴리스

나. 위치(변경없음) : 충청북도 충주시 주덕읍·대소원면 일원

다. 면적(변경없음) : 1,811,192㎡

2. 산업단지 지정목적 및 필요성(변경없음)

- 안정적인 산업용지 공급을 통한 지역 선도산업을 유치하여 지역경제 활성화를 도모
- 계획적 개발을 통한 경쟁력 있고, 환경 친화적인 최적의 산업단지 조성

3. 산업단지 개발사업의 시행자(변경없음)

가. 성명 : 충주 메가폴리스(주)

나. 주소 : 충청북도 충주시 대소원면 쇠실로 1016

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경없음)

가. 개발기간 : 2011년 ~ 2015년

나. 개발방법 : 제3섹터방식(민관합동개발)

5. 주요유치업종 및 유치업종배치계획(변경없음)

가. 주요 유치업종(변경없음)

구분	유치업종
신물질 생명공학	• 10.식료품 • 11.음료 • 20.화학물질 및 화학제품 : 의약품 제외 • 21.의료용 물질 및 의약품
지식기반산업	• 26.전자부품·컴퓨터·영상음향 및 통신장비 • 28.전기장비 • 29.기타기계 및 장비
녹색기술산업	• 27.의료·정밀·광학기기 및 시계 • 30.자동차 및 트레일러 • 31.기타 운송장비
재료·신소재산업	• 23.비금속 광물제품 • 24. 1차금속 • 25. 금속가공제품:기계 및 가구제외

나. 유치업종의 배치계획(변경없음)

구 분	면 적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계	**1,232,000**	**100.0**	
신물질생명공학	**580,535**	**47.1**	
10. 식료품	29,760	2.4	
11. 음료	328,959	26.7	롯데음료
20. 화학물질 및 화학제품 : 의약품제외	163,491	13.3	
21. 의료용 물질 및 의약품	58,325	4.7	
지식기반산업	**305,822**	**24.8**	
26. 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비	142,752	11.6	
28. 전기장비	95,474	7.7	
29. 기타기계 및 장비	67,596	5.5	
녹색기술산업	**168,858**	**13.7**	
27. 의료·정밀·광학기기 및 시계	84,096	6.8	
30. 지동치 트레일러	53,914	4.4	
31. 기타 운송장비	30,848	2.5	
재료·신소재산업	**176,785**	**14.4**	
23. 비금속 광물제품	32,640	2.7	
24. 1차금속	58,405	4.7	
25. 금속가공제품 : 기계 및 가구제외	85,740	7.0	

6. 사업시행지역의 토지지용 현황(변경없음)

구 분	필지수			면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
	기정	증·감	변경	기정	증·감	변경		
합 계	490	-	490	1,811,192	-	1,811,192	100.0	
전	97	-	97	126,922	-	126,922	7.0	
답	72	-	72	127,534	-	127,534	7.0	
임 야	269	-	269	1,480,511	-	1,480,511	81.7	
도 로	2	-	2	881	-	881	-	
하 천	13	-	13	23,971	-	23,971	1.3	
구 거	14	-	14	22,506	-	22,506	1.3	
제 방	9	-	9	1,041	-	1,041	0.1	
유 지	1	-	1	3,706	-	3,706	0.2	
과수원	6	-	6	6,357	-	6,357	0.4	
목 장	5	-	5	15,674	-	15,674	0.9	
잡종지	2	-	2	2,089	-	2,089	0.1	

7. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경없음)

가. 토지이용계획(변경없음)

구 분	면적(㎡)			구성비(%)	비 고
	기정	증·감	변경		
합 계	**1,811,192**	**-**	**1,811,192**	**100.0**	
산업시설용지	**1,232,000**	-	**1,232,000**	**68.0**	
지원시설용지	**17,466**	**-**	**17,466**	**1.0**	
공원및녹지	**221,510**	**-**	**221,510**	**12.3**	
공 원	85,967	-	85,967	4.8	
녹 지	135,543	-	135,543	7.5	
공공시설용지	**292,634**	-	**292,634**	**16.1**	
도 로	213,703	-	213,703	11.8	
주 차 장	13,336	-	13,336	0.7	
광장	2,275	-	2,275	0.1	
오폐수처리장	22,497	-	22,497	1.2	
배 수 지	4,800	-	4,800	0.3	
유 수 지	32,908	-	32,908	1.8	
위험물저장 및 처리시설	3,115	-	3,115	0.2	
유보지	**47,582**	-	**47,582**	**2.6**	

나. 주요기반시설계획(변경없음)

(1) 교통시설 계획(변경없음)

가) 도로 총괄 - 지구내(변경없음)

류 별	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계	**25**	**11,005**	**213,703**	**6**	**1,520**	**29,213**	**13**	**5,955**	**105,997**	**6**	**3,530**	**78,493**
대 로	2	3,477	97,259	-	-	-	1	878	27,858	1	2,599	69,401
중 로	13	6,646	109,398	3	1,170	25,708	8	4,972	77,299	2	504	6,391
소 로	10	882	7,046	3	350	3,505	4	105	840	3	427	2,701

주) 가감속 차로 및 가각을 포함한 면적임

나) 도로계획 - 지구내(변경없음)

구분	규 모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
합 계		**25개 노선**				**11,005**						
대 로		**2개 노선**				**3,477**						
기정	대로	2	1	30	주간선 도로	878	대로3-1	북측지구계	일반 도로	산업시설 용지	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	대로	3	2	25	주간선 도로	2,599 (825)	대로2-1	지방도 599호선	일반 도로	산업시설 용지	〃	
중 로		**13개 노선**				**6,646**						
기정	중로	1	1	23	보조 간선도로	465	대로3-2	동측지구계	일반 도로	산업시설 용지	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	중로	1	2	23	보조 간선도로	25 (530)	대로3-2	영평리 479-48도	일반 도로	완충녹지	〃	
기정	중로	1	3	20	보조 간선도로	680	대로2-1	대로3-2	일반 도로	산업시설 용지	〃	
기정	중로	2	1	15	집산 도로	715	대로2-1	대로2-1	일반 도로	산업시설 용지	〃	
기정	중로	2	2	15	집산 도로	486	대로3-2	중로1-3	일반 도로	산업시설 용지	〃	
기정	중로	2	3	15	집산 도로	483	대로3-2	중로1-3	일반 도로	산업시설 용지	〃	
기정	중로	2	4	15	집산 도로	361	대로2-2	중로2-3	일반 도로	산업시설 용지	〃	
기정	중로	2	5	15	집산 도로	614	대로3-2	중로2-6	일반 도로	산업시설 용지	〃	
기정	중로	2	6	15	집산 도로	997	대로3-2	기업도시 내부도로	일반 도로	산업시설 용지	〃	
기정	중로	2	7	15	집산 도로	1,248	대로3-2	대로3-2	일반 도로	산업시설 용지	〃	
기정	중로	2	8	15	특수 도로	68	중로2-7	근린공원3	보행자 도로	산업시설 용지	〃	
기정	중로	3	1	12	집산 도로	351	중로2-3	중로2-3	일반 도로	지원시설 용지	〃	
기정	중로	3	2	12	집산 도로	153	중로3-1	중로3-1	일반 도로	지원시설 용지	〃	

구분	규 모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
소 로		10개 노선				882						
기정	소로	1	1	10	특수 도로	126	대로2-1	중로2-2	보행자 도로	산업시설 용지	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	소로	1	2	10	특수 도로	124	중로2-3	연결녹지4	보행자 도로	지원시설 용지	〃	
기정	소로	1	3	10	특수 도로	100	중로2-6	근린공원3	보행자 도로	산업시설 용지	〃	
기정	소로	2	1	8	특수 도로	25	중로2-3	중로3-2	보행자 도로	지원시설 용지	〃	
기정	소로	2	2	8	특수 도로	50	중로3-2	중로3-1	보행자 도로	지원시설 용지	〃	
기정	소로	2	3	8	특수 도로	15	소로1-2	중로3-1	보행자 도로	지원시설 용지	〃	
기정	소로	2	4	8	특수 도로	15	중로1-3	중로3-1	보행자 도로	지원시설 용지	〃	
기정	소로	3	1	8	국지 도로	15	중로2-1	유보지	일반 도로	완충녹지	〃	
기정	소로	3	2	6	국지 도로	210	중로2-1	배수지	일반 도로	공원	〃	
기정	소로	3	3	6	국지 도로	202	대로3-2	서측지구계	일반 도로	오폐수 처리장	〃	

주) ( )연장은 단지외 도로연장임

다) 도로 총괄 - 지구외(변경없음)

류 별	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계	**4**	**3,624**	**90,190**	**1**	**530**	**12,226**	**1**	**68**	**1,026**	**2**	**3,026**	**76,938**
대 로	2	3,026	76,938	-	-	-	-	-	-	2	3,026	76,938
중 로	2	598	13,252	1	530	12,226	1	68	1,026	-	-	-

주) 가감속 차로 및 가각을 포함한 면적임

라) 도로계획 - 지구외(변경없음)

구분	규 모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
합 계		**4개 노선**				**3,624**						
대 로		**2개 노선**				**3,026**						
기정	대로	3	1	25	주간선 도로	2,201	국도3호선	대로2-1	일반 도로	-	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	서측 진입도로
기정	대로	3	2	25	주간선 도로	825 (2,599)	대로2-1	지방도 599호선	일반 도로	-	〃	동측 진입도로
중 로		**2개 노선**				**598**						
기정	중로	1	2	23	보조 간선도로	530 (25)	대로3-2	영평리 479-48도	일반 도로	-	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	대소교 연결도로
기정	중로	2	6	15	집산 도로	68 (997)	대로3-2	기업도시 내부도로	일반 도로	-	〃	기업도시 연결도로

주) ( )연장은 단지내 도로연장임

마) 주차장(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계	-	3개소	-	13,336		
기정	1	노외주차장	대소원면 영평리 산9임 일원	1,802	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	2	노외주차장	대소원면 영평리 산11-4임 일원	1,802	〃	
기정	3	노외주차장	대소원면 영평리 304-1답 일원	9,732	〃	

(2) 용수공급계획(변경없음)

가) 용수공급계획 (변경없음)

○ 공업용수

- 충주 광역상수도 통합정수장(Q=250천㎥/일)에서 정수후 충주첨단 산업단지로 공급되는 기존 송수관로(D450~600mm)로부터 분기하여(D400mm) 동측진입로를 통하여 단지내 배수지로 인입 후 용수 공급

○ 생활용수

- 충주 광역상수도 통합정수장(Q=250천㎥/일)에서 정수후 공급되는 충주→장호원간 국도3호선 송수관로(D=1,350mm)로부터 분기하여(D350mm) 남측진입로를 통하여 단지내 배수지로 인입 후 용수 공급

구 분	용수량(톤/일)	비 고
합 계	24,574	
공 업 용 수	16,063	롯데음료 (8천톤/일) 포함
생 활 용 수	8,511	롯데음료 (8천톤/일) 포함

나) 수도시설계획(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	1	배수시설	주덕읍 화곡리 산20임	4,800	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	

(3) 하수처리계획(변경없음)

가) 하수처리계획(변경없음)

- 하수배제방식은 우·오수를 분리하여 계획하며 장래 환경에 미치는 영향을 최소화 방류수역의 수질오염 등을 감안하여 분류식으로 계획
- 단지내 오폐수처리장에서 일괄처리

구 분	일최대 오·폐수량(톤/일)	비 고
합 계	15,245	
공 업 폐 수	14,671	롯데음료 발생량 (10,386톤/일) 포함 지하수량 5%
생 활 오 수	574	지하수량 10%

나) 하수처리시설 계획(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	1	오폐수처리장	대소원면 영평리 산22-1임 일원	22,497	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	

(4) 유수지계획(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	1	저류시설	대소원면 영평리 302-2전 일원	32,908	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	

(5) 전력공급계획(변경없음)

구 분	전력사용량(MWh/년)	비 고
합 계	502,544	· 필요전력은 한국전력공사와 협의 후 북측 신 충주 변전소에서 공급하는 것으로 계획
산업시설용지	489,155	
지원 및 공공시설용지	13,389	

(6) 에너지공급계획(변경없음)

구 분	연간열부하 (Gcal/년)	최대열부하 (Gcal/년)	비 고
합 계	841,735.3	98.58	· 참빛충북도시가스(주)와 협의 후 도시가스배관망을 통하여 LNG를 공급 받는 것으로 계획
산업시설용지	837,301	94.12	
지원 및 공공시설용지	4,434.3	4.46	

(7) 통신시설계획(변경없음)

구 분	수요량 (회신)	비 고
통신시설 총계획량	1,517	한국통신공사에서 공급
여유율 적용	350	
수요량	1,167	
산업시설	630	
지원시설	524	
공중전화	13	

(8) 폐기물처리시설계획(변경없음)

가) 폐기물처리계획(변경없음)

- 발생 폐기물량에 대한 처리는 재활용, 매립 등으로 분류하여 처리
- 사업지구에서 발생하는 총 폐기물량은 총 1,093.389ton/일로 사업장 폐기물(가연성폐기물 제외)은 지구내 폐기물 처리시설 설치예정부지에서 처리할 계획임

구 분	생활계	사업장 배출시설계	지 정	폐기물 처리량	
				1일	연간
매 립		205.551	29.439	234.990	70,497.0
재활용	3.370	736.890	96.900	837.160	251,148.0
위탁처리	2.941	18.298		21.239	6,371.7
소 계	6.311	960.739	126.339	1093.389	328,016.7

주) 폐기물처리시설내 소각시설 설치시 소각처리를 하며, 미 설치시 위탁처리토록함

나) 폐기물처리시설계획(변경없음)

- 폐기물처리시설은 추후 구체적인 계획을 수립토록하고, 폐기물처리시설 예정용지를 금회 유보지(47,582㎡)로 결정함

(9) 공원 및 녹지 계획(변경없음)

가) 총괄표(변경없음)

구분	개소	면적(㎡)			비 고
		기정	증·감	변경	
합계	17	221,510	-	221,510	
공원	4	85,967	-	85,967	
녹지	13	135,543	-	135,543	

나) 공원계획(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
합 계	-	4개소	-	85,967		
기정	1	근린공원	주덕읍 화곡리 산20임 일원	20,897	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	2	근린공원	대소원면 영평리 14전 일원	14,853	〃	
기정	3	근린공원	대소원면 본리 488-49임 일원	35,078	〃	
기정	4	근린공원	대소원면 영평리 산24-43임 일원	15,139	〃	

다) 녹지계획(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	증·감	변경		
합계	-	13개소	-	-	135,543	-	135,543		
기정	1	녹지	완충녹지	주덕읍 화곡리 산19임 일원	19,777	-	19,777	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	2	녹지	완충녹지	주덕읍 화곡리 산20임 일원	6,439	-	6,439	〃	
기정	3	녹지	완충녹지	대소원면 영평리 43-1전 일원	18,563	-	18,563	〃	
기정	4	녹지	연결녹지	대소원면 영평리 58-3답 일원	15,103	-	15,103	〃	
기정	5	녹지	연결녹지	대소원면 영평리 69전 일원	3,756	-	3,756	〃	
기정	6	녹지	완충녹지	대소원면 본리 488-65임 일원	5,910	-	5,910	〃	
기정	7	녹지	완충녹지	대소원면 영평리 산30임 일원	8,158	-	8,158	〃	
기정	8	녹지	완충녹지	대소원면 영평리 산29-2임 일원	547	-	547	〃	
기정	9	녹지	완충녹지	대소원면 영평리 88-6답 일원	29,044	-	29,044	〃	
기정	10	녹지	완충녹지	대소원면 영평리 산22-1임 일원	12,787	-	12,787	〃	
기정	11	녹지	완충녹지	주덕읍 화곡리 산14-1임 일원	11,421	-	11,421	〃	
기정	12	녹지	완충녹지	주덕읍 화곡리 243답 일원	2,341	-	2,341	〃	
기정	13	녹지	완충녹지	주덕읍 화곡리 산19 일원	1,697	-	1,697	〃	

(10) 광장계획(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	1	광장	대소원면 영평리 66전 일원	2,275	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	

8. 재원조달계획(변경없음)

가. 총 사업비추정(변경없음)

항 목	금액(억원)	구성비(%)	비 고
용지비	315	14.1	· 용지매입비, 지장물조사비, 조사비, 등기비 등
조성비	1,525	68.0	· 공사비, 설계비, 부대비용
기반시설설치비	137	6.1	· 국고지원(906억원) 미포함
직접인건비	37	1.7	· 인건비 및 복리후생비
판매비	24	1.0	· 광고홍보비
일반관리비	20	0.9	· 일반관리에 소요된 비용
총사업비	2,058	91.8	
예비비	100	4.4	
자본비용	84	3.8	
총투자비	2,242	100.0	

주) 산업입지의 개발에 관한 통합지침에서 정한 방식에 따라 총사업비를 산정하였으며, 실제 민간 총투자비와는 차이가 발생함

나. 연차별 투자계획(변경없음)

항 목	합계	2012년	2013년	2014년	2015년
용지비	315	34	275	-	6
조성비	1,525	42	369	867	247
기반시설설치비	137	-	30	78	29
직접인건비	37	4	11	11	11
판매비	24	-	15	9	-
일반관리비	20	3	5	6	6
총사업비	2,058	83	705	971	299
예비비	100	0	20	55	25
자본비용	84	9	63	11	1
총투자비	2,242	92	788	1,037	325

9. 수용·사용할 토지 건축물, 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목 (변경) : 붙임 토지조서

10. 산업단지의 개발을 위한 주요시설지원계획(변경없음)

- 산업입지 및 개발에 관한 법률 제29조 동법 시행령 제27조와 산업단지지원에 관한 운영지침 제3조 규정에 의함



구 분			개 요	사업비 (억원)	비고
합 계			-	1,030	
진입도로	국도3호선 연계	신설	■ 연장(L) : 2.2㎞, 폭원(B) : 25m	444	
용수공급시설	배수지 (가압상)	신설	■ 용량 : 24,600㎥/일(면적 : 4,800㎡) - 공업용수 : 16,063㎥/일, - 생활용수 : 8,511㎥/일	105	
	송수관로	신설	공업용수 ■ 관경(D) : 400㎜, 연장(L) : 3.9km	26	
			생활용수 ■ 관경(D) : 350㎜, 연장(L) : 4.3km	41	
폐수처리시설	오폐수 처리장	신설	■ 용량 : 16,000㎥/일(면적 : 22,497㎡) - 공업폐수 : 14,671㎥/일 - 생활오수 : 574㎥/일	414	원인자 부담금 30%(124억)포함

11. 관계도서는 충주 메가폴리스(주)와 충주시청(지역개발과)에 비치하여 토지소유자, 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

■ 실시계획(도시관리계획 및 공원조성계획 등)

1. 사업의 명칭(변경없음)

충주 메가폴리스 산업단지 개발사업

2. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

가. 성명 : 충주 메가폴리스(주)

나. 주소 : 충청북도 충주시 대소원면 쇠실로 1016

3. 사업의 목적 및 개요(변경없음)

가. 사업의 목적(변경없음)

- 안정적인 산업용지 공급을 통한 지역 선도산업을 유치하여 지역경제 활성화를 도모
- 계획적 개발을 통한 경쟁력 있고, 환경 친화적인 최적의 산업단지 조성

나. 사업의 개요(변경없음)

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
	기정	증 · 감	변경		
합 계	1,811,192	-	1,811,192	100.0	
산업시설용지	1,232,000	-	1,232,000	68.1	
지원시설용지	17,466	-	17,466	1.0	
공원 및 녹지용지	221,510	-	221,510	12.2	
공공시설용지	292,634	-	292,634	16.1	
유보지	47,582	-	47,582	2.6	

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경없음)

가. 위치 : 충청북도 충주시 주덕읍·대소원면 일원

나. 면적 : 1,811,192㎡

5. 사업시행기간 및 시행방법(변경없음)

가. 사업기간 : 2011년 ~ 2015년

나. 시행방법 : 제3섹터방식(민관합동개발)

6. 산업입지 및 개발에 관한법률 규정에 의한 이해관계인에 대한 서류의 공시송달방법

- 중앙 및 당해 지방 일간신문 각 1개 이상에 1회 이상 공고하거나 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제15조의 규정에 의거 당해 시·군의 게시판에 게시 공고함

7. 수용할 토지 등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명, 주소(변경) : 개발계획 내용과 같으므로 게재 생략

8. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 도시관리계획(지구단위계획 포함, 공원조성계획)에 관한사항(변경없음) : 붙임 결정조서

9. 관계도서는 충주 메가폴리스(주)와 충주시청(지역개발과)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

10. 토지이용규제기본법 제8조 및 시행령 제7조에 의한 지형도면등은 토지이용정보규제시스템에서 열람 가능(변경없음)

□ 도시관리계획

1. 용도지역 결정(변경)조서 (변경없음)

구 분		면 적 (㎡)			구성비(%)	비 고
		기 정	변 경	변경후		
합계		1,811,192	-	1,811,192	100.0	
도시지역	소계	1,811,192	-	1,811,192	100.0	
	일반공업지역	1,778,720	-	1,778,720	98.2	
	준공업지역	32,472	-	32,472	1.8	

2. 도시계획시설 결정(변경)조서 (변경없음)

가. 교통시설(변경없음)

1) 도로(변경없음)

가) 단지외 도로 총괄(변경없음)

류별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	4	3,624	90,190	1	530	12,226	1	68	1,026	2	3,026	76,938
대로	2	3,026	76,938	-	-	-	-	-	-	2	3,026	76,938
중로	2	598	13,252	1	530	12,226	1	68	1,026	-	-	-

주) 가감속 차로 및 가각을 포함한 면적임

나) 단지외 도로결정조서 (변경없음)

구분		규 모			기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
		등급	류별	번호	폭원							
합 계		4개 노선				3,624						
대 로		2개 노선				3,026						
기정	대로	3	1	25	주간선도로	2,201	국도3호선	대로2-1	일반도로	-	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	서측 진입도로
기정	대로	3	2	25	주간선도로	825 (2,599)	대로2-1	지방도 599호선	일반도로	-	〃	동측 진입도로
중 로		2개 노선				598						
기정	중로	1	2	23	보조간선도로	530 (25)	대로3-2	영평리 479-48도	일반도로	-	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	대소교 연결도로
기정	중로	2	6	15	집산도로	68 (997)	대로3-2	기업도시 내부도로	일반도로	-	〃	기업도시 연결도로

주) ( )연장은 단지내 도로연장임

□ 지구단위계획에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

1. 지구단위계획구역 결정(변경)조서 (변경없음)

구 분	도면표시 번 호	지구단위계획의 구 분	위 치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
기정	1	지 구 단 위 계 획 구 역	충청북도 충주시 주덕읍·대소원면 일원	1,811,192	-	1,811,192	

2. 도시기반시설의 배치와 규모에 대한 도시관리계획 결정(변경) 조서 (변경없음)

가. 교통시설(변경없음)

1) 도로(변경없음)

가) 단지내 도로 총괄(변경없음)

류별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	25	11,005	213,703	6	1,520	29,213	13	5,955	105,997	6	3,530	78,493
대로	2	3,477	97,259	-	-	-	1	878	27,858	1	2,599	69,401
중로	13	6,646	109,398	3	1,170	25,708	8	4,972	77,299	2	504	6,391
소로	10	882	7,046	3	350	3,505	4	105	840	3	427	2,701

주) 가감속 차로 및 가각을 포함한 면적임

나) 단지내 도로결정조서(변경없음)

구분	규 모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
합 계		25개 노선				11,005						
대 로		2개 노선				3,477						
기정	대로	2	1	30	주간선 도로	878	대로3-1	북측지구계	일반 도로	산업시설 용지	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	대로	3	2	25	주간선 도로	2,599 (825)	대로2-1	지방도599호선	일반 도로	산업시설 용지	〃	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
중로	13개 노선					6,646						
기정	중로	1	1	23	보조간선도로	465	대로3-2	동측지구계	일반도로	산업시설용지	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	중로	1	2	23	보조간선도로	25 (530)	대로3-2	영평리 479-48도	일반도로	완충녹지	〃	
기정	중로	1	3	20	보조간선도로	680	대로2-1	대로3-2	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	1	15	집산도로	715	대로2-1	대로2-1	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	2	15	집산도로	486	대로3-2	중로1-3	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	3	15	집산도로	483	대로3-2	중로1-3	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	4	15	집산도로	361	대로2-2	중로2-3	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	5	15	집산도로	614	대로3-2	중로2-6	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	6	15	집산도로	997	대로3-2	기업도시 내부도로	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	7	15	집산도로	1,248	대로3-2	대로3-2	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	8	15	특수도로	68	중로2-7	근린공원3	보행자도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	3	1	12	집산도로	351	중로2-3	중로2-3	일반도로	지원시설용지	〃	
기정	중로	3	2	12	집산도로	153	중로3-1	중로3-1	일반도로	지원시설용지	〃	
소로	10개 노선					882						
기정	소로	1	1	10	특수도로	126	대로2-1	중로2-2	보행자도로	산업시설용지	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	소로	1	2	10	특수도로	124	중로2-3	연결녹지4	보행자도로	지원시설용지	〃	
기정	소로	1	3	10	특수도로	100	중로2-6	근린공원3	보행자도로	산업시설용지	〃	
기정	소로	2	1	8	특수도로	25	중로2-3	중로3-2	보행자도로	지원시설용지	〃	
기정	소로	2	2	8	특수도로	50	중로3-2	중로3-1	보행자도로	지원시설용지	〃	
기정	소로	2	3	8	특수도로	15	소로1-2	중로3-1	보행자도로	지원시설용지	〃	
기정	소로	2	4	8	특수도로	15	중로1-3	중로3-1	보행자도로	지원시설용지	〃	
기정	소로	3	1	8	국지도로	15	중로2-1	유보지	일반도로	완충녹지	〃	
기정	소로	3	2	6	국지도로	210	중로2-1	배수지	일반도로	공원	〃	
기정	소로	3	3	6	국지도로	202	대로3-2	서측지구계	일반도로	오폐수처리장	〃	

주) ( )연장은 단지외 도로연장임

2) 주차장(변경없음)

가) 주차장 결정조서(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	-	3개소	-	13,336	-	13,336		
기정	1	노외주차장	대소원면 영평리 산9임 일원	1,802	-	1,802	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	2	노외주차장	대소원면 영평리 산11-4임 일원	1,802	-	1,802	〃	
기정	3	노외주차장	대소원면 영평리 304-1답 일원	9,732	-	9,732	〃	

나. 공간시설(변경없음)

1) 광장(변경없음)

가) 광장 결정조서(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	광장	일반광장	대소원면 영평리 66전 일원	2,275	-	2,275	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	

2) 녹지(변경없음)

가) 녹지 결정(변경)조서 (변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	-	13개소	-	-	135,543	-	135,543		
기정	1	녹지	완충녹지	주덕읍 화곡리 산19임 일원	19,777	-	19,777	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	2	녹지	완충녹지	주덕읍 화곡리 산20임 일원	6,439	-	6,439	〃	
기정	3	녹지	완충녹지	대소원면 영평리 43-1전 일원	18,563	-	18,563	〃	
기정	4	녹지	연결녹지	대소원면 영평리 58-3답 일원	15,103	-	15,103	〃	
기정	5	녹지	연결녹지	대소원면 영평리 69전 일원	3,756	-	3,756	〃	
기정	6	녹지	완충녹지	대소원면 보리 488-65임 일원	5,910	-	5,910	〃	
기정	7	녹지	완충녹지	대소원면 영평리 산30임 일원	8,158	-	8,158	〃	
기정	8	녹지	완충녹지	대소원면 영평리 산29-2임 일원	547	-	547	〃	
기정	9	녹지	완충녹지	대소원면 영평리 88-6답 일원	29,044	-	29,044	〃	
기정	10	녹지	완충녹지	대소원면 영평리 산22-1임 일원	12,787	-	12,787	〃	
기정	11	녹지	완충녹지	주덕읍 화곡리 산4-1임 일원	11,421	-	11,421	〃	
기정	12	녹지	완충녹지	주덕읍 화곡리 243답 일원	2,341	-	2,341	〃	
기정	13	녹지	완충녹지	주덕읍 화곡리 산19 일원	1,697	-	1,697	〃	

3) 공원(변경없음)

가) 총괄표(변경없음)

구분	개소	면적(㎡)	비 고
공 원	4	85,967	
근린공원	4	85,967	

나) 공원결정조서(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	-	4개소	-	85,967	-	85,967		
기정	1	근린공원	주덕읍 화곡리 산20임 일원	20,897	-	20,897	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	2	근린공원	대소원면 영평리 14전 일원	14,853	-	14,853	〃	
기정	3	근린공원	대소원면 본리 488-49임 일원	35,078	-	35,078	〃	
기정	4	근린공원	대소원면 영평리 산24-43임 일원	15,139	-	15,139	〃	

다. 유통 및 공급시설(변경없음)

1) 수도공급설비(변경없음)

가) 단위시설 (변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	1	배수시설	주덕읍 화곡리 산20임	4,800	-	4,800	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	

라. 방재시설(변경없음)

1) 유수지(변경없음)

가) 유수지 결정조서(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	유수지	저류시설	대소원면 영평리 302-2전 일원	32,908	-	32,908	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	

마. 환경기초시설(변경없음)

1) 수질오염방지시설(변경없음)

가) 수질오염방지시설 결정조서(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	1	오폐수 처리장	대소원면 영평리 산22-1임 일원	22,497	-	22,497	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	

3. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경없음)

(1) 지원시설용지 - 준공업지역(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지 번호	획지 위치	획지 면적 (㎡)	비고
합계			-		17,466	
A	A1	2,510	1	대소원면 영평리 산9임 일원	840	분할금지 합병허용
			2	대소원면 영평리 산9임 일원	835	
			3	대소원면 영평리 72-1천 일원	835	
	A2	1,794	1	대소원면 영평리 산9임 일원	598	〃
			2	대소원면 영평리 산9임 일원	598	
			3	대소원면 영평리 산9임 일원	598	
	A3	1,794	1	대소원면 영평리 산11-4임 일원	598	〃
			2	대소원면 영평리 산11-4임 일원	598	
			3	대소원면 영평리 산11-4임 일원	598	
	A4	2,714	1	대소원면 영평리 산11-4임 일원	679	〃
			2	대소원면 영평리 산11-4임 일원	678	
			3	대소원면 영평리 산11-4임 일원	678	
			4	대소원면 영평리 산11-4임 일원	679	
	A5	2,524	1	대소원면 영평리 55답 일원	504	〃
			2	대소원면 영평리 56-2답 일원	504	
			3	대소원면 영평리 56-3천 일원	504	
			4	대소원면 영평리 63-3답 일원	504	
			5	대소원면 영평리 65전 일원	508	
	A6	2,524	1	대소원면 영평리 70-1답 일원	508	〃
			2	대소원면 영평리 70-1답 일원	504	
			3	대소원면 영평리 70-8답 일원	504	
			4	대소원면 영평리 70-8답 일원	504	
			5	대소원면 영평리 70-8답 일원	504	
	A7	1,803	1	대소원면 영평리 72-1천 일원	607	〃
			2	대소원면 영평리 72-1천 일원	598	
			3	대소원면 영평리 산11-4임 일원	598	
	A8	1,803	1	대소원면 영평리 산11-4임 일원	598	〃
			2	대소원면 영평리 산11-4임 일원	598	
			3	대소원면 영평리 산11-4임 일원	607	

(2) 산업시설용지 - 일반공업지역(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지 번호	획지 위치	획지 면적(㎡)	비고
합계			-		1,232,000	
B	B1	32,640	1	주덕읍 화곡리 산20임 일원	17,161	분할,합병 허용
			2	주덕읍 화곡리 산20임 일원	15,479	
	B2	58,405	1	주덕읍 화곡리 산20임 일원	7,782	〃
			2	주덕읍 화곡리 산20임 일원	8,213	
			3	대소원면 영평리 산11-3임 일원	8,213	
			4	대소원면 영평리 산11-3임 일원	5,360	
			5	대소원면 영평리 산11-4임 일원	5,145	
			6	대소원면 영평리 산11-4임 일원	8,104	
			7	대소원면 영평리 산11-4임 일원	8,213	
			8	주덕읍 화곡리 산20임 일원	7,375	
	B3	85,740	1	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	11,113	〃
			2	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	12,000	
			3	대소원면 영평리 산11-4임 일원	11,956	
			4	대소원면 영평리 산11-4임 일원	7,436	
			5	대소원면 영평리 산11-4임 일원	3,924	
			6	대소원면 영평리 53답 일원	3,924	
			7	대소원면 영평리 산11-4임 일원	12,000	
			8	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	12,000	
			9	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	11,387	
	B4	25,958	1	주덕읍 화곡리 산20임 일원	13,892	〃
			2	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	12,066	
	B5	27,956	1	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	9,447	〃
			2	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	9,580	
			3	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	8,929	
	B6	84,096	1	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	11,122	〃
			2	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	11,722	
			3	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	11,722	
			4	대소원면 영평리 산11-4임 일원	5,070	
			5	대소원면 영평리 산11-4임 일원	5,070	
			6	대소원면 영평리 산11-4임 일원	4,991	
			7	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	11,720	
			8	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	11,722	
			9	주덕읍 화곡리 산6-1임 일원	10,957	

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지					비 고
			번호	위 치			면 적 (㎡)	
B	B7	30,848	1	주덕읍	화곡리	246답	일원	7,560	분할,합병 허용
			2	주덕읍	화곡리	산4-1임	일원	7,367	
			3	주덕읍	화곡리	산5임	일원	6,500	
			4	대소원면	영평리	산6-2임	일원	9,421	
	B8	29,760	1	대소원면	영평리	산10-2임	일원	15,190	〃
			2	대소원면	영평리	산10-2임	일원	14,570	
	B9	21,152	1	대소원면	영평리	산11-4임	일원	21,152	〃
	B10	37,173	1	대소원면	영평리	산17임	일원	15,225	〃
			2	대소원면	영평리	산17임	일원	13,024	
			3	대소원면	영평리	산11-5임	일원	8,924	
	B11	131,345	1	대소원면	영평리	산17임	일원	31,240	〃
			2	대소원면	영평리	산17임	일원	17,220	
			3	대소원면	영평리	산17임	일원	20,280	
			4	대소원면	영평리	산11-5임	일원	15,760	
			5	대소원면	영평리	산18임	일원	16,560	
			6	대소원면	영평리	산18임	일원	17,495	
			7	대소원면	영평리	산18임	일원	12,790	
	B12	32,146	1	대소원면	본리	488-43임	일원	8,000	〃
			2	대소원면	본리	488-37임	일원	8,000	
			3	대소원면	본리	488-76임	일원	8,000	
			4	대소원면	본리	488-64임	일원	8,146	
	B13	328,959	1	대소원면	영평리	산19임	일원	328,959	〃
	B14	142,752	1	대소원면	영평리	산22-1임	일원	20,390	〃
			2	대소원면	영평리	산21-1임	일원	16,088	
			3	대소원면	영평리	산21-1임	일원	16,088	
			4	대소원면	영평리	81-18전	일원	13,138	
			5	대소원면	영평리	82-7전	일원	13,138	
			6	대소원면	영평리	산20-19임	일원	13,138	
			7	대소원면	영평리	산25-1임	일원	15,500	
			8	대소원면	영평리	산25-1임	일원	15,500	
			9	대소원면	영평리	산25-1임	일원	19,772	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			번호	위치	면적(㎡)	
B	B15	151,335	1	대소원면 영평리 80-10임 일원	10,000	분할,합병 허용
			2	대소원면 영평리 산20-8임 일원	9,850	
			3	대소원면 영평리 산20-8임 일원	11,780	
			4	대소원면 영평리 산20-8임 일원	11,588	
			5	대소원면 영평리 산20-8임 일원	11,500	
			6	대소원면 영평리 산30임 일원	13,317	
			7	대소원면 영평리 산27-7임 일원	15,440	
			8	대소원면 영평리 95-2답 일원	12,000	
			9	대소원면 영평리 95-15임 일원	16,800	
			10	대소원면 영평리 85전 일원	12,000	
			11	대소원면 영평리 산25-1임 일원	12,000	
			12	대소원면 영평리 267전 일원	15,060	
	B16	11,735	1	대소원면 영평리 267-26임 일원	11,735	〃

(3) 주차장 - 일반공업지역, 준공업지역(변경없음)

도면번호	가구(획지)번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계			-	13,336	
J	J1	1,803	대소원면 영평리 산9임 일원	1,803	분할합병 금지
	J2	1,803	대소원면 영평리 산11-4임 일원	1,803	〃
	J3	9,732	대소원면 영평리 304-1답 일원	9,732	〃

(4) 위험물저장 및 처리시설 - 일반공업지역(변경없음)

도면번호	가구(획지)번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
H	H1	2,750	주덕읍 화곡리 산7임 일원	3,115	분할합병 금지

4. 건축물의 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경없음)

(1) 지원시설용지 - 준공업지역(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	비 고
A	A1~A8	용 도	• 지정용도: 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 운동시설, 업무시설, 자동차관련시설(폐차장제외), 동물 및 식물관련시설(축사, 가축시설, 도축장, 도계장 제외), 방송통신 시설, 발전시설 • 권장용도: 의료시설, 판매시설 • 불허용도: 지정용도이외의 용도는 불허 종교집회장, 장의사, 격리병원, 옥외철탑이 설치된 골프연습장, 오피스텔 용도는 불허	
	〃	건 폐 율	• 80% 이하	
	〃	용 적 율	• 400% 이하	
	〃	높 이	• 7층 이하	
	〃	배 치	• 건축물 전면은 가로활동이 활발하고 위계가 높은 도로 방향으로 건축하도록 유도 • 공동개발 권장	
	〃	형 태	• 가로에 면한 건축물은 1층 전면 벽면의 50%이상 투시형 셔터 또는 투시벽 사용 권장 • 가각부의 건축물은 돌출형 또는 돌입형 건축물로 건축 권장 • 건축물의 1층 층고는 인접 건축물의 1층 층고와 10cm이내 차이로 유도하며 1층 전면에 투시형태의 개구부, 1층 쇼윈도 및 가각 건축물 옥상 등에 조명설치를 권장	
	〃	색 채	• 건축물의 색채는 도시경관을 해치지 않는 범위 안에서 적용	
	〃	건 축 선	• 폭15m이상 도로변에 건축한계선(폭2m) 지정	

(2) 산업시설용지 - 일반공업지역(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	비 고
B	B1~B16	용 도	○ 지정용도 -「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사 (당해 지역에 소재하는 기업의 종업원용에 한함) -「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 (당해 지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다) -「건축법 시행령」 별표1 제17호의 공장 -「건축법 시행령」 별표1 제18호의 창고시설 -「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설 -「건축법 시행령」 별표1 제25호의 발전시설 ○ 불허용도 - 지정용도 외의 건축물	
	〃	건 폐 율	• 70% 이하	
	〃	용 적 율	• 350% 이하	
	〃	높 이	• 7층 이하	
	〃	배 치	• 건축물 전면은 가로활동이 활발하고 위계가 높은 도로 방향으로 건축하도록 유도 • 건축한계선 지정지역은 수목식재를 권장 • 옥상녹화 권장	
	〃	형 태	-	
	〃	색 채	• 건축물의 색채는 도시경관을 해치지 않는 범위 안에서 적용	
	〃	건 축 선	• 폭20m이상 도로변에 건축한계선(폭5m) 지정 (도면참조) • B13블럭은 3호 근린공원과 접하는 면에 건축한계선(폭20m), 지정 및 중로2-6호선과 접하는 면에 건축한계선(폭10m) 지정 (도면참조)	

(3) 주차장 - 일반공업지역, 준공업지역(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	비 고
J	J1~J3	용 도	• 지정용도: 『주차장법 및 충주시 주차장 조례』에 의한 주차장, 노외주차장인 주차전용건축물 및 그 부속용도 - 단, 노외주차장인 주차전용 건축물의 경우 건축법시행령 별표 1의 규정에 의한 제1종 및 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설 또는 자동차 관련시설인 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 70%이상이어야 함 (이때, 판매및영업시설 중 백화점 · 쇼핑센터 · 대형점과 문화및집회시설 중 영화관 · 전시장 · 예식장인 경우 『주차장법 시행령 별표1』에 따라 별도의 부설주차장을 설치하여야 한다.) • 권장용도: - • 불허용도: 지정용도이외의 용도는 불허	
	〃	건 폐 율	• 70% 이하	
	〃	용 적 율	• 350% 이하	
	〃	높 이	• 7층 이하	
	〃	배 치	-	
	〃	형 태	-	
	〃	색 채	-	
	〃	건 축 선	-	

(4) 위험물저장 및 처리시설 - 일반공업지역(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	비 고
H	H1	용 도	• 지정용도: 『건축법 시행령 별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 및 그 부속용도 • 권장용도: - • 불허용도: 지정용도이외의 용도는 불허	
	〃	건 폐 율	• 70% 이하	
	〃	용 적 율	• 300% 이하	
	〃	높 이	• 4층 이하	
	〃	배 치	• 대로2-1호선 차량 진출입 불허구간에 폭10m 이상의 수목식재를 권장	
	〃	형 태	-	
	〃	색 채	-	
	〃	건 축 선	-	

5. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경없음)

(1) 차량진출입 허용구간(변경없음)

도면번호	위 치	계 획 내 용	비 고
A	A1-1, A1-3	• 가각에서 5m이상 이격하여 차량출입 허용	중로3-1
	A2-1, A2-3 A3-1, A3-3	• 가각 및 획지경계선에서 5m이상 이격하여 차량출입 허용	중로3-2
	A4-1, A4-4	• 가각에서 5m이상 이격하여 차량출입 허용	중로3-1
	A5-1, A5-5 A6-1, A6-5	• 보행자도로에서 2m, 획지경계선에서 5m이상 이격하여 차량출입 허용	중로3-1
	A7-1, A7-3 A8-1, A8-3	• 가각 및 획지경계선에서 5m이상 이격하여 차량출입 허용	중로3-1 중로3-2

(2) 차량진출입 불허구간(변경없음)

도면번호	위 치			계 획 내 용	비 고
A	1	1,2	일부구간	• 교차로구간 및 가감속차로변 등에 진출입 불허구간 설정	건축물 등에 관한 도시 관리계획 결정도 참조
	2	1,2			
	3	2,3			
	4	1			
B	1	2			
	2	4,5,6,8			
	3	1,3,4,6,9			
	4	1,2			
	5	1,3			
	6	1,4,5,6,7,9			
	7	1,2,4			
	8	1,2			
	9	1			
	10	3			
	11	1,4,7			
	12	1,4			
	13	1			
	14	1,4,6,9			
	15	1,7,9,12			
	16	1			
J	1	-			
	2	-			
	3	-			
H	1	-			

□ 공원조성계획 결정(변경없음)

가. 제1호 근린공원 시설결정조서(변경없음)

1) 총괄표(녹지율 100%)(변경없음)

구 분	시 설 내 용	시 설 면 적 (㎡)		비 고
		부 지 면 적	건 축 면 적	
총 계	-	20,897.00	-	
기반시설	-	-	-	-
조경시설	-	-	-	-
휴양시설	-	-	-	-
녹지 및 기타	녹지	20,897.00	-	녹지율 100.0%

나. 제2호 근린공원(변경없음)

1) 총괄표(변경없음)

구 분	시설내용	시 설 면 적 (㎡)		비 고
		부 지 면 적	건 축 면 적	
총계	-	14,853.00	-	
기반시설	도로 · 광장	1,074.57	-	-
조경시설	목재데크 외 1종	308.10	-	-
휴양시설	평의자 외 1종	-	-	-
운동시설	체력단련장 외 7종	222.99	-	-
관리시설	휀스	-	-	-
녹지 및 기타	녹지	13,247.34	-	녹지율 89.19%

2) 도로조서(변경없음)

등급	유별	번호	폭원	연장(M)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
계	-	-	-	-	1,074.57	-	-	-	-
소로	3류	진1	3.8	34.3	134.01	진입로	대(보)3-1	중(집)2-5	가각부 3.67㎡
소로	3류	진2	3.8	95.2	357.99	진입로	대(보)3-1	중(집)2-5	가각부 -3.77㎡
소로	3류	진3	3.0	9.0	27.00	진입로	중(집)2-5	진입로 2	-
소로	3류	진4	3.7	83.6	310.48	진입로	중(집)2-5	중(집)2-5	가각부 1.16㎡
소로	3류	연1	1.5	9.3	14.91	연결로	목재데크B	진입로 2	가각부 0.96㎡
소로	3류	연2	1.5	137.3	206.05	연결로	진입로 1	진입로 2	가각부 0.10㎡
소로	3류	연3	1.5	13.9	24.13	연결로	진입로 2	연결로 2	가각부 3.28㎡

3) 시설조서(변경없음)

시설 구분	기호	시설명	위 치	시설면적(㎡)		규모수량	비고
				부지면적	건축면적		
계				14,853.00	-	-	
기 반		소 계		1,074.57	-	-	
시 설		도 로		1,074.57	-	-	
조 경		소 계		308.10	-	-	
시 설	1				-	-	
	-1	목재데크A		41.50	-	-	
	-2	목재데크B		128.00	-	-	
	-3	목재데크C		138.60	-	-	
	-4	휴게쉘터		-	-	3개소	
휴 양		소 계		-	-	-	
시 설	2						
	-1	평 의 자		-	-	12EA	
	-2	등 의 자		-	-	24EA	
운 동		소 계		222.99	-	-	
시 설	3						
	-1	체력단련장A		34.90	-	-	
	-2	체력단련장B		21.06			
	-3	체력단련장C		21.23	-	-	
	-4	체력단련장D		33.63	-	-	
	-5	체력단련장E		39.41	-	-	
	-6	체력단련장F		22.79	-	-	
	-7	체력단련장G		22.46	-	-	
	-8	체력단련장H		27.51	-	-	
	-9	더블트위스트		-	-	3EA	
	-10	트윈워커		-	-	1EA	
	-11	레그 롱 풀		-	-	3EA	
	-12	암 로테이션		-	-	2EA	
	-13	라이더		-	-	1EA	
	-14	레그 파워		-	-	1EA	
	-15	웨이브 웨이스트				2EA	
관리		소 계		-	-	-	
시설	5						
	-1	휀스		-	-	190M	
녹지및		소 계		13,247.34	-	-	
기 타	6	녹 지		13,247.34	-	-	녹지율89.19%

다. 제3호 근린공원(변경없음)

1) 총괄표(변경없음)

구 분	시설내용	시 설 면 적 (㎡)		비 고
		부 지 면 적	건 축 면 적	
총계	-	35,078.00	-	
기반시설	도로 · 광장	2,279.34	-	-
조경시설	목재데크 외 5종	580.79	-	-
휴양시설	평의자 외 2종	22.00	-	-
운동시설	풋살구장 외 7종	1,483.00	-	-
관리시설	휀스	-	-	-
녹지 및 기타	녹지	30,712.87	-	녹지율 87.56%

2) 도로조서(변경없음)

등급	유별	번호	폭원	연장(M)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
계	-	-	-	-	1,048.36	-	-	-	-
소로	3류	진1	2.0	68.6	137.20	진입로	중(보)1-1	진입광장B	-
소로	3류	연1	4.0	70.2	280.43	연결로	진입광장A	휴게광장B	가각부 -0.37㎡
소로	3류	연2	3.0	27.6	82.80	연결로	연결로1	체력단련장	-
소로	3류	연3	3.0	15.6	46.73	연결로	연결로1	연결로4	가각부 -0.07㎡
소로	3류	연4	2.0	86.0	182.42	연결로	연결로1	휴게광장B	가각부 10.42㎡
소로	3류	연5	2.0	34.6	69.28	연결로	연결로1	연결로1	가각부 0.08㎡
소로	3류	연6	1.5	141.4	212.10	연결로	연결로2	연결로4	-
소로	3류	연7	0.9	4.6	4.23	연결로	휴게광장B	연결로6	가각부 0.09㎡
소로	3류	연8	1.5	7.4	13.47	연결로	연결로6	휴게광장A	가각부 2.37㎡
소로	3류	연9	0.9	15	13.50	연결로	목재데크D	목재데크E	-
소로	3류	연10	0.4	15.5	6.20	연결로	목재데크D	목재데크E	-

3) 시설조서(변경없음)

시설 구분	기호	시설명	위 치	시설면적(㎡)		규모수량	비고
				부지면적	건축면적		
계				35,078.00	-	-	
기 반 시 설		소 계		2,279.34	-	-	
		도 로		1,048.36	-	-	
	1	광 장		1,230.98	-	-	
	-1	진입광장A		379.48	-	-	
	-2	진입광장B		586.00	-	-	
	-3	휴게광장A		174.67	-	-	
	-4	휴게광장B		90.83	-	-	
조 경 시 설		소 계		580.79	-	-	
	2				-	-	
	-1	목재데크A		78.00	-	-	
	-2	목재데크B		60.10	-	-	
	-3	목재데크C		138.60	-	-	
	-4	목재데크D		69.00	-	-	
	-5	목재데크E		153.00	-	-	
	-6	목재데크F		46.00	-	-	
	-7	스탠드		36.09	-	1개소	
	-8	파고라A		-	-	4개소	
	-9	파고라B		-	-	1개소	
	-10	휴게쉘터		-	-	1개소	
	-11	자전거보관대		-	-	2개소	
휴 양 시 설		소 계		22.00	-	-	
	3						
	-1	평 의 자		-	-	17EA	
	-2	등 의 자		-	-	12EA	
	-3	장대석의자		22.00	-	44M	
운 동 시 설		소 계		1,483.00	-	-	
	4						
	-1	풋살구장		840.00	-	-	
	-2	농구장		540.00	-	-	
	-3	체력단련장		103.00	-	-	
	-8	더블트위스트		-	-	3EA	
	-9	트윈워커		-	-	1EA	
	-11	암 로테이션		-	-	1EA	
	-12	라이더		-	-	1EA	
	-13	레그 파워		-	-	1EA	
관리 시설		소 계		-	-	-	
	5						
	-1	휀스		-	-	280.0M	
녹지및 기 타		소 계		30,712.87	-	-	
	6	녹 지		30,712.87	-	-	녹시율 87.56%

라. 제4호 근린공원(변경없음)

1) 총괄표(변경없음)

구 분	시설내용	시 설 면 적 (㎡)		비 고
		부 지 면 적	건 축 면 적	
총계	-	15,139.00	-	
기반시설	도로·광장	1,604.49	-	-
소경시설	목재데크 외 3종	423.47	-	-
휴양시설	평의자 외 1종	-	-	-
운동시설	축구장 외 2종	3,500.84	-	-
관리시설	휀스	-	-	-
녹지 및 기타	녹지	9,610.20	-	녹지율 63.48%

2) 도로조서(변경없음)

등급	유별	번호	폭원	연장(M)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
계	-	-	-	-	671.95	-	-	-	-
소로	3류	진1	4.0	11.0	44.16	진입로	현황도로	진입광장	가각부 0.16㎡
소로	3류	진2	3.0	27.9	83.85	진입로	현황도로	배드민턴장	가각부 0.15㎡
소로	3류	연1	1.7	6.5	11.05	연결로	진입광장	휴게광장B	-
소로	3류	연2	2.0	8.0	16.00	연결로	휴게광장A	휴게광장B	-
소로	3류	연3	2.0	13.0	26.00	연결로	휴게광장A	휴게광장B	-
소로	3류	연4	1.7	72.7	162.59	연결로	진입광장	연결로6	가각부 39.00㎡
소로	3류	연5	1.7	66.6	126.20	연결로	휴게광장B	연결로6	가각부 12.98㎡
소로	3류	연6	4.7	43.0	202.1	연결로	연결로4	휴게광장C	-

3) 시설조서(변경없음)

시설 구분	기호	시설명	위 치	시설면적(㎡)		규모수량	비고
				부지면적	건축면적		
계				15,139.00	-	-	
기 반 시 설		소 계		1,604.49	-	-	
		도 로		671.95	-	-	
	1	광 장		932.54	-	-	
	-1	진입광장		176.18	-	-	
	-2	휴게광장A		225.46	-	-	
	-3	휴게광장B		134.90	-	-	
	-4	휴게광장C		396.00	-	-	
조 경 시 설		소 계		423.47	-	-	
	2				-	-	
	-1	목재데크A		221.20	-	-	
	-2	목재데크B		141.80	-	-	
	-3	목재데크C		51.50	-	-	
	-4	파고라A		-	-	4EA	
	-5	파고라B		8.97	-	1EA	
	-6	자전거보관대		-	-	1개소	
휴 양 시 설		소 계		-	-	-	
	3						
	-1	평 의 자		-	-	19EA	
	-2	등 의 자		-	-	12EA	
운 동 시 설		소 계		3,500.84	-	-	
	4						
	-1	축구장		2,637.36	-	-	
	-2	농구장		540.00	-	-	
	-3	배드민턴장		323.48	-	-	
관리 시설		소 계		-	-	-	
	5						
	-1	휀스		-	-	365.0M	
녹지및 기 타		소 계		9,610.20	-	-	
	6	녹 지		9,610.20	-	-	녹지율 63.48%