충청북도 고시 제2017-179호

충주 메가폴리스 산업단지계획 변경승인 고시

충청북도 고시 제2016-266호(2016. 10. 28)로 산업단지계획 변경승인 고시된 충주 메가폴리스 산업단지에 대하여「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제15조에 따라 산업단지계획 변경승인 및 고시하고, 「토지이용규제 기본법」제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2017년 6월 30일
충 청 북 도 지 사

■ 지정(개발계획)

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경)

가. 산업단지의 명칭(변경없음) : 충주 메가폴리스

나. 산업단지의 위치(변경) :

(기정) : 충청북도 충주시 주덕읍·대소원면 일원

⇒ (변경) : 충청북도 충주시 대소원면 영평리 일원 (※ 행정구역 변경)

다. 산업단지의 면적(변경) :

(기정) 1,811,079㎡ ⇒ (변경) 1,801,964.1㎡, 감) 9,114.9㎡

2. 산업단지 지정목적(변경없음)

- 안정적인 산업용지 공급을 통한 지역 선도산업을 유치하여 지역경제 활성화를 도모
- 계획적 개발을 통한 경쟁력 있고, 환경 친화적인 최적의 산업단지 조성

3. 산업단지 개발사업의 시행자(변경없음)

가. 성명 : 충주 메가폴리스(주)

나. 주소 : 충청북도 충주시 대소원면 쇠실로 1016

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경없음)

가. 개발기간(변경없음) : 2011년 ~ 2017년

나. 개발방법(변경없음) : 제3섹터방식(민관합동개발)

5. 주요유치업종 및 유치업종배치계획(변경)

가. 주요 유치업종(변경)

기 정		변경
구분	유치업종	유치업종
신물질 생명공학	10.식료품 11.음료 21.의료용 물질 및 의약품	10. 식료품 11. 음료 21. 의료용물질 및 의약품 22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 23. 비금속광물제품 24. 1차금속 26. 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 27. 의료·정밀·광학기기 및 시계 28. 전기장비 29. 기타기계 및 장비 30. 자동차트레일러 H52 . 기타 보관 및 창고업 유치업종 미분류
지식기반 산업	26.전자부품·컴퓨터·영상음향 및 통신장비 28.전기장비 29.기타기계 및 장비	
녹색기술 산업	27.의료·정밀·광학기기 및 시계 30.자동차 및 트레일러	
재료·신소재 산업	23.비금속 광물제품 24. 1차금속 25. 금속가공제품	
유치업종 미분류		

나. 유치업종의 배치계획(변경)

구 분	면적(㎡)			구성비 (%)	비 고
	기 정	증·감	변 경		
합 계	1,236,017	감) 189.3	1,235,827.7	100.0	확정측량 반영
10. 식료품	29,760	감) 3,358.0	26,402.0	2.1	
11. 음료	328,061	증) 85,721.9	413,782.9	33.5	
21. 의료용물질 및 의약품	21,729	증) 29,362.2	51,091.2	4.1	
22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업	-	증) 203,344.0	203,344.0	16.5	추가
23. 비금속광물제품	32,640	감) 15,467.2	17,172.8	1.4	
24. 1차금속	58,405	감) 7,395.6	51,009.4	4.1	
25. 금속가공제품 : 기계및가구제외	85,740	감) 85,740.0	-	-	
26. 전자부품·컴퓨터·영상·음향및통신장비	146,121	감) 116,354.6	29,766.4	2.4	
27. 의료·정밀·광학기기및시계	84,096	감) 13.0	84,083.0	6.8	
28. 전기장비	95,056	감) 80,595.8	14,460.2	1.2	
29. 기타기계 및 장비	68,370	감) 57,280.6	11,089.4	0.9	
30. 자동차트레일러	53,914	증) 36,039.8	89,953.8	7.3	
H52 . 기타 보관 및 창고업	-	증) 11,591.3	11,591.3	0.9	추가
유 치 업 종 미 분 류	232,125	감) 43.7	232,081.3	18.8	

※유치제한업종

-"제조업 중분류" 중

14. 의복, 의복액세서리 및 모피제품, 15. 가죽, 가방 및 신발, 16. 목재 및 나무제품 : 가구제외, 17. 펄프, 종이 및 종이제품, 19. 코크스, 연탄 및 석유정제품

-"산업시설용지 입주허용 시설 고시" [국토교통부고시 제2014-419호] 분류 중

2. 폐수처리업, 6. 비 주거용 건물 임대업

-"충주 메가폴리스 관리기본계획 승인고시"의 입주제한 업종 제외

6. 사업시행지역의 토지이용 현황(변경)

구 분	필지수			면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
	기정	증·감	변경	기정	증·감	변경		
합 계	489	-	489	1,811,079	감) 9,114.9	1,801,964.1	100.0	
전	97	-	97	126,922	감) 638.8	126,283.2	7.0	
답	72	-	72	127,534	감) 614.9	126,892.1	7.0	
임 야	269	-	269	1,480,430	감) 7,450.7	1,472,979.3	81.8	
도 로	2	-	2	881	감) 4.4	876.6	-	
하 천	13	-	13	23,971	감) 120.6	23,850.4	1.3	
구 거	13	-	13	22,474	감) 113.1	22,360.9	1.2	
제 방	9	-	9	1,041	감) 5.2	1,035.8	0.1	
유 지	1	-	1	3,706	감) 18.7	3,687.3	0.2	
과수원	6	-	6	6,357	감) 32.0	6,325.0	0.4	
목 장	5	-	5	15,674	감) 78.9	15,595.1	0.9	
잡종지	2	-	2	2,089	감) 10.6	2,078.4	0.1	

주) 확정측량 결과 반영

7. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획(변경)

구 분	면적(㎡)			구성비 (%)	비 고
	기정	증·감	변경		
합 계	1,811,079	감) 9,114.9	1,801,964.1	100.0	
산업시설용지	1,236,017	감) 189.3	1,235,827.7	68.6	
지원시설용지	17,466	감) 15.8	17,450.2	1.0	
공원 및 녹지	208,818	감) 6,771.8	202,046.2	11.2	
공 원	49,429	증) 597.7	50,026.7	2.8	근린공원 2개소
녹 지	159,389	감) 7,369.5	152,019.5	8.4	완충 11개소, 연결 3개소, 경관 2개소
공공시설용지	348,778	감) 2,138.0	346,640.0	19.2	
도 로	212,088	증) 257.3	212,345.3	11.8	보행자도로 5,337.8㎡포함
주 차 장	13,336	감) 9.4	13,326.6	0.7	3개소
광 장	2,275	증) 3.0	2,278.0	0.1	1개소
오폐수처리장	23,621	감) 2,129.7	21,491.3	1.2	1개소
배 수 지	4,800	증) 33.7	4,833.7	0.3	1개소
가 압 장	2,200	감) 1.2	2,198.8	0.1	1개소
정 압 기	16	-	16.0	-	1개소
유 수 지	32,908	감) 337.1	32,570.9	1.8	1개소
위험물저장 및 처리시설	3,115	-	3,115.0	0.2	1개소
폐기물처리시설	54,419	증) 45.4	54,464.4	3.0	1개소

나. 주요기반시설계획(변경)

(1) 교통시설 계획(변경)

가) 도로 총괄 - 지구내(변경)

류 별		합 계			1류			2류			3류		
		노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	기정	26	10,793	212,088	6	1,520	29,213	13	5,617	101,204	7	3,656	81,671
	변경	26	10,795	212,345.3	6	1,520	29,252.0	14	5,634	101,043.1	6	3,641	82,050.2
대로	기정	2	3,477	98,775	-	-	-	1	878	27,858	1	2,599	70,917
	변경	2	3,477	99,224.4	-	-	-	1	878	27,863.1	1	2,599	71,361.3
중로	기정	14	6,438	106,299	3	1,170	25,708	8	4,638	72,538	3	630	8,053
	변경	14	6,438	106,049.2	3	1,170	25,740.9	8	4,638	72,237.6	3	630	8,070.7
소로	기정	10	878	7,014	3	350	3,505	4	101	808	3	427	2,701
	변경	10	880	7,071.7	3	350	3,511.1	5	118	942.4	2	412	2,618.2

주1) 가감속 차로 및 가각을 포함한 면적임

주2) 확정측량 결과 반영

나) 도로계획 - 지구내(변경)

구분	규 모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
합 계	26개 노선					10,795						
대 로	2개 노선					3,477						
기정	대로	2	1	30	주간선 도로	878	대로3-1	북측지구계	일반 도로	산업시설 용지	충북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	대로	3	2	25	주간선 도로	2,599 (825)	대로2-1	지방도 599호선	일반 도로	산업시설 용지	〃	
중 로	14개 노선					6,438						
기정	중로	1	1	23	보조 간선도로	465	대로3-2	동측지구계	일반 도로	산업시설 용지	충북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	중로	1	2	23	보조 간선도로	25 (530)	대로3-2	영평리 479-48도	일반 도로	완충녹지	〃	
기정	중로	1	3	20	보조 간선도로	680	대로2-1	대로3-2	일반 도로	산업시설 용지	〃	
기정	중로	2	1	15	집산 도로	715	대로3-2	대로3-2	일반 도로	산업시설 용지	〃	
기정	중로	2	2	15	집산 도로	486	대로3-2	중로1-3	일반 도로	산업시설 용지	〃	
기정	중로	2	3	15	집산 도로	483	대로3-2	중로1-3	일반 도로	산업시설 용지	〃	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
기정	중로	2	4	15	집산도로	361	중로2-2	중로2-3	일반도로	산업시설용지	충북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	중로	2	5	15	집산도로	614	대로3-2	중로2-6	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	6	15	집산도로	997 (68)	대로3-2	기업도시 내부도로	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	7	15	집산도로	914	대로3-2	대로3-2	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	8	15	특수도로	68	중로2-7	근린공원3	보행자도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	3	1	12	집산도로	351	중로2-3	중로2-3	일반도로	지원시설용지	〃	
기정	중로	3	2	12	집산도로	153	중로3-1	중로3-1	일반도로	지원시설용지	〃	
기정	중로	3	3	12.5	집산도로	126	대로3-2	남서측지구계	일반도로	산업시설용지	충북도 고시 제2015-199호 (2015.8.28)	
소로		10개 노선				880						
기정	소로	1	1	10	특수도로	126	대로2-1	중로2-2	보행자도로	산업시설용지	충북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	소로	1	2	10	특수도로	124	중로2-3	연결녹지4	보행자도로	지원시설용지	〃	
기정	소로	1	3	10	특수도로	100	중로2-6	근린공원3	보행자도로	산업시설용지	〃	
기정	소로	2	1	8	특수도로	25	중로2-3	중로3-2	보행자도로	지원시설용지	〃	
기정	소로	2	2	8	특수도로	50	중로3-2	중로3-1	보행자도로	지원시설용지	〃	
기정	소로	2	3	8	특수도로	13	소로1-2	중로3-1	보행자도로	지원시설용지	〃	
기정	소로	2	4	8	특수도로	13	중로1-3	중로3-1	보행자도로	지원시설용지	〃	
기정	소로	3	1	8	국지도로	15	중로2-1	폐기물처리시설	일반도로	완충녹지	〃	
변경	소로	2	5	8	국지도로	17	중로2-1	폐기물처리시설	일반도로	완충녹지	〃	
기정	소로	3	2	6	국지도로	210	중로2-1	배수지	일반도로	공원	〃	
기정	소로	3	3	6	국지도로	202	대로3-2	서측지구계	일반도로	오폐수처리장	〃	

주) ( )연장은 단지외 도로연장임

다) 도로 총괄 - 지구외(변경없음)

류 별	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합 계	4	3,624	90,190	1	530	12,226	1	68	1,026	2	3,026	76,938
대 로	2	3,026	76,938	-	-	-	-	-	-	2	3,026	76,938
중 로	2	598	13,252	1	530	12,226	1	68	1,026	-	-	-

주) 가감속 차로 및 가각을 포함한 면적임

라) 도로계획 - 지구외(변경없음)

구분	규 모				기 능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
합 계	4개 노선					3,624						
대 로	2개 노선					3,026						
기정	대로	3	1	25	주간선도로	2,201	국도3호선	대로2-1	일반도로	-	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	서측 진입도로
기정	대로	3	2	25	주간선도로	825 (2,599)	대로2-1	지방도 599호선	일반도로	-	〃	동측 진입도로
중 로	2개 노선					598						
기정	중로	1	2	23	보조간선도로	530 (25)	대로3-2	영평리 479-48도	일반도로	-	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	대소교 연결도로
기정	중로	2	6	15	집산도로	68 (997)	대로3-2	기업도시 내부도로	일반도로	-	〃	기업도시 연결도로

주) ( )연장은 단지 내 도로연장임

마) 주차장(변경)

구분	도면표시 번호	시설명	위 치		면적(㎡) 기정	변경	변경후	최 초 결정일	비고
합계	-	3개소	-		13,336	감) 9.4	13,326.6		
변경	1	노외주차장	기정	대소원면 영평리 산9임 일원	1,802	감) 4.5	1,797.5	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
			변경	대소원면 영평리 819차					
변경	2	노외주차장	기정	대소원면 영평리 산11-4임 일원	1,802	증) 0.9	1,802.9	〃	
			변경	대소원면 영평리 811차					
변경	3	노외주차장	기정	대소원면 영평리 304-1답 일원	9,732	감) 5.8	9,726.2	〃	
			변경	대소원면 영평리 857차					

주) 확정측량 결과 반영

(2) 용수공급계획(변경)

가) 용수공급계획 (변경)

○ 공업용수

- 충주 광역상수도 통합정수장(Q=250천㎥/일)에서 정수후 충주첨단 산업단지로 공급되는 기존 송수관로(D=450~600mm)로부터 분기하여(D=600mm) 동측 진입로를 통하여 단지내 배수지로 인입 후 용수 공급

○ 생활용수

- 충주 광역상수도 통합정수장(Q=250천㎥/일)에서 정수후 공급되는 충주→장호원간 국도3호선 송수관로(D=1,350mm)로부터 분기하여(D=400mm) 남측진입로를 통하여 단지내 배수지로 인입 후 용수 공급

구 분	용수량(톤/일)		비 고
	기정	변경	
합 계	20,962	19,768	
공 업 용 수	16,352	15,246	롯데음료 (8천톤/일) 포함
생 활 용 수	4,610	4,522	롯데음료 (4천톤/일) 포함

나) 수도시설계획(변경)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치		면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	1	배수시설	기정	주덕읍 화곡리 산20임	4,800	증) 33.7	4,833.7	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
			변경	대소원면 영평리 747수					
변경	2	가압장	기정	대소원면 영평리 267-27임	2,200	감) 1.2	2,198.8	충청북도 고시 제2015-199호 (2015.8.28)	
			변경	대소원면 영평리 862잡					

주) 확정측량 결과 반영

(3) 하수처리계획(변경)

가) 하수처리계획(변경)

- 하수배제방식은 우·오수를 분리하여 계획하며 장래 환경에 미치는 영향을 최소화 방류수역의 수질오염 등을 감안하여 분류식으로 계획
- 단지내 오·폐수처리장에서 일괄처리

구 분	일최대 오·폐수량(톤/일)		비 고
	기정	변경	
합 계	15,894	14,720	
공 업 폐 수	15,230	14,135	롯데음료 발생량 (10,385톤/일) 포함 지하수량 5%
생 활 오 수	664	585	지하수량 10%

나) 하수처리시설 계획(변경)

구분	도면 표시번호	시설명	위치		면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	1	오폐수 처리장	기정	대소원면 영평리 산22-1임 일원	23,621	감)2,129.7	21,491.3	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
			변경	대소원면 영평리 861잡					

(4) 유수지계획(변경)

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종류	위치		면적(㎡)			최초 결정일	비고
						기정	변경	변경후		
변경	1	유수지	저류시설	기정	대소원면 영평리 302-2전 일원	32,908	증)337.1	32,570.9	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
				변경	대소원면 영평리 858유					

(5) 전력공급계획(변경)

구 분	전력사용량(MWh/년)		비 고
	기정	변경	
합 계	524,694	511,810	필요전력은 한국전력공사와 협의 후 북측 신 충주 변전소에서 공급하는 것으로 계획
산업시설용지	510,813	491,675	
지원 및 공공시설용지	13,881	20,135	

(6) 에너지공급계획(변경)

가) 에너지공급계획(변경)

구 분	연간열부하 (Gcal/년)		최대열부하 (Gcal/년)		비 고
	기정	변경	기정	변경	
합 계	908,963.7	989,430.6	108.21	130.25	참빛충북도시가스(주)와 협의 후 도시가스배관망을 통하여 LNG를 공급 받는 것으로 계획
산업시설용지	904,272	984,477	103.51	125.32	
지원 및 공공시설용지	4,691.7	4,953.6	4.70	4.93	

나) 에너지공급시설 계획(변경)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치		면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	1	정압기	기정	대소원면 영평리 70-8답 일원	16.0	-	16.0	충청북도 고시 제2015-199호 (2015.8.28)	
			변경	대소원면 영평리 800잡					

(7) 통신시설계획(변경)

구 분	수요량 (회신)		비 고
	기정	변경	
통신시설 총계획량	1,645	1,531	한국통신공사에서 공급
여유율 적용	379	353	
수요량	1,266	1,178	
산업시설	727	641	
지원시설	524	524	
공중전화	15	13	

(8) 폐기물처리시설계획(변경)

가) 폐기물처리계획(변경)

- 발생 폐기물량에 대한 처리는 재활용, 매립 등으로 분류하여 처리
- 사업지구에서 발생하는 총 폐기물량은 총 701.819ton/일로 사업장 폐기물(재활용 및 가연성폐기물 제외)은 지구 내 폐기물 처리시설에서 처리할 계획임

구 분		생활계	사업장 배출시설계	지 정	폐기물 처리량	
					1일	연간
매 립	기정	-	242.702	63.877	306.579	91,974
	변경	-	85.985	51.553	137.539	41,262
재활용	기정	3.884	872.149	210.272	1,086.306	325,892
	변경	3.434	363.656	169.705	536.795	161,039
위탁처리	기정	3.390	22.240	-	25.630	7,689
	변경	2.999	24.486	-	27.485	8,246
소 계	기정	7.274	1,137.092	274.149	1,418.514	425,554
	변경	6.433	474.128	221.258	701.819	210,546

주) 폐기물처리시설 내 소각시설 설치 시 소각처리를 하며, 미 설치 시 위탁처리토록함

나) 폐기물처리시설계획(변경)

구분	도면 표시번호	시설명	위치		면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	1	폐기물 처리시설	기정	대소원면 영평리 산1-3임 일원	54,419	증) 45.4	54,464.4	충청북도 고시 제2015-199호 (2015.8.28)	
			변경	대소원면 영평리750잡 일원					

(9) 공원 및 녹지 계획(변경)

가) 총괄표(변경)

구분	개소			면적(㎡)			비 고
	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
합계	18	-	18	208,818	감) 6,771.8	202,046.2	
공원	2	-	2	49,429	증) 597.7	50,026.7	
녹지	16	-	16	159,389	감) 7,369.5	152,019.5	

나) 공원계획(변경)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	-	2개소	-		49,429	증) 597.7	50,026.7		
변경	3	근린공원	기정	대소원면 본리 488-49임 일원	35,078	증) 33.4	35,111.4	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
			변경	대소원면 영평리 783공					
변경	4	근린공원	기정	대소원면 영평리 산34-43임 일원	14,351	감) 564.3	14,915.3	〃	
			변경	대소원면 영평리 876공 일원					

다) 녹지계획(변경)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치		면적(㎡) 기정	증·감	변경	최초 결정일	비고
합계	-	16개소	-	-		159,389	감) 7,369.5	152,019.5		
변경	1	녹지	완충녹지	기정	주덕읍 화곡리 산19임 일원	19,777	감) 1,526.4	18,250.6	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
				변경	대소원면 영평리 832공					
변경	2	녹지	완충녹지	기정	주덕읍 화곡리 산20임 일원	6,439	증) 4.9	6,443.9	〃	
				변경	대소원면 영평리 743공					
변경	3	녹지	완충녹지	기정	대소원면 영평리 43-1전 일원	11,149	감) 1,105.7	10,043.3	〃	
				변경	대소원면 영평리 753공 일원					
변경	4	녹지	연결녹지	기정	대소원면 영평리 58-3답 일원	15,103	감) 1,015.0	14,088.0	〃	
				변경	대소원면 영평리 786공					
변경	5	녹지	연결녹지	기정	대소원면 영평리 69전 일원	3,740	증) 2.3	3,742.3	〃	
				변경	대소원면 영평리 799공					
변경	6	녹지	완충녹지	기정	대소원면 본리 488-65임 일원	5,910	감) 0.4	5,909.6	〃	
				변경	대소원면 영평리 777공					
변경	7	녹지	완충녹지	기정	대소원면 영평리 산30임 일원	8,158	감) 250.4	7,907.6	〃	
				변경	대소원면 영평리 872공					
변경	8	녹지	완충녹지	기정	대소원면 영평리 산29-2임 일원	547	감) 0.8	546.2	〃	
				변경	대소원면 영평리 874공					
변경	9	녹지	완충녹지	기정	대소원면 영평리 88-6답 일원	29,012	감) 3,688.4	25,323.6	〃	
				변경	대소원면 영평리 875공					
변경	10	녹지	완충녹지	기정	대소원면 영평리 산22-1임 일원	9,108	증) 1,191.1	10,299.1	〃	
				변경	대소원면 영평리 863공					
변경	11	녹지	완충녹지	기정	주덕읍 화곡리 산14-1임 일원	11,421	감) 944.5	10,476.5	〃	
				변경	대소원면 영평리 859공					
변경	12	녹지	완충녹지	기정	주덕읍 화곡리 243답 일원	2,341	증) 0.5	2,341.5	〃	
				변경	대소원면 영평리 838공					
변경	13	녹지	완충녹지	기정	주덕읍 화곡리 산19 일원	1,697	증) 0.6	1,697.6	〃	
				변경	대소원면 영평리 833공					
변경	14	녹지	연결녹지	기정	대소원면 영평리 47답 일원	8,006	감) 2.7	8,003.3	충청북도 고시 제2015-199호 (2015.8.28)	
				변경	대소원면 영평리 764공					
변경	15	녹지	경관녹지	기정	주덕읍 화곡리 산20-1임 일원	20,897	감) 44.5	20,852.5	〃	
				변경	대소원면 영평리 746공					
변경	16	녹지	경관녹지	기정	주덕읍 화곡리 250답 일원	6,084	증) 9.9	6,093.9	〃	
				변경	대소원면 영평리 852공					

(10) 광장계획(변경)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치		면적(㎡) 기정	변경	변경후	최초 결정일	비고
변경	1	광장	일반광장	기정	대소원면 영평리 66전 일원	2,275	증) 3.0	2,278.0	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
				변경	대소원면 영평리 798공					

8. 재원조달계획(변경)

가. 총 사업비추정(변경)

항 목	금액(억원)		구성비(%)		비 고
	당초	변경	당초	변경	
용지비	315	464	14.1	18.7	· 용지매입비, 지장물조사비, 조사비, 등기비 등
용지부담금	-	5	-	0.2	· 산지복구비 등
조성비	1,525	1,649	68.0	66.5	· 공사비, 설계비, 부대비용
기반시설설치비	137	111	6.1	4.5	· 국고지원(895억원) 미포함
직접인건비	37	33	1.7	1.3	· 인건비 및 복리후생비
판매비	24	18	1.0	0.7	· 광고홍보비
일반관리비	20	33	0.9	1.3	· 일반관리에 소요된 비용
총사업비	2,058	2,313	91.8	93.3	
예비비	100	-	4.4	-	
자본비용	84	167	3.8	6.7	
총투자비	2,242	2,480	100.0	100.0	

주) 산업입지의 개발에 관한 통합지침에서 정한 방식에 따라 총사업비를 산정하였으며, 실제 민간 총투자비와는 차이가 발생함


나. 연차별 투자계획(변경)

항 목		합계	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년 이후
용지비	당초	315	34	275	-	6	-	-
	변경	464	-	268	144	1	10	41
용지부담금	당초	-	-	-	-	-	-	-
	변경	5	-	3	-	2	-	-
조성비	당초	1,525	42	369	867	112	78	57
	변경	1,649	-	236	642	475	204	92
기반시설설치비	당초	137	-	30	78	29	-	-
	변경	111	-	3	8	3	55	42
직접인건비	당초	37	4	11	11	11	-	-
	변경	33	1	7	7	7	7	4
판매비	당초	24	-	15	9	-	-	-
	변경	18	-	-	2	3	10	3
일반관리비	당초	20	3	5	6	6	-	-
	변경	33	1	4	4	4	7	13
총사업비	당초	2,058	83	705	971	299	-	-
	변경	2,313	2	521	807	495	293	195
예비비	당초	100	0	20	55	25	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-	-
자본비용	당초	84	9	63	11	1	-	-
	변경	167	-	12	47	52	39	17
총투자비	당초	2,242	92	788	1,037	190	78	57
	변경	2,480	2	533	854	547	332	212

9. 수용·사용할 토지 건축물, 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경없음) : 생략 (충청북도 고시 제2016-266호(2016. 10. 28)와 같음)

10. 산업입지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획(변경없음)

- 산업입지 및 개발에 관한 법률 제29조 동법 시행령 제27조와 산업단지지원에 관한 운영지침 제3조 규정에 의함



구 분			개 요	사업비 (억원)	비고
합 계			-	895	
진입 도로	국도3호선 연계	신설	■ 연장(L) : 2.2㎞, 폭원(B) : 25m	346	
용수 공급 시설	배수지 (가압장)	신설	■ 용량 : 21,000㎥/일(면적 : 4,833.7㎡) - 공업용수 : 15,246㎥/일, - 생활용수 : 4,522㎥/일	89	
	송수관로	신설	공업용수 ■ 관경(D) : 500㎜~600㎜, 연장(L) : 4.1km	22	
			생활용수 ■ 관경(D) : 300㎜~400㎜, 연장(L) : 4.6km	35	
폐수 처리 시설	오폐수 처리장	신설	■ 용량 : 16,000㎥/일(면적 : 21,491.3㎡) - 공업폐수 : 14,135㎥/일 - 생활오수 : 585㎥/일	403	원인자 부담금 30%(121억)포함

11. 관계도서는 충주메가폴리스(주)와 충주시청(신성장전략과)에 비치하여 토지소유자, 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

■ 실시계획(도시관리계획 및 공원조성계획 등)

1. 사업의 명칭(변경없음)

- 충주 메가폴리스 산업단지 개발사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소(변경없음)

가. 성명 : 충주 메가폴리스(주)

나. 주소 : 충청북도 충주시 대소원면 쇠실로 1016

3. 사업의 목적 및 개요(변경없음)

가. 사업의 목적(변경없음)

- 안정적인 산업용지 공급을 통한 지역 선도산업을 유치하여 지역경제 활성화를 도모
- 계획적 개발을 통한 경쟁력 있고, 환경 친화적인 최적의 산업단지 조성

나. 사업의 개요(변경)

구 분	면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
	기정	증·감	변경		
합 계	1,811,079	감) 9,114.9	1,801,964.1	100.0	
산업시설용지	1,236,017	증) 189.3	1,235,827.7	68.6	
지원시설용지	17,466	15.8	17,450.2	1.0	
공원 및 녹지용지	208,818	감) 6,771.8	202,046.2	11.2	
공공시설용지	348,778	감) 2,138.0	346,640.0	19.2	

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경)

가. 위치 : (기정) 충청북도 충주시 주덕읍·대소원면 일원

(변경) 충청북도 충주시 대소원면 영평리 일원

나. 면적 : (기정) 1,811,079㎡ ⇒ (변경) 1,801,964.1, 감) 9,114.9㎡

5. 사업시행기간 및 시행방법(변경없음)

가. 사업기간 : 2011년 ~ 2017년

나. 시행방법 : 제3섹터방식(민관합동개발)

6. 산업입지 및 개발에 관한법률 규정에 의한 이해관계인에 대한 서류의 공시송달방법

- 중앙 및 당해 지방 일간신문 각 1개 이상에 1회 이상 공고하거나 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제15조의 규정에 의거 당해 시·군의 게시판에 게시 공고함

7. 수용할 토지 등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명, 주소
(개발계획 내용과 같으므로 게재 생략)

8. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 군관리계획(지구단위계획 포함, 공원조성계획)에 관한사항 : 붙임

9. 관계도서는 충주 메가폴리스(주)와 충주시청(신성장전략과)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

10. 토지이용규제기본법 제8조 및 시행령 제7조에 의한 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템에서 열람 가능

□ 도시관리계획(지구단위계획 포함)

1. 용도지역 결정(변경) 조서

가. 용도지역 결정(변경) 조서

구분		면적 (㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합계		1,811,079	감) 9,114.9	1,801,964.1	100.0	
도시지역	소계	1,811,079	감) 9,114.9	1,801,964.1	100.0	
	일반공업지역	1,778,607	감) 9,111.1	1,769,495.9	98.2	
	준공업지역	16,442	증) 1.7	16,443.7	0.9	
	근린상업지역	16,030	감) 5.5	16,024.5	0.9	

주) 확정측량 결과 반영

나. 용도지역 결정(변경) 사유서

위치		용도지역		면적(㎡)	용적률 (%)	결정(변경)사유
기정	변경	기정	변경			
충청북도 충주시 주덕읍·대소원면 일원	충청북도 충주시 대소원면 영평리 일원	일반공업지역	일반공업지역	1,769,495.9	350	• 확정측량 결과 및 읍면동 관할구역 변경사항 반영
		준공업지역	준공업지역	16,443.7	400	
		근린상업지역	근린상업지역	16,024.5	400	

2. 도시계획시설 결정(변경) 조서

가. 교통시설(변경)

1) 도로(변경)

가) 단지내 도로 총괄(변경)

류별		합계			1류			2류			3류		
		노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	기정	26	10,793	212,088	6	1,520	29,213	13	5,617	101,204	7	3,656	81,671
	변경	26	10,795	212,345.3	6	1,520	29,252.0	14	5,634	101,043.1	6	3,641	82,050.2
대로	기정	2	3,477	98,775	-	-	-	1	878	27,858	1	2,599	70,917
	변경	2	3,477	99,224.4	-	-	-	1	878	27,863.1	1	2,599	71,361.3
중로	기정	14	6,438	106,299	3	1,170	25,708	8	4,638	72,538	3	630	8,053
	변경	14	6,438	106,049.2	3	1,170	25,740.9	8	4,638	72,237.6	3	630	8,070.7
소로	기정	10	878	7,014	3	350	3,505	4	101	808	3	427	2,701
	변경	10	880	7,071.7	3	350	3,511.1	5	118	942.4	2	412	2,618.2

주1) 가감속 차로 및 가각을 포함한 면적임
주2) 확정측량 결과 반영

나) 단지내 도로결정(변경)조서(변경)

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
합계		26개 노선				10,795						
대로		2개 노선				3,477						
기정	대로	2	1	30	주간선도로	878	대로3-1	북측지구계	일반도로	산업시설용지	충북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	대로	3	2	25	주간선도로	2,599 (825)	대로2-1	지방도 599호선	일반도로	산업시설용지	〃	
중로		14개 노선				6,438						
기정	중로	1	1	23	보조간선도로	465	대로3-2	동측지구계	일반도로	산업시설용지	충북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	중로	1	2	23	보조간선도로	25 (530)	대로3-2	영평리 479-48도	일반도로	완충녹지	〃	
기정	중로	1	3	20	보조간선도로	680	대로2-1	대로3-2	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	1	15	집산도로	715	대로3-2	대로3-2	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	2	15	집산도로	486	대로3-2	중로1-3	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	3	15	집산도로	483	대로3-2	중로1-3	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	4	15	집산도로	361	중로2-2	중로2-3	일반도로	산업시설용지	충북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	중로	2	5	15	집산도로	614	대로3-2	중로2-6	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	6	15	집산도로	997 (68)	대로3-2	기업도시 내부도로	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	7	15	집산도로	914	대로3-2	대로3-2	일반도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	2	8	15	특수도로	68	중로2-7	근린공원3	보행자도로	산업시설용지	〃	
기정	중로	3	1	12	집산도로	351	중로2-3	중로2-3	일반도로	지원시설용지	〃	
기정	중로	3	2	12	집산도로	153	중로3-1	중로3-1	일반도로	지원시설용지	〃	
기정	중로	3	3	12.5	집산도로	126	대로3-2	남서측지구계	일반도로	산업시설용지	충북도 고시 제2015-199호 (2015.8.28)	
소로		10개 노선				880						
기정	소로	1	1	10	특수도로	126	대로2-1	중로2-2	보행자도로	산업시설용지	충북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
기정	소로	1	2	10	특수도로	124	중로2-3	연결녹지4	보행자도로	지원시설용지	〃	
기정	소로	1	3	10	특수도로	100	중로2-6	근린공원3	보행자도로	산업시설용지	〃	
기정	소로	2	1	8	특수도로	25	중로2-3	중로3-2	보행자도로	지원시설용지	〃	

구분	규 모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
기정	소로	2	2	8	특수 도로	50	중로3-2	중로3-1	보행자 도로	지원시설 용지	〃	
기정	소로	2	3	8	특수 도로	13	소로1-2	중로3-1	보행자 도로	지원시설 용지	〃	
기정	소로	2	4	8	특수 도로	13	중로1-3	중로3-1	보행자 도로	지원시설 용지	〃	
기정	소로	3	1	8	국지 도로	15	중로2-1	폐기물 처리시설	일반 도로	완충녹지	〃	
변경	소로	2	5	8	국지 도로	17	중로2-1	폐기물 처리시설	일반 도로	완충녹지	〃	
기정	소로	3	2	6	국지 도로	210	중로2-1	배수지	일반 도로	공원	〃	
기정	소로	3	3	6	국지 도로	202	대로3-2	서측지구계	일반 도로	오폐수 처리장	〃	

주) ( )연장은 단지외 도로연장임

다) 단지내 도로결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
소로3-1	소로2-5	· 도로선형 변경	· 산업단지계획 변경에 따른 선형변경 · 폭원에 따른 오기정정

라) 단지외 도로 총괄(변경없음)

류 별	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계	4	3,624	90,190	1	530	12,226	1	68	1,026	2	3,026	76,938
대 로	2	3,026	76,938	-	-	-	-	-	-	2	3,026	76,938
중 로	2	598	13,252	1	530	12,226	1	68	1,026	-	-	-

주) 가감속 차로 및 가각을 포함한 면적임

마) 단지외 도로결정(변경)조서(변경없음)

구분	규 모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
합 계	4개 노선					3,624						
대 로	2개 노선					3,026						
기정	대로	3	1	25	주간선 도로	2,201	국도3호선	대로2-1	일반 도로	-	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	서측 진입도로
기정	대로	3	2	25	주간선 도로	825 (2,599)	대로2-1	지방도 599호선	일반 도로	-	〃	동측 진입도로
중 로	2개 노선					598						
기정	중로	1	2	23	보조 간선도로	530 (25)	대로3-2	영평리 479-48도	일반 도로	-	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	대소교 연결도로
기정	중로	2	6	15	집산 도로	68 (997)	대로3-2	기업도시 내부도로	일반 도로	-	〃	기업도시 연결도로

주) ( )연장은 단지내 도로연장임

2) 주차장(변경)

가) 주차장 결정(변경)조서(변경)

구분	도면표시번호	시설명	위 치		면적(㎡) 기정	면적(㎡) 변경	면적(㎡) 변경후	최초 결정일	비고
합계	-	3개소	-		13,336	감) 9.4	13,326.6		
변경	1	노외주차장	기정	대소원면 영평리 산9임 일원	1,802	감) 4.5	1,797.5	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
			변경	대소원면 영평리 819차					
변경	2	노외주차장	기정	대소원면 영평리 산1-4임 일원	1,802	증) 0.9	1,802.9	〃	
			변경	대소원면 영평리 811차					
변경	3	노외주차장	기정	대소원면 영평리 304-1답 일원	9,732	감) 5.8	9,726.2	〃	
			변경	대소원면 영평리 857차					

나) 주차장 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
-	-	· 주차장위치 및 면적 변경	· 확정측량 결과 반영

나. 공간시설(변경)

1) 광장(변경)

가) 광장 결정(변경)조서(변경)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치		면적(㎡) 기정	면적(㎡) 변경	면적(㎡) 변경후	최초 결정일	비고
변경	1	광장	일반광장	기정	대소원면 영평리 66전 일원	2,275	증) 3.0	2,278.0	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
				변경	대소원면 영평리 798공					

나) 광장 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	광 장	· 광장위치 및 면적 변경	· 확정측량 결과 반영

2) 녹지(변경)

가) 녹지 결정(변경)조서(변경)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치		면적(㎡) 기정	면적(㎡) 증·감	면적(㎡) 변경	최초 결정일	비고
합계	-	16개소	-	-		159,389	감) 7,369.5	152,019.5		
변경	1	녹지	완충녹지	기정	주덕읍 화곡리 산19임 일원	19,777	감) 1,526.4	18,250.6	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
				변경	대소원면 영평리 832공					
변경	2	녹지	완충녹지	기정	주덕읍 화곡리 산20임 일원	6,439	증) 4.9	6,443.9	〃	
				변경	대소원면 영평리 743공					
변경	3	녹지	완충녹지	기정	대소원면 영평리 43-1전 일원	11,149	감) 1,105.7	10,043.3	〃	
				변경	대소원면 영평리 753공 일원					
변경	4	녹지	연결녹지	기정	대소원면 영평리 58-3답 일원	15,103	감) 1,015.0	14,088.0	〃	
				변경	대소원면 영평리 786공					
변경	5	녹지	연결녹지	기정	대소원면 영평리 69전 일원	3,740	증) 2.3	3,742.3	〃	
				변경	대소원면 영평리 739공					
변경	6	녹지	완충녹지	기정	대소원면 본리 488-65임 일원	5,910	감) 0.4	5,909.6	〃	
				변경	대소원면 영평리 777공					
변경	7	녹지	완충녹지	기정	대소원면 영평리 산30임 일원	8,158	감) 250.4	7,907.6	〃	
				변경	대소원면 영평리 872공					
변경	8	녹지	완충녹지	기정	대소원면 영평리 산29-2임 일원	547	감) 0.8	546.2	〃	
				변경	대소원면 영평리 874공					
변경	9	녹지	완충녹지	기정	대소원면 영평리 88-6답 일원	29,012	감) 3,688.4	25,323.6	〃	
				변경	대소원면 영평리 875공					
변경	10	녹지	완충녹지	기정	대소원면 영평리 산22-1임 일원	9,108	증) 1,191.1	10,299.1	〃	
				변경	대소원면 영평리 863공					
변경	11	녹지	완충녹지	기정	주덕읍 화곡리 산4-1임 일원	11,421	감) 944.5	10,476.5	〃	
				변경	대소원면 영평리 859공					
변경	12	녹지	완충녹지	기정	주덕읍 화곡리 243답 일원	2,341	증) 0.5	2,341.5	〃	
				변경	대소원면 영평리 838공					
변경	13	녹지	완충녹지	기정	주덕읍 화곡리 산19 일원	1,697	증) 0.6	1,697.6	〃	
				변경	대소원면 영평리 833공					
변경	14	녹지	연결녹지	기정	대소원면 영평리 47답 일원	8,006	감) 2.7	8,003.3	충청북도 고시 제2015-199호 (2015.8.28)	
				변경	대소원면 영평리 764공					
변경	15	녹지	경관녹지	기정	주덕읍 화곡리 산30-1임 일원	20,897	감) 44.5	20,852.5	〃	
				변경	대소원면 영평리 746공					
변경	16	녹지	경관녹지	기정	주덕읍 화곡리 250답 일원	6,084	증) 9.9	6,093.9	〃	
				변경	대소원면 영평리 852공					

나) 녹지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
-	-	· 녹지위치 및 면적 변경	· 확정측량 결과 반영

3) 공원(변경)

가) 총괄표(변경)

구분	개소			면적(㎡)			비 고
	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
합계	2	-	2	49,429	증) 597.7	50,026.7	
근린공원	2	-	2	49,429	증) 597.7	50,026.7	

나) 공원결정(변경)조서(변경)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	-	2개소	-		49,429	증) 597.7	50,026.7		
변경	3	근린공원	기정	대소원면 본리 488-49임 일원	35,078	증) 33.4	35,111.4	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
			변경	대소원면 영평리 783공					
변경	4	근린공원	기정	대소원면 영평리 산24-43임 일원	14,351	감) 564.3	14,915.3	〃	
			변경	대소원면 영평리 876공 일원					

다) 공원 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
3	근린공원	· 근린공원 위치 및 면적 변경	· 확정측량 결과 반영
4	근린공원		

다. 유통 및 공급시설(변경)

1) 수도공급설비(변경)

가) 수도공급설비 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	시설명	위 치		면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	1	배수시설	기정	주덕읍 화곡리 산20임	4,800	증) 33.7	4,833.7	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
			변경	대소원면 영평리 747수					
변경	2	가압장	기정	대소원면 영평리 267-27임	2,200	감) 1.2	2,198.8	충청북도 고시 제2015-199호 (2015.8.28)	
			변경	대소원면 영평리 862잡					

나) 수도공급설비 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
1	배수시설	· 배수시설 위치 및 면적 변경	· 확정측량 결과 반영
2	가압장	· 가압장 위치 및 면적 변경	· 확정측량 결과 반영

2) 가스공급설비(변경)

가) 가스공급설비 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	시설명	위 치		면적(㎡) 기정	면적(㎡) 변경	면적(㎡) 변경후	최초 결정일	비고
변경	1	정압기	기정	대소원면 영평리 70-8답 일원	16	-	16.0	충청북도 고시 제2015-199호 (2015.8.28)	
			변경	대소원면 영평리 800잡					

나) 가스공급설비 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
1	정압기	· 정압기 위치 변경	· 확정측량 결과 반영

라. 방재시설(변경)

1) 유수지(변경)

가) 유수지 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종류	위치		면적(㎡) 기정	면적(㎡) 변경	면적(㎡) 변경후	최초 결정일	비고
변경	1	유수지	저류시설	기정	대소원면 영평리 302-2전 일원	32,908	증)337.1	32,570.9	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
				변경	대소원면 영평리 858유					

나) 유수지 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
1	유수지	· 유수지 위치 및 면적 변경	· 확정측량 결과 반영

마. 환경기초시설(변경)

1) 수질오염방지시설(변경)

가) 수질오염방지시설 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	시설명	위치		면적(㎡) 기정	면적(㎡) 변경	면적(㎡) 변경후	최초 결정일	비고
변경	1	오폐수 처리장	기정	대소원면 영평리 산22-1임 일원	23,621	감)2,129.7	21,491.3	충청북도 고시 제2013-28호 (2013.2.15)	
			변경	대소원면 영평리 861잡					

나) 수질오염방지시설 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
1	오폐수 처리장	· 오폐수처리장 위치 및 면적 변경	· 확정측량 결과 반영

2) 폐기물처리시설(변경)

가) 폐기물처리시설 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	시설명	위치		면적(㎡) 기정	면적(㎡) 변경	면적(㎡) 변경후	최초 결정일	비고
변경	1	폐기물 처리시설	기정	대소원면 영평리 산1-3임 일원	54,419	증) 45.4	54,464.4	충청북도 고시 제2015-199호 (2015.8.28)	
			변경	대소원면 영평리 750잡 일원					

나) 폐기물처리시설 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
1	폐기물 처리시설	· 폐기물처리시설 위치 및 면적 변경	· 확정측량 결과 반영

3. 지구단위계획에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

가. 지구단위계획구역 결정(변경)조서

1) 지구단위계획구역 결정(변경)조서

구 분	도면표시 번 호	지구단위계획의 구 분	위 치		면 적(㎡) 기정	면 적(㎡) 변경	면 적(㎡) 변경후	비고
변 경	1	지 구 단 위 계 획 구 역	충청북도 충주시 주덕읍·대소원면 일원	충청북도 충주시 대소원면 영평리 일원	1,811,079	감) 9,114.9	1,801,964.1	

2) 지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

구 분	도면표시 번 호	위 치	면 적(㎡)	결정(변경)사유
변 경	1	충청북도 충주시 대소원면 영평리 일원	1,801,964.1	· 확정측량 결과 및 읍면동 관할구역 변경사항 반영

나. 도시기반시설의 배치와 규모에 대한 도시관리계획 결정(변경)조서

- 사업대상지 전체 지구단위계획 구역으로 "2. 도시계획시설 결정(변경)조서"와 같음

: 생략(사업대상지 내에 한함 ; 단지외 도로 제외)

다. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

1) 지원시설용지 - 준공업지역, 근린상업지역(변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)			획지					비고
					위치		면적(㎡)			
		기정	증·감	변경	기정	변경	기정	증·감	변경	
합 계		17,466	감) 15.8	17,450.2	-	-	17,466	감) 15.8	17,450.2	
A	A1	2,510	감) 0.8	2,509.2	1	1	840	감) 0.2	839.8	분할금지 합병허용
					2	2	835	-	835.0	
					3	3	835	감) 0.6	834.4	
	A2	1,794	감) 4.4	1,789.6	1	1	598	증) 0.1	598.1	〃
					2	2	598	-	598.0	
					3	3	598	감) 4.5	593.5	
	A3	1,794	감) 1.8	1,792.2	1	1	598	증) 0.2	598.2	〃
					2	2	598	-	598.0	
					3	3	598	감) 2.0	596.0	
	A4	2,714	감) 2.9	2,711.1	1	1	679	-	679.0	〃
					2	2	678	-	678.0	
					3	3	678	감) 3.0	675.0	
					4	4	679	증) 0.1	679.1	
	A5	2,524	감) 2.3	2,521.7	1	1	504	감) 2.4	501.6	〃
					2	2	504	증) 0.1	504.1	
					3	3	504	-	504.0	
					4	4	504	-	504.0	
					5	5	508	-	508.0	
	A6	2,524	감) 4.3	2,519.7	1	1	508	증) 0.1	508.1	〃
					2	2	504	감) 5.7	498.3	
					3	3	504	증) 0.5	504.5	
					4	4	504	증) 0.4	504.4	
					5	5	504	증) 0.4	504.4	
	A7	1,803	증) 0.4	1,803.4	1	1	607	증) 0.2	607.2	〃
					2	2	598	증) 0.2	598.2	
					3	3	598	-	598.0	
	A8	1,803	증) 0.3	1,803.3	1	1	598	증) 0.2	598.2	〃
					2	2	598	증) 0.1	598.1	
					3	3	607	-	607.0	

주) 확정측량 결과 반영

2) 산업시설용지 - 일반공업지역(변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡) 기정	면적(㎡) 증·감	면적(㎡) 변경	획지 위치 기정	획지 위치 변경	획지 면적(㎡) 기정	획지 면적(㎡) 증·감	획지 면적(㎡) 변경	비고
합 계		1,236,017	감) 189.3	1,235,827.7	-	-	1,236,017	감) 189.3	1,235,827.7	
B	B1	32,640	증) 11.8	32,651.8	1	1	17,161	증) 11.8	17,172.8	분할,합병 허용
					2	2	15,479	-	15,479.0	
	B2	58,405	감) 20.6	58,384.4	1	1	7,782	감) 17.8	7,764.2	〃
					2	2	8,213	감) 0.6	8,212.4	
					3	3	8,213	감) 1.3	8,211.7	
					4	4	5,360	감) 1.6	5,358.4	
					5	5	5,145	증) 2.8	5,147.8	
					6	6	8,104	감) 0.2	8,103.8	
					7	7	8,213	감) 1.9	8,211.1	
					8	8	7,375	-	7,375.0	
	B3	85,740	감) 18.1	85,721.9	1	1	85,740	감) 18.1	85,721.9	〃
	B4	25,958	감) 9.6	25,948.4	1	1	13,892	-	13,892.0	〃
					2	2	12,066	감) 9.6	12,056.4	
	B5	27,956	감) 3.6	27,952.4	1	1	9,447	증) 9,580.0	19,027.0	〃
					2	2	9,580	감) 654.6	8,925.4	
					3	-	8,929	감) 8,929	-	
	B6	84,096	감) 13.0	84,083.0	1	1	84,096	감) 72,972.5	11,123.5	〃
					-	2	-	증) 11,721.8	11,721.8	
					-	3	-	증) 11,722.2	11,722.2	
					-	4	-	증) 5,069.8	5,069.8	
					-	5	-	증) 5,070.1	5,070.1	
					-	6	-	증) 4,978.4	4,978.4	
					-	7	-	증) 11,719.9	11,719.9	
					-	8	-	증) 11,720.8	11,720.8	
					-	9	-	증) 10,956.5	10,956.5	
	B7	24,764	감) 45.2	24,718.8	1	1	4,628	감) 6.2	4,621.8	〃
					2	2	5,034	감) 21.6	5,012.4	
					3	3	5,034	감) 5.2	5,028.8	
					4	4	5,034	감) 6.1	5,027.9	
					5	5	5,034	감) 6.1	5,027.9	
	B8	29,760	증) 6.4	29,766.4	1	1	29,760	증) 6.4	29,766.4	〃
	B9	21,729	감) 8.8	21,720.2	1	1	21,729	감) 8.8	21,720.2	〃
	B10	43,870	감) 10.9	43,859.1	1	1	3,966	증) 1.5	3,967.5	〃
					2	2	4,959	감) 3.9	4,955.1	
					3	3	3,305	증) 2,790.8	6,095.8	
					4	4	3,831	감) 8.6	3,822.4	
					5	5	6,611	증) 0.1	6,611.1	
					6	6	9,076	증) 1,076.0	10,152.0	
					7	7	9,342	감) 1,086.8	8,255.2	
					8	8	2,780	감) 2,780	-	

도면번호	가구번호	면적(㎡)			획지					비고
					위치		면적(㎡)			
		기정	증·감	변경	기정	변경	기정	증·감	변경	
B	B11	131,345	증) 9.9	131,354.9	1	1	66,115	증) 1.5	66,116.5	분할,합병 허용
					2	2	12,039	증)21,901.2	33,940.2	
					3	3	11,164	증)10,203.5	21,367.5	
					4	4	23,599	감)13,668.3	9,930.7	
					5	-	18,428	감)18,428.0	-	
	B12	32,146	증) 2.5	32,148.5	1	1	8,000	-	8,000.0	〃
					2	2	8,000	-	8,000.0	
					3	3	8,000	-	8,000.0	
					4	4	8,146	증) 2.5	8,148.5	
	B13	328,061	-	328,061.0	1	1	328,061	-	328,061.0	〃
	B14	203,406	감) 62.0	203,344.0	1	1	146,121	증) 57,223	203,344.0	〃
					2	2	57,285	감) 57,285	-	
	B15	95,056	감) 32.5	95,023.5	1	1	11,570	증) 21.3	11,591.3	〃
					2	2	14,065	증) 395.2	14,460.2	
					3	3	69,421	감) 449.0	68,972.0	
	B16	11,085	증) 4.4	11,089.4	1	1	11,085	증) 4.4	11,089.4	〃

주) 확정측량 결과 반영

3) 주차장 - 일반공업지역, 준공업지역, 근린상업지역(변경)

도면번호	가구(획지)번호	면적(㎡)			획지					비고
					위치		면적(㎡)			
		기정	증·감	변경	기정	변경	기정	증·감	변경	
합 계		13,336	감) 9.4	13,326.6	-	-	13,336	감) 9.4	13,326.6	
J	J1	1,802	감) 4.5	1,797.5	1	1	1,802	감) 4.5	1,797.5	분할합병 금지
	J2	1,802	증) 0.9	1,802.9	2	2	1,802	증) 0.9	1,802.9	〃
	J3	9,732	감) 5.8	9,726.2	3	3	9,732	감) 5.8	9,726.2	〃

주) 확정측량 결과 반영

4) 위험물저장 및 처리시설 - 일반공업지역(변경)

도면번호	가구(획지)번호	면적(㎡)	획지			비고
			위치		면적(㎡)	
H	H1	3,115.0	기정	주덕읍 화곡리 산7-1임 일원	3,115.0	분할,합병 허용
			변경	대소원면 영평리 836주		

주) 확정측량 결과 반영

라. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적율·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

1) 지원시설용지 - 준공업지역, 근린상업지역(변경없음)

도면번호	위치		구분	계획내용	비고
	기정	변경		기정	
A	A1~A8	A1, A2, A6, A7	용도	• 지정용도 : 근린생활시설(종교집회장, 장의사, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외), 문화 및 집회시설, 판매시설, 의료시설(격리병원 제외), 교육연구시설, 노유자시설, 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외), 업무시설(오피스텔 제외), 숙박시설, 자동차관련시설(폐차장, 검사장, 매매장, 정비공장, 운전학원 및 정비학원(직원훈련시설 포함) 제외), 동물 및 식물관련시설(축사, 가축시설, 도축장, 도계장 제외), 방송통신 시설, 발전시설 • 권장용도 : 의료시설, 판매시설 • 불허용도 : 지정용도 이외의 용도는 불허	근린상업지역
		A3, A4, A5, A8		• 지정용도 : 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소, 종교집회장, 장의사, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외), 문화 및 집회시설(동·식물원 제외), 판매시설(해당지역 소재 공장 생산제품 판매시설에 한함), 의료시설(격리병원 제외), 교육연구시설, 노유자시설, 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외), 업무시설(오피스텔 제외), 자동차관련시설(폐차장 제외), 동물 및 식물관련시설(축사, 가축시설, 도축장, 도계장 제외), 방송통신 시설, 발전시설 • 권장용도 : 의료시설, 판매시설 • 불허용도 : 지정용도 이외의 용도는 불허	준공업지역
	A1~A8	A1, A2, A6, A7	건폐율	• 70% 이하	근린상업지역
		A3, A4, A5, A8		• 80% 이하	준공업지역
	A1~A8		용적율	• 400% 이하	
	〃		높 이	• 7층 이하	
	〃		배 치	• 건축물 전면은 가로활동이 활발하고 위계가 높은 도로 방향으로 건축하도록 유도 • 공동개발 권장	
	〃		형 태	• 가로에 면한 건축물은 1층 전면 벽면의 50%이상 투시형 셔터 또는 투시벽 사용 권장 • 가각부의 건축물은 돌출형 또는 들입형 건축물로 건축 권장 • 건축물의 1층 층고는 인접 건축물의 1층 층고와 10cm이내 차이로 유도하며 1층 전면에 투시형태의 개구부, 1층 쇼윈도 및 가각 건축물 옥상 등에 조명설치를 권장	
	〃		색 채	• 건축물의 색채는 도시경관을 해치지 않는 범위 안에서 적용	
	〃		건축선	• 폭15m이상 도로변에 건축한계선(폭2m) 지정	

2) 산업시설용지 - 일반공업지역(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	비 고
B	B1~B16	용 도	• 지정용도 -「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사 (당해 지역에 소재하는 기업의 종업원용에 한함) -「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 (당해 지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다) -「건축법 시행령」 별표1 제17호의 공장 -「건축법 시행령」 별표1 제18호의 창고시설 -「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설 -「건축법 시행령」 별표1 제25호의 발전시설 • 불허용도 - 지정용도 이외의 용도는 불허	
	〃	건 폐 율	• 80% 이하	
	〃	용 적 율	• 350% 이하	
	〃	높 이	• 7층 이하	
	〃	배 치	• 건축물 전면은 가로활동이 활발하고 위계가 높은 도로 방향으로 건축하도록 유도 • 건축한계선 지정지역은 수목식재를 권장 • 옥상녹화 권장	
	〃	형 태	-	
	〃	색 채	• 건축물의 색채는 도시경관을 해치지 않는 범위 안에서 적용	
	〃	건 축 선	• 폭20m이상 도로변에 건축한계선(폭5m) 지정 (도면참조) • B13블럭은 3호 근린공원과 접하는 면에 건축한계선(폭20m), 지정 및 중로2-6호선과 접하는 면에 건축한계선(폭10m) 지정 (도면참조)	

3) 주차장 - 일반공업지역, 준공업지역, 근린상업지역(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	비 고
J	J1~J3	용 도	• 지정용도: 『주차장법 및 충주시 주차장 조례』에 의한 주차장, 노외주차장인 주차전용건축물 및 그 부속용도 - 단, 노외주차장인 주차전용 건축물의 경우 건축법시행령 별표 1의 규정에 의한 제1종 및 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설 또는 자동차 관련시설인 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 70%이상이어야 함 (이때, 판매및영업시설 중 백화점 · 쇼핑센터 · 대형점과 문화 및 집회시설 중 영화관 · 전시장 · 예식장인 경우 『주차장법 시행령 별표1』에 따라 별도의 부설주차장을 설치하여야 한다.) • 권장용도: - • 불허용도: 지정용도 이외의 용도는 불허	
	〃	건 폐 율	• 70% 이하	
	〃	용 적 율	• 350% 이하	
	〃	높 이	• 7층 이하	
	〃	배 치	-	
	〃	형 태	-	
	〃	색 채	-	
	〃	건 축 선	-	

4) 위험물저장 및 처리시설 - 일반공업지역(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	비 고
H	H1	용 도	• 지정용도: 『건축법 시행령 별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 및 그 부속용도 • 권장용도: - • 불허용도: 지정용도 이외의 용도는 불허	
	〃	건 폐 율	• 70% 이하	
	〃	용 적 율	• 300% 이하	
	〃	높 이	• 4층 이하	
	〃	배 치	• 대로2-1호선 차량 진출입 불허구간에 폭10m 이상의 수목식재를 권장	
	〃	형 태	-	
	〃	색 채	-	
	〃	건 축 선	-	

마. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서(변경)

1) 차량진출입 허용구간(변경없음)

도면번호	위 치	계 획 내 용	비 고
A	A1-1, A1-3	• 가각에서 5m이상 이격하여 차량출입 허용	중로3-1
	A2-1, A2-3 A3-1, A3-3	• 가각 및 획지경계선에서 5m이상 이격하여 차량출입 허용	중로3-2
	A4-1, A4-4	• 가각에서 5m이상 이격하여 차량출입 허용	중로3-1
	A5-1, A5-5 A6-1, A6-5	• 보행자도로에서 2m, 획지경계선에서 5m이상 이격하여 차량출입 허용	중로3-1
	A7-1, A7-3 A8-1, A8-3	• 가각 및 획지경계선에서 5m이상 이격하여 차량출입 허용	중로3-1 중로3-2

2) 차량진출입 불허구간(변경)

도면번호	위 치			계 획 내 용	비 고
	가구번호	획지번호	기타위치		
		기정 / 변경			
A	1	1,2,3 / 1,2,3	일부구간	교차로구간 및 가감속차로변 등에 진출입 불허구간 설정	건축물 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 참조
	2	1,2 / 1,2			
	3	2,3 / 2,3			
	4	1 / 1			
	6	5 / 5			
B	1	1,2 / 1,2			
	2	1,4,5,6,8 / 1,4,5,6,8			
	3	1,3,4,6,9 / 1			
	4	1,2 / 1,2			
	5	1,3 / 1,3			
	6	1,4,5,6,7,9 / 1			
	7	1,2,5 / 1,2,5			
	8	1,2 / 1			
	9	1 / 1			
	10	1,4 / 4,7			
	11	1,4,7 / 1,4			
	12	1,4 / 1,4			
	13	1 / 1			
	14	1,4,6,9 / 1,2			
	15	1,5,7,9,12 / 1,3			
	16	1 / 1			
J	1	- / -			
	2	- / -			
	3	- / -			
H	1	- / -			

4. 공원조성계획 결정(변경)조서

가. 제3호 근린공원(변경)

1) 총괄표

구 분	시설내용	시 설 면 적 (㎡)		비 고
		부 지 면 적	건 축 면 적	
총계	-	35,111.40	-	
기반시설	도로 · 광장	2,256.09	-	-
조경시설	목재데크 외 5종	495.19	-	-
휴양시설	평의자 외 2종	22.00	-	-
운동시설	풋살구장 외 7종	921.4	-	-
관리시설	휀스	-	-	-
녹지 및 기타	녹지	31,416.72	-	녹지율 89.48%

2) 도로조서

등급	류별	번호	폭원	연장(M)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
계	-	-	-	-	1,003.26	-	-	-	-
소로	3류	진1	2.0	68.6	137.21	진입로	중(보)1-1	진입광장B	가각부 0.01㎡
소로	3류	연1	4.0	70.2	280.43	연결로	진입광장A	휴게광장B	가각부 -0.37㎡
소로	3류	연2	3.0	27.6	82.85	연결로	연결로1	체력단련장	가각부 0.05㎡
소로	3류	연3	3.0	35.2	105.98	연결로	연결로1	연결로4	가각부 -0.02㎡
소로	3류	연4	2.0	57.3	114.00	연결로	연결로1	휴게광장B	가각부 -0.60㎡
소로	3류	연5	2.0	16.4	32.80	연결로	연결로1	연결로1	-
소로	3류	연6	1.5	142.0	212.93	연결로	연결로2	연결로4	가각부 0.93㎡
소로	3류	연7	0.9	3.5	3.89	연결로	휴게광장B	연결로6	가각부 0.74㎡
소로	3류	연8	1.5	7.4	13.47	연결로	연결로6	휴게광장A	가각부 2.37㎡
소로	3류	연9	0.9	15	13.50	연결로	목재데크D	목재데크E	-
소로	3류	연10	0.4	15.5	6.20	연결로	목재데크D	목재데크E	-

3) 시설조서

시설 구분	기호	시설명	위 치	시설면적(㎡)		규모수량	비고
				부지면적	건축면적		
계				35,111.40	-	-	
기 반 시 설		소 계		2,256.09	-	-	
		도 로		1,003.26	-	-	
	1	광 장		1,252.83	-	-	
	-1	진입광장A		379.48	-	-	
	-2	진입광장B		586.00	-	-	
	-3	휴게광장A		174.67	-	-	
	-4	휴게광장B		112.68	-	-	
조 경 시 설		소 계		495.19	-	-	
	2				-	-	
	-1	목재데크A		53.00	-	-	
	-2	목재데크B		60.10	-	-	
	-3	목재데크C		78.00	-	-	
	-4	목재데크D		69.00	-	-	
	-5	목재데크E		153.00	-	-	
	-6	목재데크F		46.00	-	-	
	-7	스탠드		36.09	-	1개소	
	-8	파고라		-	-	4개소	
	-9	그늘집		-	-	1개소	
	-10	휴게쉘터		-	-	1개소	
	-11	자전거보관대		-	-	2개소	
휴 양 시 설		소 계		22.00	-	-	
	3						
	-1	평 의 자		-	-	17EA	
	-2	등 의 자		-	-	12EA	
	-3	장대석의자		22.00	-	44M	
운 동 시 설		소 계		921.40	-	-	
	4						
	-1	배드민턴장		278.40	-	-	
	-2	농구장		540.00	-	-	
	-3	체력단련장		103.00	-	-	
	-8	공중걷기		-	-	1EA	
	-9	노젓기		-	-	1EA	
	-11	다리펴기		-	-	1EA	
	-12	양팔크게돌리기		-	-	1EA	
	-13	허리돌리기		-	-	1EA	
관리 시설		소 계		-	-	-	
	5						
	-1	휀스		-	-	282.0M	
녹지및 기 타		소 계		31,416.72	-	-	
	6	녹 지		31,416.72	-	-	녹지율 89.48%

나. 제4호 근린공원(변경)

1) 총괄표

구 분	시설내용	시 설 면 적 (㎡)		비 고
		부 지 면 적	건 축 면 적	
총계	-	14,915.30		
기반시설	도로·광장	1,771.05		-
조경시설	파고라A 외 2종	-		-
휴양시설	평의자 외 1종	-		-
운동시설	농구장 외 6종	918.78		-
관리시설	휀스	-		-
편익시설	주차장	177.87		
녹지 및 기타	녹지	12,047.60		녹지율 80.77%

2) 도로조서

등급	류별	번호	폭원	연장(M)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
계	-	-	-	-	1,169.80	-	-	-	-
소로	3류	진1	4.0	21.0	88.90	진입로	현황도로	주차장	가각부4.90㎡
소로	3류	진2	3.5	12.0	42.00	진입로	대(주)3-2	연결로8	-
소로	3류	연1	3.5	95.0	332.50	연결로	주차장	휴게광장C	-
소로	3류	연2	2.0	61.5	124.20	연결로	진입광장	휴게광장B	가각부1.20㎡
소로	3류	연3	2.0	24.5	49.00	연결로	연결로1	연결로2	-
소로	3류	연4	2.0	30.0	60.00	연결로	연결로3	연결로5	-
소로	3류	연5	2.0	24.5	49.00	연결로	연결로1	연결로2	-
소로	3류	연6	3.0	18.5	55.50	연결로	연결로7	연결로1	-
소로	3류	연7	2.0	86.5	173.00	연결로	연결로6	연결로6	-
소로	3류	연8	8.0	7.0	57.70	연결로	진입로2	연결로1	가각부1.70㎡
소로	3류	연9	2.0	69.0	138.00	연결로	진입로2	연결로8	-

3) 시설조서

시설 구분	기호	시설명	위 치	시설면적(㎡)		규모수량	비고
				부지면적	건축면적		
계				14,915.30	-	-	
기 반 시 설		소 계		1,771.05	-	-	
		도 로		1,169.80	-	-	
	1	광 장		601.52	-	-	
	-1	진입광장		219.75	-	-	
	-2	휴게광장A		53.00	-	-	
	-3	휴게광장B		230.50	-	-	
	-4	휴게광장C		98.00	-	-	
조 경 시 설		소 계		-	-	-	
	2				-	-	
	-1	파고라		-	-	4EA	
	-2	그늘집		-	-	1EA	
	-3	자전거보관대		-	-	2개소	
휴 양 시 설		소 계		-	-	-	
	3						
	-1	평 의 자		-	-	16EA	
	-2	등 의 자		-	-	12EA	
운 동 시 설		소 계		918.78	-	-	
	4						
	-1	농구장		540.00	-	-	
	-2	배드민턴장		298.48	-	-	
	-3	체력단련장		80.30			
	-4	양팔크게돌리기			-	1EA	
	-5	등허리지압기				1EA	
	-6	허리돌리기				1EA	
	-7	파도타기				1EA	
관리 시설		소 계		-	-	-	
	5						
	-1	휀스		-	-	434.6M	
편익 시설		소 계		177.87			
	6						
		주차장		177.87			
녹지및 기 타		소 계		12,047.60	-	-	
	6	녹 지		12,047.60	-	-	녹지율 80.77%

다. 광장(변경)

1) 총괄표

구 분	시설내용	시 설 면 적 (㎡)		비 고
		부 지 면 적	건 축 면 적	
총계	-	2,278.00	-	
기반시설	도로, 광장	488.98		
조경시설	목재데크 외 2종	368.63		
휴양시설	등의자	-		
녹지	녹지	1,017.07		녹지율 44.65%
기타시설	인공수로	403.32		

2) 도로조서

등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
계	-	-	-	-	58.03	-	-	-	-
소로	3류	연1	1.5	7.6	11.06	연결로	진입광장	산책로	가각부 0.34㎡
소로	3류	연2	1.5	9.2	13.79	연결로	진입광장	산책로	가각부 0.01㎡
소로	3류	연3	1.5	12.1	18.16	연결로	목재데크	산책로	가각부 -0.01㎡
소로	3류	연4	1.5	10.0	15.02	연결로	목재데크	산책로	가각부 -0.02㎡

2) 시설조서

시설 구분	기호	시설명	위 치	시설면적(㎡)		규모수량	비고
				부지면적	건축면적		
계				2,278.00	-	-	
기 반 시 설		소 계		488.98	-	-	
		도 로		58.03	-	-	
	1	광 장		430.95	-	-	
	-1	진입광장		430.95	-	-	
조 경 시 설		소 계		368.63	-	-	
	2				-	-	
	-1	목재데크12		75.20	-	-	
	-2	목재데크13		154.20	-	-	
	-3	목형교		30.90	-	-	
	-7	바닥분수		108.33	-	-	
휴 양 시 설		소 계		-	-	-	
	3						
	-1	등 의 자		-	-	4EA	
녹지및 기 타		소 계		1,420.39	-	-	
		녹 지		1,101.02	-	-	녹지율 48.33%
		인공수로		319.37	-	-	

☐ **토지조서(변경없음) : 생략** - 충청북도 고시 제2016-266호(2016.10.28.)와 같음

☐ **물건조서(변경없음) : 생략** - 충청북도 고시 제2013-178호(2013.08.16.)와 같음

☐ **분묘조서(변경없음) : 생략** - 충청북도 고시 제2013-178호(2013.08.16.)와 같음